



RESUMEN EJECUTIVO

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE; EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO VILLA PACIFICO DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN" C.U.I N° 2615325

### 1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA

REGION : Junín  
PROVINCIA : Satipo  
DISTRITO : Río Negro  
LOCALIDAD : CC.PP. Villa Pacifico

### 1.3 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

La localidad donde se ejecutará dicho proyecto, se encuentra en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín; la principal vía de acceso es terrestre aproximadamente a 3.5 Km desde la zona Urbana de Río Negro, la zona Urbana de Río Negro se encuentra a 5.30 Km de la ciudad de Satipo, a la cual se llega desde Lima por la carretera central (440 Km) aproximadamente entre 8 a 10 horas, en auto y bus respectivamente.

DE - A :	TIPO DE VIA DE ACCESO	MODO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE PUBLICO, TRANSPORTE PRIVADO, ACEMILA, ETC.	DISTANCIA (Km.)	TIEMPO EN HORAS, MINUTOS
SATIPO - RIO NEGRO	ASFALTADO	TRANSPORTE PUBLICO	5.30	08 MIN
RIO NEGRO - CC. PP. VILLA PACIFICO	ASFALTADO	TRANSPORTE PUBLICO	3.50	05 MIN

### 1.4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- Adecuadas condiciones de transpirabilidad peatonal y vehicular en la calle Tupac Amaru, en el CC.PP. Villa Pacifico del distrito de Río Negro.

### 1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

- Mejorar la transpirabilidad vehicular y peatonal.
- Este proyecto beneficiará a muchas familias que se encuentran establecidas en este sector y todo Río Negro porque es una vía alterna de la carretera central, y las que circulan por el mismo.
- Creación fuentes de trabajo temporal con la ejecución de las Obras.
- Elevar el nivel socio-económico del lugar.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO  
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Ing. Juan C. Aquino Aliaga  
CIP N° 214912  
SUB GERENTE



RESUMEN EJECUTIVO

- adecuada infraestructura vial
- adecuada gestión de riesgo
- eficiente practica en educación vial

1.6 METAS DEL PROYECTO

1) ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

- alcantarilla tipo cajón 2.00x1.50 m(interior), y ancho de vía 15 m : 01 und
- Vereda de 1.50m de ancho : 02 und

2) EFICIENTE PRACTICA EN EDUCACIÓN VIAL

Desarrollo de capacitación a la población en temas de organización, gestión y mantenimiento de obras de arte.

1.7 PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

PRESUPUESTO BASE

001	ALCANTARILLA TIPO CAJON		80,346.57
		(CD) SI.	80,346.57
	COSTO DIRECTO		80,346.57
	GASTOS GENERALES		16,988.00
	UTILIDAD (10%)		8,034.66
		=====	
	SUB TOTAL		105,369.23
	IGV (18%)		18,966.46
		=====	
	EJECUCION DE OBRA		124,335.69
	SUPERVISION		9,507.50
		=====	
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		133,843.19

El Presupuesto Total de Inversión es de **SI. 133,843.19 (Ciento treinta y tres mil ochocientos cuarenta y tres con 19/100 Soles).**

1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se ha determinado mediante el cronograma de ejecución, la cual tiene un plazo de ejecución de obra de 45 días calendarios (1.5 meses).

1.9 UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Rio Negro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO  
OFICINA DE PROYECTOS  
Ing. Juan Carlos Aquino Aliaga  
C.U.I. N° 214912  
SUB GERENTE



RESUMEN EJECUTIVO

**1.10 MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

El expediente técnico se ha elaborado para que la obra sea ejecutada por contrata; en ese sentido, la modalidad de ejecución de la obra es por contrata.

**1.11 FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Recursos ordinarios de la municipalidad distrital de rio negro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO  
SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Ing. Juan Aquino Aliaga  
SUB GERENTE