








CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO – CASTILLA – DISTRITO DE CASTILLA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI N° 2412474.												
ITEM	Nro. Orden	RUC/Có digo	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Absolucion de consultas u observaciones		
1	27	2.1E+10	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Observación	Específico	III	3.1	25	<p>Se ha identificado que en las partidas 01.03.6, 2.1.7, 3.1.6, 4.1.6, 5.1.5, 6.1.9, 7.1.3, 11.1.3 y 12.7, correspondientes a la actividad "Eliminación de Material Excedente C/MAQ D=10 KM", se ha consignado un precio unitario de S/ 13.02 por m³.</p> <p>Consideramos que este valor está significativamente por debajo del precio de mercado, lo cual se evidencia al comparar con los precios por m3 (sin IGV) adjudicados en procesos recientes convocados por la misma entidad:</p> <p>¿LP-SM-17-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Movilidad urbana en las vías locales de los Sectores 1 y 2 del A.H. Nueva Esperanza) (Dist = 3.00 km): S/ 14.50</p> <p>¿Licitación Pública LP-SM-10-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Servicio de práctica deportiva y recreativa en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre) infraestructuras recreativas consideradas en obras similares (Dist = 5km) : S/ 26.22</p> <p>¿Licitación Pública LP-SM-8-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Servicio deportivo de practica recreativa en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre) infraestructuras recreativas consideradas en obras similares: S/ 25.12</p> <p>¿LP-SM-7-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Pistas y veredas en las calles 1,2,3,4,5,6,7 y los pasajes 1,2 y 3 en el A.H. Villa Kurt Beer)</p> <p>04.08 Eliminación de material excedente 5 km: S/ 21.15</p> <p>05.04, 08.08.08, 08.03.03.04, 09.01.02.03, 09.02.02.03 Eliminación de material excedente 3km: S/ 23.48</p> <p>Es por ello que, solicitamos al Comité de Selección que revise y corrija el precio asignado a la partida, a fin de que este refleje valores razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.</p> <p>Asimismo, recordamos que, de conformidad con el Artículo 9 de la LCE, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación tienen la responsabilidad de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de manera eficiente, garantizando la correcta ejecución del contrato. Además, el Artículo 34 del RLCE establece que, en las contrataciones de obras, el presupuesto debe basarse en indagaciones de mercado actualizadas, asegurando que el análisis de precios unitarios refleje de manera precisa los costos de insumos, cantidades y tarifas vigentes.</p> <p>Respecto del Expediente Técnico de Obra De conformidad con el literal c) ¿Transparencia¿ del artículo 2 de la Ley N° 30225 ¿Ley de Contrataciones del Estado¿, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, en el caso de obras, el ¿expediente técnico¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como: memoria descriptiva, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, entre otros; los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. Así, en el artículo 16 de la Ley y en el artículo 29 del RLCE, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del expediente técnico en caso de obras, el cual deberá contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse. Dichas condiciones las cuales deberán guardar razonabilidad, uniformidad y estandarización en sus precios conforme al mercado actual teniendo en cuenta la vigencia de precios en el Valor Estimado y en el caso de</p> <p>Obras en el Valor Referencial (partidas y sub partidas) reflejada en la relación de equipos e insumos requeridos.</p> <p>Es evidente que en el presenta caso no se tomó en cuenta dentro de la indagación del mercado las siguientes contrataciones de la misma entidad:</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-17-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 3.00 km): S/ 14.50 por m³ (sin IGV).</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-10-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 5.00 km): S/ 26.22 por m³ (sin IGV).</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-8-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1: S/ 25.12 por m³ (sin IGV).</p>	<p>De acuerdo al Anexo 01 se agrega el cálculo del rendimiento de maquinaria para la partida de eliminación, de acuerdo a los datos ingresados se estipula la cantidad de 8 volquetes por lo que base a la dicha cantidad se procedió a estimar el análisis del precio unitario de la eliminación. ver folio 131</p> <div></div> <div></div> <div></div>		

									<p>*Licitación Pública LP-SM-7-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 5km S/ 21.15 , Dist 3km S/ 23.48 por m³ (sin IGV).</p> <p>Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que Corrija el precio de la partida "Eliminación de Material Excedente C/MAQ D=10 KM" en el presupuesto, y en todos los documentos que resulten necesarios actualizar, así como en todos los extremos de las bases, a fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores y obtener la propuesta mas ventajosa para el objeto de la contratación.</p>													
2	28	20529917491	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Observación	Específico	III	3.1	25	<p>Tras la revisión del presupuesto de obra contenido en el expediente técnico, hemos identificado que en la partida 6.2.4. "CONCRETO MR = 45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA)", se ha consignado un precio unitario de S/ 81.76 por m2 que, de acuerdo a la memoria descriptiva y a planos de detalles, el espesor de la losa optimizada es de 16 cm.</p> <p>Consideramos que este valor está significativamente por debajo del precio de mercado, lo cual se evidencia al comparar con los precios por m2 (Sin IGV) adjudicados en procesos recientes convocados por la misma entidad:</p> <p>-AS-SM-3-2025-GRP-GRI-CS-AS-2:</p> <p>EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AV. SÁNCHEZ CERRO Y AV. ANDRÉS A. CÁCERES, PIURA.</p> <p>05.01.01.01. CONCRETO MR = 45 KG/CM2, E= 0.15 M (S/ 108.42)</p> <p>-LP-SM-18-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 :</p> <p>EJECUCION DE LOS PROYECTOS PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CÁCERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA.</p> <p>05.01.01.01. CONCRETO MR = 45 KG/CM2, E= 0.15M (S/ 108.42)</p> <p>Adicionalmente, con base en el Manual de Carreteras (cuadro 14.7 ¿ Valores recomendados de Resistencia del Concreto según rango de tráfico), se establece que un concreto con MR = 45 kg/cm² tiene una resistencia equivalente a la compresión de <math>f_c = 350</math> kg/cm²; consideramos pertinente tomar como referencia el siguiente proceso adjudicado:</p> <p>-LP-SM-1-2022-GRP-ORA-CS-1 S/ 105.29 por m2 (sin IGV).</p> <p>EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES I, II Y III ETAPA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, C.U.I. N° 246318.</p> <p>04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO <math>F_c = 340</math> KG/CM2, E= 0.15M LOSAS OPTIMIZADAS (S/ 105.29).</p> <p>Es por ello que, solicitamos al Comité de Selección que revise y corrija el precio asignado a la partida, a fin de que este refleje valores razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.</p> <p>De conformidad al Anexo N° 01 ¿Definiciones¿ del Reglamento, se define como expediente técnico de obra al conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra,</p>	<p>De acuerdo al análisis de precios unitario verificamos que el insumo de mayor incidencia es el concreto porque se tiene las siguientes cotizaciones las cuales se presentan en el folio 124 a la 129</p> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div><table><tr><th>EMPRESA</th><th>COTIZACION</th></tr><tr><td>PACASMAYO</td><td>S/ 490.00</td></tr><tr><td>CONCRETO DEL NORTE</td><td>S/ 485.00</td></tr><tr><td>RINOMIX</td><td>-</td></tr><tr><td>DOIG</td><td>S/ 481.00</td></tr><tr><td>VALOR MINIMO</td><td>S/ 481.00</td></tr></table></div></div> <div></div> <p>De acuerdo a las cotizaciones realizadas se ha procedido a evaluar y tomar el valor inferior de la cotización por lo tanto el análisis de precios unitarios queda de la siguiente manera</p>	EMPRESA	COTIZACION	PACASMAYO	S/ 490.00	CONCRETO DEL NORTE	S/ 485.00	RINOMIX	-	DOIG	S/ 481.00	VALOR MINIMO	S/ 481.00
EMPRESA	COTIZACION																					
PACASMAYO	S/ 490.00																					
CONCRETO DEL NORTE	S/ 485.00																					
RINOMIX	-																					
DOIG	S/ 481.00																					
VALOR MINIMO	S/ 481.00																					





								<p>análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.</p> <p>EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, precisando que para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico de obra realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas (¿).</p> <p>Es evidente que, en el presente caso no se tomó en cuenta dentro de la indagación del mercado las siguientes contrataciones de la misma entidad, las cuales son similares al objeto de la presente convocatoria:</p> <p>¿AS-SM-3-2025-GRP-GRI-CS-AS-2: S/ 108.42 por m2 (sin IGV).</p> <p>¿LP-SM-18-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1: S/ 108.42 por m2 (sin IGV).</p> <p>¿LP-SM-1-2022-GRP-ORA-CS-1 S/ 105.29 por m2 (sin IGV).</p> <p>Con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las contrataciones públicas deben predominar los Principios de ¿Transparencia¿ y ¿Publicidad¿, dado que estos disponen que las Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, debiendo con ello promover la libre concurrencia y competencia efectiva.</p> <p>Asimismo, en el inciso a) del numeral 34.2 del artículo 34. ¿Valor referencial¿ del Reglamento, señala:</p> <p>¿En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad¿.</p> <p>Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que Corrija el precio de la partida 6.2.4. "CONCRETO MR = 45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA)", en el presupuesto, y en todos los documentos que resulten necesarios actualizar, así como en todos los extremos de las bases, a fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores y obtener la propuesta mas ventajosa para el objeto de la contratación.</p>	
								<p>OBSERVACION N° 1</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p>	<p>Se acoje la Observacion y se indica :</p> <p>01.1.1 CARTEL DE OBRA 3.60MX7.20M se indica que se han presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico,asi mismo se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios. <b>se adj en el folio 122</b></p> <p>01.1.2 CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO se indica que se han presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico,asi mismo se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios. <b>se adj en el folio 117 -119-120</b></p> <p>01.1.3. CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY PARA CAMPAMENTO se indica que se han presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico,asi mismo se anexa los</p>



3	53	2.1E+10	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS</p> <p>1.La partida 01.1.1 CARTEL DE OBRA 3.60MX7.20M, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.</p> <p>2.La partida 01.1.2 CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.</p> <p>3.La partida 01.1.3. CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY PARA CAMPAMENTO, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.</p> <p>4.La partida 01.01.05 ACONDICIONAMIENTO DE PLAN DE DESVIOS, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el estudio y los planos respectivos.</p> <p>5.La partida 01.03.1 DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, JARDINES, esta elevada, para la maquinaria considerada se debe de considerar un rendimiento de 360 m2/día.</p> <p>6.La partida 01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 10 km, esto determinara si la cantidad de volquetes considerados es la adecuada.</p> <p>La partida 01.6.10.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO DE AREAS AUXILIARES, esta elevada, , según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p>	<p>planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios. <b>se adj en el folio 117 -119-120</b></p> <p>01.01.05 ACONDICIONAMIENTO DE PLAN DE DESVIOS se indica que se han presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico, así mismo se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios. <b>se adj en el folio 113 al 115</b></p> <p>01.03.1 DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, JARDINES, al respecto se precisa que dicho análisis se ha desarrollado tomando las siguientes consideraciones:</p> <p><input type="checkbox"/> Estado situacional de las viviendas</p> <p><input type="checkbox"/> Eficiencia de la maquinaria</p> <p><input type="checkbox"/> Rendimiento de la mano de obra en la zona</p> <p>Por lo tanto, nos ratificamos en el rendimiento utilizado en el análisis de precios unitarios, cabe precisar que el valor indicado en la consulta no presenta ningún sustento.</p> <p>01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, La consulta se absolvió en la consulta 27</p>
4	54	2052642	CONSTRUCTORA	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>OBSERVACION N° 2</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra, en la consulta de estas preparatorias del SEACE</p>	<p>NO SE ACOJE LA OBSERVACION y se indica respecto a las consultas :</p> <p>1.- 3.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, ya fue absuleta en la consulta 27</p> <p>y las consultas</p> <p>2.- 9.1.1 CORTE C/MAQUINARIA HASTA NIVEL DE SUB RASANTE PAVIMENTO ADOQUINADO</p> <p>3.- 5.1.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA PAVIMENTO ADOQUINADO.</p> <p>4.- 5.1.3 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR E=20CM.</p> <p>5.- 5.1.4 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=20CM.</p>



		8928	JOFAR PERU S.A.C.					<p>tecnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS</p> <p>1.La partida 3.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 10 km, esto determinara si la cantidad de volquetes considerados es la adecuada.</p> <p>2.La partida 9.1.1 CORTE C/MAQUINARIA HASTA NIVEL DE SUB RASANTE PAVIMENTO ADOQUINADO, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m3/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>3.La partida 5.1.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA PAVIMENTO ADOQUINADO, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m2/día, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>4.La partida 5.1.3 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR E=20CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>5.La partida 5.1.4 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=20CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que esta partida se debe de ejecutar con maquinaria y que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p>	<p>5.- 5.1.4 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=20CM.</p> <p>los RENDIMIENTOS DE CAPECO son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, arboles existentes entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico.</p>
								<p>OBSERVACION N° 3</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado</p>	<p>No se Acoje observacion y de indica que:</p> <p>1.- 6.1.1 CORTE TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana la cual presenta conexiones de agua y desagüe, buzones, conexiones de alumbrado publico entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico.</p>



5	55	2052642 8928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS</p> <p>1.La partida 6.1.1 CORTE TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m3/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>2.La partida 6.1.3 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA LOSA, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m2/día, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>3.La partida 6.1.8 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CBR 40% E=15CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2700 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>4.La partida 12.2 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE EN PISO BLOCK GRASS, esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m2) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>5. La partida 12.3 CONFORMACION EXTENDIDO COMPACTADO SUB-BASE GRANULAR E=20CM PARA PISO BLOCK GRASS, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>6.La partida 12.4 CONFORMACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO BASE GRANULAR PARA PISO BLOCK GRASS, esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m2) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE.</p>	<p>2.- 6.1.3 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA LOSA, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, buzones entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico</p> <p>3.- la partida 6.1.8 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CBR 40% E=15CM, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, buzones entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico.</p> <p>4.- la partida 12.2 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE EN PISO BLOCK GRASS, menciona que esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m2) , se precisa que se ha desarrollado sin maquinaria pero si con equipo liviano debido que presentamos anchos menores que dificultaría el uso de la maquinaria.</p> <p>5.- la partida 12.3 CONFORMACION EXTENDIDO COMPACTADO SUB-BASE GRANULAR E=20CM PARA PISO BLOCK GRASS, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, además de acuerdo el proceso constructivo se ha trabajado con maquinaria MOTONIVELADORA para dar la pendiente con la cuchilla respectivamente que presenta el BLOCK GRASS .</p> <p>6.- la partida 12.4 CONFORMACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO BASE GRANULAR PARA PISO BLOCK GRASS, manifiesta que se encuentra elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m2) , se precisa que se ha desarrollado sin maquinaria pero si con equipo liviano debido que presentamos anchos menores que dificultaría el uso de la maquinaria, además cabe precisar que para la colocación del BLOCK GRASS ya debe estar construido el sardinel y la vereda.</p>
---	----	-----------------	-----------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	--	---




6	56	2052642 8928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>OBSERVACION N° 4</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>PRESUPUESTO</p> <p>1.En el punto 5. MONTO REFERENCIAL del Plan de Seguridad y Salud ocupacional, considera que el monto necesario para ejecutar este plan es de S/ 123,914.31, pero en la estructura considerada en el presupuesto de obra en el punto 01.04 considera un monto de S/ 87,183.17, se debe de considerar el monto estimado en el estudio en el presupuesto de obra</p> <p>2.En el punto 18. PRESUPUESTO del Estudio de Impacto Ambiental, considera que el monto necesario para ejecutar este plan es de S/ 156,318.11, los costos de estructura considerada en el presupuesto de obra no coinciden con los costos del estudio realizado, se debe de considerar esta estructura en presupuesto de obra modificando las metas existentes y teniendo en cuenta el monto estimado.</p> <p>3.Según el estudio de interferencias en la pagina 44 donde se adjunta el informe ENOSA-D-1196-2024, donde la entidad prestadora del servicio eléctrico alcanza el presupuesto y cronograma para la reubicación de redes de media y Baja tensión, indicando que el costo de este servicio asciende a la suma de S/ 1,252,609.61 Incl. IGV, el cual no concuerda con el monto considerado en el expediente técnico, se indica que el presupuesto emitido por DISTRILUZ, tiene un pie de presupuesto diferente al del expediente técnico, por lo que se debe de considerar un costo directo de S/ 882,552.01 el cual cuadraría con el presupuesto propuesto por DISTRILUZ, se debe de compatibilizar .</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p> <p>BASE LEGAL</p>	<p>Se Aclara :</p> <p>QUE EL MONTO REFERENCIAL del Plan de Seguridad y Salud ocupacional, esta considerado de acuerdo al costo directo en mismo que es S/ 87,183.17 soles .</p> <p>Se acoje observacion</p> <p>2.- en el punto 18. del PRESUPUESTO del Estudio de Impacto Ambiental se ha actualizado de acuerdo a la Resolución Directoral N.° 573-2022-MTC-16, que aprueba el nuevo formato para FITSA, donde contempla la actualización del presupuesto.</p> <p>3.- Respecto a la consulta del MONTO DE INTERFERENCIAS de la cotización de ENOSA , se estaconsiderando el monto del costo directo de acuerdo a la cotizacion , indicando S/ 899,604.72 .</p>
---	----	-----------------	-----------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	---




7	57	2052642 8928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>OBSERVACION N° 5</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>COTIZACIONES</p> <p>1. Según la cotización presentada por KAVA CONSTRUCTORES EIRL, el costo de la arena gruesa está a un costo de S/ 50.84 S/IGV, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/50.00, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo.</p> <p>2.Según la cotización presentada por CONCREN RTE, el costo del concreto del módulo de rotura 45 está a un costo de S/ 442.00 S/IGV, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/481.00, se debe de tener en cuenta que el proyecto se encuentra dentro del radio local de Castilla por lo que no se le agregaría el costo extra de traslado, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo considerando el costo de esta propuesta que sería la más baja YA QUE ESTO SOBREVALORA LA OBRA</p> <p>3.Según la cotización presentada por BLOQUETERA MANCH, el costo del adoquín de concreto está a un costo de S/ 42.37 el m2, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/50.90, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo considerando el costo de esta propuesta que sería la más baja, YA QUE ESTO SOBREVALORA LA OBRA.</p> <p>4.Falta cotización de Hidrantes.</p> <p>5.De las cotizaciones presentadas hay varios precios que no coinciden con los del expediente técnico de obra, se debe de corregir los precios.</p> <p>6.Faltan cotizaciones de varios materiales que forman parte del presupuesto de obra, por lo que el expediente subido al OSCE está incompleto.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p>	<p>Se Acoje la observacion :</p> <p>1.- Según el cuadro de cotizaciones folio 533 que obra en el OSCE, el insumo de arena gruesa indica el valor de 50 soles, se anexa la cotización que sustenta dicho valor . Ver adj folio 23</p> <p>2.- El análisis del precio unitario se ha desarrollado con las cotizaciones vigentes del mercado.</p> <p>3.- Está de acuerdo a la cotización del expediente técnico presentado folio 0sce 491.</p> <p>4.-la cortizacion se encuentra en el expediente técnico presentado OSCE folio 415.</p> <p>no se acoje observacion en el punto 5.y 6.- puesto que las propuestas cumplen con los precios establecidos en el expediente técnico de obra, de acuerdo a las cotizaciones garantizando la concordancia con los parámetros definidos en el estudio de costos.</p>
---	----	-----------------	-----------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	--	---





8	58	20526428928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>OBSERVACION N° 6</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>PLANOS</p> <p>1.Falta el plano de detalles del CARTEL DE OBRA 3.60X7.20M.</p> <p>2.Falta el plano de detalles constructivos del CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO</p> <p>3.Faltan los planos de ubicación del depósito de material excedente, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>4.Falta el plano de ubicación y dimensiones del patio de maquinaria, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>5.Faltan los planos de ubicación y dimensiones del almacén, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>6.Faltan los planos de ubicación de canteras, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>7.Falta el plano de detalles constructivos de la placa recordatoria y su pedestal.</p> <p>8.Faltan los planos donde se indique las cajas de agua a demoler.</p> <p>9.Faltan los planos donde se indique las cajas de desagüe a demoler</p> <p>10.Faltan planos de detalle del grifo contraincendios.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p>	<p>se indica:</p> <p>1.- El plano de detalles del CARTEL DE OBRA 3.60X7.20m ha sido absuelta en la consulta 53 pregunta 01 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1</p> <p>2.-El plano de detalles del CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO ha sido absuelta en la consulta 53. Pregunta 02 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1</p> <p>3.- Se anexan los planos de ubicación del depósito de material excedente, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental. ver folio adj 111</p> <p>4.- Con respecto al plano de ubicación y dimensiones del patio de maquinaria dichas dimensiones se encuentra absuelta consulta 53. Pregunta 03 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1</p> <p>5.- se adjuntra plano folio 117 119 y 120</p> <p>6.- Con respecto a los planos de ubicación de canteras, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental se anexa a continuación . ver folio adj 103 al 109</p> <p>7.- Se anexa el plano de detalles constructivos de la placa recordatoria y su pedestal, se precisa que dicho plano se encuentra en el OSCE en lo que concierne a planos de detalles. ver folio adj 101</p> <p>8.- y 9 .- se adjunta plano en donde indica las cajas de agua y desagüe a demoler. ver folio adj 90</p> <p>10.-se Adjunta plano de detalle del grifo contraincendios ver folio adj 88</p> 
---	----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	--	--

9	59	2052642 8928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>OBSERVACION N° 7</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases , toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas , planos de ejecución de obra , metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios , calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA</p> <p>1.Falta el estudio de plan de desvíos, este estudio permitirá evaluar si los costos considerados en el presupuesto de obra son los correctos.</p> <p>2.En el Plan de Seguridad y Salud ocupacional, el costo considerado en este estudio no concuerda con el monto presupuestado.</p> <p>3.Falta el estudio de drenaje.</p> <p>4.Falta el estudio de canteras, donde se especifiquen los ensayos de laboratorio, realizados a los materiales</p> <p>5. Falta el estudio del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.</p> <p>6.Falta memorias de calculo de las estructuras proyectadas.</p> <p>7.Falta la memoria de calculo de los diseños de pavimento proyectados.</p> <p>8.Falta el estudio de diseño geométrico.</p> <p>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA</p> <p>9.El monto del calculo de flete terrestre (S/ 62,156.59), no concuerda con el monto considerado en el expediente técnico (S/ 61,605.33).</p> <p>10. Los profesionales considerados en los Gastos Generales no se encuentran de acuerdo a la ficha de homologación que rige el presente proceso.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p>	<p>se indica lo siguiente:</p> <p>1.- El estudio de Plan de desvió, se ha presentado y se encuentra subido al OSCE del folio 1133 al 1115. asi mismo los costos han sido evaluados y establecidos tomando en cuenta dicho plan, asegurando que se alineen con los requerimientos y necesidades de la obra.</p> <p>2.- Fue absuelta consulta 56. Pregunta 02 de la licitación Pública N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1</p> <p>3.- El Estudio de Drenaje es parte del Estudio de Hidrología e Hidráulica., el mismo que a sido subido al OSCE en LOS folios 1932 al 1860.</p> <p>4.- El estudio de Canteras y los ensayos de laboratorios realizados, forman parte del estudio de Mecanica de Suelos ; el mismo que a sido subido al OSCE en el Folio 2399 hasta 2092 del expediente técnico.</p> <p>5.- se acoje la consulta y se adjunta el plan de monitoreo arqueológico - anexo 12</p> <p>6.-NO se acoje consulta puesto que las estructuras incluidas en el expediente técnico corresponden a elementos convencionales de baja complejidad estructural, diseñados bajo normativas vigentes y valores típicos preestablecidos. Por lo tanto, su cálculo no requiere un desarrollo adicional de memorias estructurales.</p> <p>7.- Se indica que el cálculo de diseño de Pavimentos se encuentra en el expediente subido al OSCE.-estudio de pavimentos folio 1021 al 1047.</p> <p>8.- Se indica que el estudio de diseño vial Urbano, esta en el folio 1113 hasta 1064 del OSCE . asi mismo se adjunta dicho estudio mediante el anexo 13.</p> <p>9.- Se adjunta el cálculo de Flete terrestre mediante anexo 14</p> <p>10.- Se indica que el análisis y determinación de los profesionales incluidos en los Gastos Generales se han realizado conforme a los criterios y requisitos establecidos en las fichas de homologación aplicables al presente proceso.</p>	
---	----	-----------------	-----------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	--	--	---

10	65	2E+10	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p>OBSERVACION: SOBRE EL TIPO DE CEMENTO</p> <p>Señores del Comité Especial, Se solicita rectificar el tipo de cemento a emplear en obra, ya que en el expediente técnico propone el uso de cemento MS; sin embargo, este solo es recomendable para el uso de cimentaciones o estructuras en contacto con terrenos con median presencia se sulfatos, que no es este caso, pues las losas no estarán sobre suelo natural sino sobre capa de afirmado.</p> <p>Como se aprecia, la presencia de aditivos al cemento para convertirlo en MS, hace que esos elementos livianos no permiten una mezcla homogénea, lo que al ser sometidos a tráfico ocasionan un desgaste prematuro comúnmente llamados peladuras, por lo que en losas de pistas debe emplearse cemento tipo I o el cemento HS.</p>	se ratifica teniendo en cuenta lo recomendado por el estudio de mecánica de suelo; el tipo de cemento a utilizar será el Cemento Portland Tipo MS .
11	66	2035749 9691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p>OBSERVACION: SOBRE LA SUB BASE Y BASE GRANULAR</p> <p>Señores del Comité Especial, se observa que en el expediente se esta proponiendo el uso de una base con un CBR mayor a 80%, al respecto discrepamos con esta especificación, ya que en este caso se está proyectando una losa corta también llamada optimizada, que debe tener una sub base con mayor flexibilidad para que funcione como losa corta, caso contrario y al ser una base más rígida afectara la vida útil del pavimento.</p> <p>Es por lo anterior que debe cambiarse la especificación del afirmado, requiriendo un CBR de mínimo 40%.</p>	<p>No se acoje puesto que :</p> <p>En la funcionalidad de un pavimento rígido, las capas granulares no tienen un rol estructural, ya que su propósito principal no es soportar las cargas del tráfico, sino proporcionar una base homogénea y estable para la losa de concreto, evitando asentamientos diferenciales. En este contexto, los CBR con valores entre 40% y 80% no generan una rigidez que comprometa el desempeño de las losas cortas, dado que corresponden a materiales granulares no tratados, a diferencia de aquellos estabilizados con aditivos como cemento o emulsión.</p> <p>Asimismo, el CBR de la subbase debe ser objeto de constante revisión, evitando la adopción de un único valor como criterio absoluto para la solución de pavimentos rígidos, especialmente en zonas expuestas a eventos climáticos como inundaciones. Está demostrado que los materiales saturados pierden capacidad portante y pueden contaminarse, lo que implica que el CBR real durante la vida útil del pavimento diferirá del considerado en la etapa de ejecución.</p> <p>Por lo tanto, es fundamental respetar el CBR establecido en el expediente técnico, garantizando así la calidad y durabilidad del pavimento.</p>
12	67	2035749 9691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p>OBSERVACION: SOBRE EL AGREGADO GRUESO PARA EL CONCRETO MR = 45 KG/CM PARA LOSAS</p> <p>Sobre el agregado grueso, se observa que en el expediente están considerando que solo se considere piedra chancada.</p> <p>Se solicita que se modifique y se considere el uso de grava de igual dimensión.</p>	Se aclara que se respeto lo indicado en el expediente Técnica.
13	68	2035749 9691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p>OBSERVACION: SOBRE LOS ENSAYOS</p> <p>Se observa en los gastos generales que no se están considerando los ensayos de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas.</p> <p>Se solicita modificar la cantidad de ensayos y considerar el numero apropiado de acuerdo a lo indicado en el expediente.</p>	En referencia a la observación sobre la cantidad de ensayos considerados en los gastos generales, se informa que no se requiere modificación alguna, dado que la propuesta presentada cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente y en la normativa vigente.







**"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"**

**OFICIO N° 025 -2025-MDC- GDUREI/ SGEYPIP**

A: Ing. Juan Carlos Murillo Sánchez  
Director de Estudios y Proyectos

De : Ing. Brenda Mercedes Antón Tocto  
Sub Gerente de Estudios y Proyectos de Inversión Pública

Asunto: ABSOLUCION DE CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION PUBLICAS N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1 CUYO OBJETO DE CONVOCATORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO, CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI 2414474.

Referencia: : a) OFICIO N° 176-2025/GRP-440330

Fecha: Castilla, lunes 10 de marzo del 2025

**I. ANTECEDENTES**

- Mediante MEMORANDUM N°02-2025/GRP-GRI-CS-LP N° 04-2025 con fecha 27/02/2025 el Presidente del Comité de Selección Señor Juan Carlos Murillos Sánchez deriva las consultas y observaciones de la Licitación Pública N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1, Cuyo objeto de Convocatoria es la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO DE CASTILLA-PROVINCIA DE PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2412474 al Director de Obras Señor Junior Alexander Cespedes Espinoza.
- Mediante MEMORANDUM N° 368 -2025/GRP-440310 con fecha 04/03/2025 el Director de Obra Señor Junior Alexander Cespedes Espinoza deriva las Consultas y Observaciones de la Licitación Pública N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1 al Director de Estudios y Proyectos Señor Juan Carlos Murillo Sanchez.
- Mediante OFICIO N° 176-2025/GRP-440330 con fecha 05/03/25 el Director de Estudios y Proyectos Señor Juan Carlos Murillo Sánchez deriva las Consultas y/o Observaciones de la Licitación Publica N° 04-2025-GRP-CS-LP-1 a la Sub gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Castilla Ing. Brenda Antón Tocto.

**II. ANALISIS:**

**CONSULTA 27: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Se ha identificado que en las partidas 01.03.6, 2.1.7, 3.1.6, 4.1.6, 5.1.5, 6.1.9, 7.1.3, 11.1.3 y 12.7, correspondientes a la actividad "Eliminación de Material Excedente C/MAQ D=10 KM", se ha consignado un precio unitario de S/ 13.02 por m³.





Consideramos que este valor está significativamente por debajo del precio de mercado, lo cual se evidencia al comparar con los precios por m<sup>3</sup> (sin IGV) adjudicados en procesos recientes convocados por la misma entidad:

- LP-SM-17-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Movilidad urbana en las vías locales de los Sectores 1 y 2 del A.H. Nueva Esperanza) (Dist = 3.00 km): S/ 14.50
- Licitación Pública LP-SM-10-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Servicio de práctica deportiva y recreativa en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre) infraestructuras recreativas consideradas en obras similares (Dist = 5km) : S/ 26.22
- Licitación Pública LP-SM-8-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Servicio deportivo de practica recreativa en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre) infraestructuras recreativas consideradas en obras similares: S/ 25.12
- LP-SM-7-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Pistas y veredas en las calles 1,2,3,4,5,6,7 y los pasajes 1,2 y 3 en el A.H. Villa Kurt Beer) 04.08 Eliminación de material excedente 5 km: S/ 21.15 05.04, 08.08.08, 08.03.03.04, 09.01.02.03, 09.02.02.03 Eliminación de material excedente 3km: S/ 23.48

Es por ello que, solicitamos al Comité de Selección que revise y corrija el precio asignado a la partida, a fin de que este refleje valores razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.

Asimismo, recordamos que, de conformidad con el Artículo 9 de la LCE, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación tienen la responsabilidad de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de manera eficiente, garantizando la correcta ejecución del contrato.

Además, el Artículo 34 del RLCE establece que, en las contrataciones de obras, el presupuesto debe basarse en indagaciones de mercado actualizadas, asegurando que el análisis de precios unitarios refleje de manera precisa los costos de insumos, cantidades y tarifas vigentes.

Respecto del Expediente Técnico de Obra De conformidad con el literal c) Transparencia del artículo 2 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Al respecto, cabe señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como: memoria descriptiva, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, entre otros; los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. Así, en el artículo 16 de la Ley y en el artículo 29 del RLCE, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del expediente técnico en caso de obras, el cual deberá contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse. Dichas condiciones las cuales deberán guardar razonabilidad, uniformidad y estandarización en sus precios conforme al mercado actual teniendo en cuenta la vigencia de precios en el Valor Estimado y en el caso de Obras en el Valor Referencial (partidas y sub partidas) reflejada en la relación de equipos e insumos requeridos.

Es evidente que en el presenta caso no se tomó en cuenta dentro de la indagación del mercado las siguientes contrataciones de la misma entidad:

- ✓ Licitación Pública LP-SM-17-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 3.00 km): S/ 14.50 por m<sup>3</sup> (sin IGV).
- ✓ Licitación Pública LP-SM-10-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 5.00 km): S/ 26.22 por m<sup>3</sup> (sin IGV).







- ✓ Licitación Pública LP-SM-8-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1: S/ 25.12 por m³ (sin IGV).
- ✓ Licitación Pública LP-SM-7-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 5km S/ 21.15, Dist 3km S/ 23.48 por m³ (sin IGV).

Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que Corrija el precio de la partida "Eliminación de Material Excedente C/MAQ D=10 KM" en el presupuesto, y en todos los documentos que resulten necesarios actualizar, así como en todos los extremos de las bases, a fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores y obtener la propuesta más ventajosa para el objeto de la contratación.

#### ENTIDAD:

Al respecto es necesario precisar lo siguiente:

De acuerdo al Anexo 01 se agrega el cálculo del rendimiento de maquinaria para la partida de eliminación, de acuerdo a los datos ingresados se estipula la cantidad de 8 volquetes por lo que base a la dicha cantidad se procedió a estimar el análisis del precio unitario de la eliminación.

#### Anexo N° 01: Calculo de eliminacion de material excedente


CALCULO DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS																																																																												
<b>MAQUINARIA:</b> VOLQUETE	<b>CICLO DE TRABAJO:</b> $Cm = tf + tv$	<b>RENDIMIENTO:</b> $R = \frac{Q * E * 60}{Cm * F}$	<b>FACTORES DE CONVERSION VOLUMETRICA</b>																																																																									
	<b>Donde:</b> Q: Capacidad nominal del cucharón. F: Factor de esponjamiento. E: Eficiencia. Cm: Tiempo del ciclo de trabajo. tv: Factor de abundamiento.		<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">CLASE DE MATERIAL</th><th rowspan="2">ESTADO ACTUAL</th><th colspan="3">CONVERTIDO A</th></tr><tr><th>NATURAL</th><th>SUELTO</th><th>COMPACTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">ARCILLA</td><td>Natural (1)</td><td>1.00</td><td>1.43</td><td>0.90</td></tr><tr><td>Suelto (1)</td><td>0.70</td><td>1.00</td><td>0.64</td></tr><tr><td>Compactado (1)</td><td>1.11</td><td>1.59</td><td>1.00</td></tr><tr><td rowspan="3">TIERRA COMUN</td><td>Natural (2)</td><td>1.00</td><td>1.25</td><td>0.90</td></tr><tr><td>Suelto (2)</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>0.72</td></tr><tr><td>Compactado (2)</td><td>1.11</td><td>1.39</td><td>1.00</td></tr><tr><td rowspan="3">ARENA</td><td>Natural (3)</td><td>1.00</td><td>1.11</td><td>0.95</td></tr><tr><td>Suelto (3)</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>0.86</td></tr><tr><td>Compactado (3)</td><td>1.05</td><td>1.17</td><td>1.00</td></tr><tr><td rowspan="3">GRAVA</td><td>Natural (4)</td><td>1.00</td><td>1.12</td><td>0.95</td></tr><tr><td>Suelto (4)</td><td>0.89</td><td>1.00</td><td>0.84</td></tr><tr><td>Compactado (4)</td><td>1.05</td><td>1.18</td><td>1.00</td></tr><tr><td rowspan="3">ROCA DINAMITADA</td><td>Natural (5)</td><td>1.00</td><td>1.50</td><td>1.30</td></tr><tr><td>Suelto (5)</td><td>0.67</td><td>1.00</td><td>0.87</td></tr><tr><td>Compactado (5)</td><td>0.77</td><td>1.15</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	CLASE DE MATERIAL	ESTADO ACTUAL	CONVERTIDO A			NATURAL	SUELTO	COMPACTADO	ARCILLA	Natural (1)	1.00	1.43	0.90	Suelto (1)	0.70	1.00	0.64	Compactado (1)	1.11	1.59	1.00	TIERRA COMUN	Natural (2)	1.00	1.25	0.90	Suelto (2)	0.80	1.00	0.72	Compactado (2)	1.11	1.39	1.00	ARENA	Natural (3)	1.00	1.11	0.95	Suelto (3)	0.90	1.00	0.86	Compactado (3)	1.05	1.17	1.00	GRAVA	Natural (4)	1.00	1.12	0.95	Suelto (4)	0.89	1.00	0.84	Compactado (4)	1.05	1.18	1.00	ROCA DINAMITADA	Natural (5)	1.00	1.50	1.30	Suelto (5)	0.67	1.00	0.87	Compactado (5)	0.77	1.15	1.00
CLASE DE MATERIAL	ESTADO ACTUAL	CONVERTIDO A																																																																										
		NATURAL	SUELTO	COMPACTADO																																																																								
ARCILLA	Natural (1)	1.00	1.43	0.90																																																																								
	Suelto (1)	0.70	1.00	0.64																																																																								
	Compactado (1)	1.11	1.59	1.00																																																																								
TIERRA COMUN	Natural (2)	1.00	1.25	0.90																																																																								
	Suelto (2)	0.80	1.00	0.72																																																																								
	Compactado (2)	1.11	1.39	1.00																																																																								
ARENA	Natural (3)	1.00	1.11	0.95																																																																								
	Suelto (3)	0.90	1.00	0.86																																																																								
	Compactado (3)	1.05	1.17	1.00																																																																								
GRAVA	Natural (4)	1.00	1.12	0.95																																																																								
	Suelto (4)	0.89	1.00	0.84																																																																								
	Compactado (4)	1.05	1.18	1.00																																																																								
ROCA DINAMITADA	Natural (5)	1.00	1.50	1.30																																																																								
	Suelto (5)	0.67	1.00	0.87																																																																								
	Compactado (5)	0.77	1.15	1.00																																																																								
<b>DATOS:</b> Modelo: ESTANDAR Clase de material: ARENA E = 85% F = 1.20 Q = 15m3	Distancia a transportar: 10 Km Vel. Recorrido cargado: 20 km/h Vel. Recorrido descargado: 40 km/h Tiempo de carga: 5min Tiempo de descarga: 1min																																																																											
<b>SOLUCION:</b>																																																																												
1. NUMERO DE VOLQUETES: Cargador Frontal	2. CALCULO DEL CICLO DE TRABAJO.																																																																											
eficiente del material de carga: 100.00 Capacidad de Carga del Volquete: 15m3 Tiempo de viaje: 51min Eficiencia: 85%	tf = 6.00min tv = 45.00min Cm = 51.00min																																																																											
3. CALCULO DEL RENDIMIENTO.																																																																												
Numero de Volquetes = 7.45 Aprox. → 8 Volquetes		R = 12.500 → 13m3/h																																																																										

Imagen 1: APU de eliminación de material excedente

Partida:	11.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10 KM			Rendimiento: 800 m³/Día	13.02
					Costo unitario por m³	
Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						0.40
470020003	PEON	hh	2.0000	0.0200	20.1700	0.40
EQUIPO						12.62
370010001	Herramientas	%mo	-	5.0000	0.4000	0.02
490020002	CAMION VOLQUETE 15 M3.	hm	8.0000	0.0800	130.0000	10.40
490020001	CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3.	hm	1.0000	0.0100	220.0000	2.20







**CONSULTA 28: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Tras la revisión del presupuesto de obra contenido en el expediente técnico, hemos identificado que en la partida 6.2.4. "CONCRETO MR = 45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA)", se ha consignado un precio unitario de S/ 81.76 por m2 que, de acuerdo a la memoria descriptiva y a planos de detalles, el espesor de la losa optimizada es de 16 cm.

Consideramos que este valor está significativamente por debajo del precio de mercado, lo cual se evidencia al comparar con los precios por m2 (Sin IGV) adjudicados en procesos recientes convocados por la misma entidad:

- ✓ -AS-SM-3-2025-GRP-GRI-CS-AS-2:

EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AV. SÁNCHEZ CERRO Y AV. ANDRÉS A. CÁCERES, PIURA.

05.01.01.01. CONCRETO MR = 45 KG/CM2, E= 0.15 M (S/ 108.42)

- ✓ -LP-SM-18-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 :

EJECUCION DE LOS PROYECTOS PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CÁCERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA.

05.01.01.01. CONCRETO MR = 45 KG/CM2, E= 0.15M (S/ 108.42)

Adicionalmente, con base en el Manual de Carreteras (cuadro 14.7 Valores recomendados de Resistencia del Concreto según rango de tráfico), se establece que un concreto con MR = 45 kg/cm<sup>2</sup> tiene una resistencia equivalente a la compresión de  $f_c = 350 \text{ kg/cm}^2$ ; consideramos pertinente tomar como referencia el siguiente proceso adjudicado:

- ✓ -LP-SM-1-2022-GRP-ORA-CS-1 S/ 105.29 por m2 (sin IGV).

EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES I, II Y III ETAPA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, C.U.I. N° 246318.

04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO FC = 340 KG/CM2, E= 0.15M LOSAS OPTIMIZADAS (S/ 105.29).

Es por ello que, solicitamos al Comité de Selección que revise y corrija el precio asignado a la partida, a fin de que este refleje valores razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.

De conformidad al Anexo N° 01 Definiciones del Reglamento, se define como expediente técnico de obra al conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, precisando que para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico de obra realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas ( ).





Es evidente que, en el presente caso no se tomó en cuenta dentro de la indagación del mercado las siguientes contrataciones de la misma entidad, las cuales son similares al objeto de la presente convocatoria:

- ✓ AS-SM-3-2025-GRP-GRI-CS-AS-2: S/ 108.42 por m<sup>2</sup> (sin IGV).
- ✓ LP-SM-18-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1: S/ 108.42 por m<sup>2</sup> (sin IGV).
- ✓ LP-SM-1-2022-GRP-ORA-CS-1 S/ 105.29 por m<sup>2</sup> (sin IGV).

Con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las contrataciones públicas deben predominar los Principios de Transparencia y Publicidad, dado que estos disponen que las Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, debiendo con ello promover la libre concurrencia y competencia efectiva.

Asimismo, en el inciso a) del numeral 34.2 del artículo 34. Valor referencial del Reglamento, señala: En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que Corrija el precio de la partida 6.2.4. "CONCRETO MR = 45 KG/CM<sup>2</sup> (MODULO DE ROTURA)", en el presupuesto, y en todos los documentos que resulten necesarios actualizar, así como en todos los extremos de las bases, a fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores y obtener la propuesta más ventajosa para el objeto de la contratación.

#### ENTIDAD:

De acuerdo al análisis de precios unitario verificamos que el insumo de mayor incidencia es el concreto porque se tiene las siguientes cotizaciones las cuales se presentan en el Anexo 02

#### Anexo N° 02: Cotizaciones de Concreto

 <b>CONCREN RTE</b> Av. Ramón Romero 180, 401211 - Chiclaya, Piura Piura - Peru PUC 207542721 Sitio web: www.concrenorte.com.pe Teléfono: 051 983246 Correo Electrónico: info@concrenorte.com.pe Sitio web: www.concrenorte.com.pe  Señores: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA Dir: 201701864 Atención: Propósito: REPARACIÓN DEL TERMINO VALLE DE J. EN CANTAS Y HUAYLLA, SOLO CASTILLA DISTRITO CASTILLA, PIURA PARA DEPARTAMENTO PIURA - COCHOS Asunto: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO L. de entrega: CASTILLA	 COTIZACIÓN VE-01 FECHA: 21/01/2025 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA COTIZACION: 485.00 CLIENTE C: 001 VALOR TOTAL: 2172.00	 <b>DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL</b> Dirección: Calle La Colina 100 Santiago de Surco, Lima Teléfono: 01 217 6602 Página web: www.dinopacasmayo.com  Certificado: DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL Versión: 04.12 de mayo 2016 Página: 1 de 3  <b>COTIZACIÓN GCC/KOT 0043 - 2025</b>  Señores : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA Atención : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA Obra : INDIO Asunto : Cotización de concreto premezclado Fecha : Miércoles 22 de Enero de 2025
Concrenorte : 485 por m <sup>3</sup> (sin IGV).		Pacasmayo 485 por m <sup>3</sup> (sin IGV).









## REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

### ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1. La partida 01.1.1 CARTEL DE OBRA 3.60MX7.20M, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.
2. La partida 01.1.2 CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.
3. La partida 01.1.3. CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY PARA CAMPAMENTO, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.
4. La partida 01.01.05 ACONDICIONAMIENTO DE PLAN DE DESVIOS, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el estudio y los planos respectivos.
5. La partida 01.03.1 DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, JARDINES, esta elevada, para la maquinaria considerada se debe de considerar un rendimiento de 360 m2/día.
6. La partida 01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 10 km, esto determinara si la cantidad de volquetes considerados es la adecuada.

La partida 01.6.10.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO DE AREAS AUXILIARES, esta elevada, , según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EN FIN, DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, ¿lo cual contraviene al Principio de Transparencia?

### BASE LEGAL

LEY N° 30225:

- Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 Requerimiento: Numeral 16.2.







-Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases?

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

- INFORME IVN N° 130 -2023/DGR

- INFORME IVN N° 65-2024/DGR

-INFORME IVN N° 070-2024/DGR

-INFORMEIVN N° 123-2024/DGR

-RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.


**ENTIDAD:**

- Con respecto a la consulta del plano 01.1.1 CARTEL DE OBRA 3.60MX7.20M se precisa que como área usuaria hemos presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico, por lo tanto, de igual forma se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios





Anexo N° 3: Plano de cartel de obra






- Con respecto a la consulta del plano 01.1.2 CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO se precisa que como área usuaria hemos presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico, por lo tanto, de igual forma se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios






Anexo N° 04: Plano de Caseta de obra





- Con respecto a la consulta del plano 01.1.3. CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY PARA CAMPAMENTO se precisa que como área usuaria hemos presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico, por lo tanto, de igual forma se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios

*Anexo N° 05: Plano de Cerco de Campamento*





- Con respecto a la consulta de la partida 01.01.05 ACONDICIONAMIENTO DE PLAN DE DESVIOS se precisa que como área usuaria hemos presentado todos los planos del proyecto dentro del expediente técnico, por lo tanto, de igual forma se anexa los planos solicitados con los cuales se ha desarrollado los análisis de precios unitarios








Anexo N° 06: Plano de Plan de Desvío





- La partida 01.03.1 DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, JARDINES, esta elevada, para la maquinaria considerada se debe de considerar un rendimiento de 360 m<sup>2</sup>/día.

Al respecto se precisa que dicho análisis se ha desarrollado tomando las consideraciones tales como:

- ✓ Estado situacional de las viviendas
- ✓ Eficiencia de la maquinaria
- ✓ Rendimiento de la mano de obra en la zona

Por lo tanto, nos ratificamos en el rendimiento utilizado en el análisis de precios unitarios, cabe precisar que el valor indicado en la consulta no presenta ningún sustento

- La partida 01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 10 km, esto determinara si la cantidad de volquetes considerados es la adecuada.

La consulta se absolvió en la consulta 27

#### **CONSULTA 54: CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**

##### **CONSULTA 02**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,







fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

#### REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

#### ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1.La partida 3.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 10 km, esto determinara si la cantidad de volquetes considerados es la adecuada.

2.La partida 9.1.1 CORTE C/MAQUINARIA HASTA NIVEL DE SUB RASANTE PAVIMENTO ADOQUINADO, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m3/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.


3.La partida 5.1.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA PAVIMENTO ADOQUINADO, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m2/día, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

4.La partida 5.1.3 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR E=20CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

5.La partida 5.1.4 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=20CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280 m2/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que esta partida se debe de ejecutar con maquinaria y que encarece considerablemente el costo de la obra.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN, DE EVITAR ADICIONALES.

Es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior







constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

#### BASE LEGAL

LEY N° 30225:

- Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 Requerimiento: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases.

- INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

#### ENTIDAD:

- ✓ Co respecto a la consulta 1. La partida 3.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO dprom 10 KM, se absuelto en la consulta 27 de la licitación pública N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1
- ✓ Con respecto a la partida 9.1.1 CORTE C/MAQUINARIA HASTA NIVEL DE SUB RASANTE PAVIMENTO ADOQUINADO, indica que se encuentra elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m3/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana la cual presenta conexiones de agua y desagüe, conexiones de alumbrado publico entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico
- ✓ Con respecto a la partida 9.1.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA PAVIMENTO ADOQUINADO, menciona que esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m2/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, arboles existentes entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico
- ✓ Con respecto a la partida CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR E=20CM, menciona que se encuentra elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m2/día para este fin para este fin, es 3090 m2/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho





manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, arboles existentes entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico

- ✓ Con respecto a la partida 5.1.4 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=20CM, menciona que se encuentra elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280 m<sup>2</sup>/día, es 2480 m<sup>2</sup>/día para este fin para este fin, es 3090 m<sup>2</sup>/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, arboles existentes entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico

#### **CONSULTA 55: CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**

##### **OBSERVACION N° 3**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

##### **REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO**

##### **ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

1.La partida 6.1.1 CORTE TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m<sup>3</sup>/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

2.La partida 6.1.3 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA LOSA, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m<sup>2</sup>/día, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.







3. La partida 6.1.8 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CBR 40% E=15CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2700 m<sup>2</sup>/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

4. La partida 12.2 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE EN PISO BLOCK GRASS, esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m<sup>2</sup>) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090m<sup>2</sup>/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

5. La partida 12.3 CONFORMACION EXTENDIDO COMPACTADO SUB-BASE GRANULAR E=20CM PARA PISO BLOCK GRASS, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m<sup>2</sup>/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

6. La partida 12.4 CONFORMACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO BASE GRANULAR PARA PISO BLOCK GRASS, esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m<sup>2</sup>) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280m<sup>2</sup>/día para este fin, Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

**CONSULTA:** ENTIDAD

- ✓ Con respecto a la partida 6.1.1 CORTE TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA, indica que se encuentra elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m<sup>3</sup>/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana la cual presenta conexiones de agua y desagüe, buzones, conexiones de alumbrado publico entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico
- ✓ Con respecto a la partida 6.1.3 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA LOSA, menciona que esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m<sup>2</sup>/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, buzones entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico
- ✓ Con respecto a la partida 6.1.8 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CBR 40% E=15CM, menciona que esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 2700 m<sup>2</sup>/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, esto debido a que cada proyecto presenta sus propias complejidades, precisando que nuestro proyecto es referente a una pavimentación de una zona urbana que presenta conexiones de alumbrado público, buzones entre otras que dificulta tener un rendimiento que estipula CAPECO, por lo tanto nos ratificamos en el rendimiento del expediente técnico







- ✓ Con respecto a la partida 12.2 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE EN PISO BLOCK GRASS, menciona que esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m<sup>2</sup>) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090m<sup>2</sup>/día para este fin, se precisa que se ha desarrollado sin maquinaria pero si con equipo liviano debido que presentamos anchos menores que dificultaría el uso de la maquinaria
- ✓ Con respecto a la partida 12.3 CONFORMACION EXTENDIDO COMPACTADO SUB-BASE GRANULAR E=20CM PARA PISO BLOCK GRASS, indica que se encuentra elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m<sup>2</sup>/día para este fin, se precisa que los rendimientos de dicho manual son referenciales mas no normativos, además de acuerdo el proceso constructivo se ha trabajado con maquinaria MOTONIVELADORA para dar la pendiente con la cuchilla respectivamente que presenta el BLOCK GRASS
- ✓ Con respecto a la partida 12.4 CONFORMACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO BASE GRANULAR PARA PISO BLOCK GRASS, manifiesta que se encuentra elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m<sup>2</sup>) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280m<sup>2</sup>/día para este fin, se precisa que se ha desarrollado sin maquinaria pero si con equipo liviano debido que presentamos anchos menores que dificultaría el uso de la maquinaria, además cabe precisar que para la colocación del BLOCK GRASS ya debe estar construido el sardinel y la vereda

#### **CONSULTA 56: CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**

##### **OBSERVACION N° 4**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO





1. En el punto 5. MONTO REFERENCIAL del Plan de Seguridad y Salud ocupacional, considera que el monto necesario para ejecutar este plan es de S/ 123,914.31, pero en la estructura considerada en el presupuesto de obra en el punto 01.04 considera un monto de S/ 87,183.17, se debe de considerar el monto estimado en el estudio en el presupuesto de obra
2. En el punto 18. PRESUPUESTO del Estudio de Impacto Ambiental, considera que el monto necesario para ejecutar este plan es de S/ 156,318.11, los costos de estructura considerada en el presupuesto de obra no coinciden con los costos del estudio realizado, se debe de considerar esta estructura en presupuesto de obra modificando las metas existentes y teniendo en cuenta el monto estimado.
3. Según el estudio de interferencias en la página 44 donde se adjunta el informe ENOSA-D-1196-2024, donde la entidad prestadora del servicio eléctrico alcanza el presupuesto y cronograma para la reubicación de redes de media y Baja tensión, indicando que el costo de este servicio asciende a la suma de S/ 1,252,609.61 Incl. IGV, el cual no concuerda con el monto considerado en el expediente técnico, se indica que el presupuesto emitido por DISTRILUZ, tiene un pie de presupuesto diferente al del expediente técnico, por lo que se debe de considerar un costo directo de S/ 882,552.01 el cual cuadraría con el presupuesto propuesto por DISTRILUZ, se debe de compatibilizar .

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN, DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

#### BASE LEGAL

LEY N° 30225:

- Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones
  - Literal c) Principio de Transparencia.
  - Literal d) Principio de Publicidad.
- Artículo 16 Requerimiento: Numeral 16.2.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases?
- INFORME IVN N° 003-2021/DGR
- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- INFORME IVN N° 006-2022/DGR







- INFORME IVN N° 041-2022/DGR
- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)
- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.
- PRONUNCIAMIENTO N° 379-2023/OS

**ENTIDAD**

- ✓ Con respecto a la consulta del MONTO REFERENCIAL del Plan de Seguridad y Salud ocupacional, considera que el monto necesario para ejecutar este plan es de S/ 123,914.31 ya que esto incluye costo directo, gastos generales y utilidad, pero en la estructura considerada en el presupuesto de obra en el punto 01.04 se ha considera el monto correspondiente solo al costo directo S/ 87,183.17, por lo tanto nos ratificamos en el costo que se ha incluido en el presupuesto

*Imagen 2: Presupuesto en el Plan de Seguridad*

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.04	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				<b>87,183.17</b>
01.04.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	und	65.00	590.15	38,359.75
01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gbl	1.00	3,004.85	3,004.85
01.04.03	ACCESOS, CIRCULACION Y SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gbl	1.00	2,364.78	2,364.78
01.04.04	SERVICIO DE BIENESTAR E HIGIENE	gbl	1.00	7,800.00	7,800.00
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	12.00	2,900.00	34,800.00
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	gbl	1.00	853.79	853.79

*Imagen 3: Costo de seguridad y Salud en el presupuesto general*

01.04	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>					<b>87,183.17</b>
01.04.1	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	und	65.00	590.15	38,359.75	
01.04.2	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gbl	1.00	3,004.85	3,004.85	
01.04.3	ACCESOS, CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gbl	1.00	2,364.78	2,364.78	
01.04.4	SERVICIO DE BIENESTAR E HIGIENE	gbl	1.00	7,800.00	7,800.00	
01.04.5	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	12.00	2,900.00	34,800.00	
01.04.6	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	gbl	1.00	853.79	853.79	

- ✓ Con respecto al punto 18. del PRESUPUESTO del Estudio de Impacto Ambiental se actualizado el presupuesto quedando de la siguiente manera







Imagen 4: Presupuesto de manejo ambiental

01.6	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					155,205.36
01.6.1	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES					40,893.34
01.6.1.1	BOLSA DE BASURA DE 220 LT X 50 unidades	und	12.00	28.73	344.76	
01.6.1.2	CONTENEDORES DE 1100 LT PARA RESIDUOS SOLIDOS	und	21.00	1,270.34	26,677.14	
01.6.1.3	CILINDRIO DE 55 GL PARA RESIDUOS SOLIDOS	und	28.00	93.22	2,610.16	
01.6.1.4	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN OBRAS	vje	48.00	109.61	5,261.28	
01.6.1.5	RECOLECCION,TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y DISPOSICION FINAL (DENTRO DE PIURA)	vje	3.00	2,000.00	6,000.00	
01.6.2	PROGRAMA DE MANEJO DE AREAS AUXILIARES					8,432.85
01.6.2.1	ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AUXILIARES	m²	4,324.54	1.95	8,432.85	
01.6.3	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES					4,000.00
01.6.3.1	TALLERES Y REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA	obl	1.00	4,000.00	4,000.00	
01.6.4	PROGRAMA DE CONTIGENCIAS					1,500.00
01.6.4.1	PROGRAMA DE CONTIGENCIA CONTRE INCENDIOS	abl	1.00	1,000.00	1,000.00	
01.6.4.2	PROGRAMA DE CONTIGENCIA CONTRA SISMO	abl	1.00	500.00	500.00	
01.6.5	PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES Y RUIDO					17,864.89
01.6.5.1	RIEGO DE AGUA PARA CONTROL DE POLUCION	m³	2,014.08	8.87	17,864.89	
01.6.6	PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL					7,600.00
01.6.6.1	SEÑALIZACION DE OBRAS (LETREROS) E INFORMACION AMBIENTAL	und	200.00	38.00	7,600.00	
01.6.7	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL					19,800.00
01.6.7.1	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	pto	9.00	2,000.00	18,000.00	
01.6.7.2	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	pto	9.00	200.00	1,800.00	
01.6.8	PROGRAMA DE PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES					5,831.43
01.6.8.1	SUB PROGRAMA DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE SUELO					5,831.43
01.6.8.1.1	KIT ANTIDERRAMES CON BANDEJA	und	3.00	1,943.81	5,831.43	
01.6.9	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL					3,000.00
01.6.9.1	CAPACITACION AL PERSONAL OBRERO	mes	2.00	500.00	1,000.00	
01.6.9.2	CAPACITACION A LA POBLACION LOCAL	mes	2.00	1,000.00	2,000.00	
01.6.10	PROGRAMA DE CIERRE					46,282.85
01.6.10.1	REPOSICION AMBIENTAL					37,850.00
01.6.10.1.1	PLANTONES DE ALGARROBO	und	500.00	6.50	3,250.00	
01.6.10.1.2	PLANTONES DE MOLLE	und	400.00	20.00	8,000.00	
01.6.10.1.3	PLANTONES DE FICUS	und	500.00	18.00	9,000.00	
01.6.10.1.4	PLANTONES DE PONCEANAS	und	500.00	16.00	8,000.00	
01.6.10.1.5	PLANTONES DE ALMENDRO	und	350.00	16.00	5,600.00	
01.6.10.1.6	PLANTONES DE ZEBRA	und	200.00	20.00	4,000.00	
01.6.10.2	RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES					8,432.85

Esta modificación ha sido viable de acuerdo a la siguiente Resolución Directoral N.º 573-2022-MTC-16, resolución que aprueba el nuevo formato para FITSA, donde contempla la actualización del presupuesto

**18. Presupuesto de Implementación:** Deberá ser factible para el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas a ejecutarse durante todas las etapas del proyecto, actividad o servicio. (El titular podrá actualizar el presupuesto y metrados, siempre y cuando ello no conlleve a disminuir o retirar las medidas ambientales.)

- ✓ Según la consulta el estudio de interferencias en la pagina 44 donde se adjunta el informe ENOSA-D-1196-2024, donde la entidad prestadora del servicio eléctrico alcanza el presupuesto y cronograma para la reubicación de redes de media y Baja tensión, indicando que el costo de este servicio asciende a la suma de S/ 1,252,609.61 Incl. IGV,
- ✓ Con respecto a la consulta del MONTO DE INTERFERENCIAS de la cotización de ENOSA considera que el monto necesario para ejecutar las interferencias es de S/ 1,252,609.61 ya que esto incluye costo directo, gastos generales y utilidad, pero en la estructura considerada en el presupuesto de obra, en el presupuesto se ha considera el monto correspondiente solo al costo directo S/ 899,604.72, por lo tanto nos ratificamos en el costo que se ha incluido en el presupuesto





Imagen 5: Presupuesto de interferencias

9	INTERFERENCIAS					1,029,281.65
9.1	REEMPAZO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN	gbl	1.00	899,604.72	899,604.72	
9.2	ALINEAMIENTO Y/O REUBICACION DE POSTES DE TELEFONIA	und	101.00	1,283.93	129,676.93	

Imagen 6: Costo directo de ENOSA

Costo Directo		899,604.72
Gastos generales	10.00%	89,960.47
Utilidad	8%	71,968.38
Subtotal		1,061,533.57
I.G.V.	18%	191,076.04
Costo total		1,252,609.61

### **CONSULTA 57: CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**

#### **OBSERVACION N° 5**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

#### **REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO**

#### **COTIZACIONES**

1. Según la cotización presentada por KAVA CONSTRUCTORES EIRL, el costo de la arena gruesa está a un costo de S/ 50.84 S/IGV, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/50.00, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo.

2. Según la cotización presentada por CONCREN RTE, el costo del concreto del módulo de rotura 45 está a un costo de S/ 442.00 S/IGV, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/481.00, se debe de tener en cuenta que el proyecto se encuentra dentro del radio local de Castilla por lo que no se le agregaría el costo extra de traslado, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo considerando el costo de esta propuesta que sería la más baja YA QUE ESTO SOBREALORA LA OBRA







3. Según la cotización presentada por BLOQUETERA MANCH, el costo del adoquín de concreto está a un costo de S/ 42.37 el m<sup>2</sup>, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/50.90, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo considerando el costo de esta propuesta que sería la más baja, YA QUE ESTO SOBREVALORA LA OBRA.

4. Falta cotización de Hidrantes.

5. De las cotizaciones presentadas hay varios precios que no coinciden con los del expediente técnico de obra, se debe de corregir los precios.

6. Faltan cotizaciones de varios materiales que forman parte del presupuesto de obra, por lo que el expediente subido al OSCE está incompleto.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

BASE LEGAL LEY N° 30225:

- Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones.

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 Requerimiento: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N° 041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR







- INFORME IVN N° 130 -2023/DGR
- INFORME IVN N° 65-2024/DGR
- INFORME IVN N° 070-2024/DGR
- INFORME IVN N° 123-2024/DGR
- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.

### ENTIDAD

- ✓ Según el cuadro de cotizaciones folio 533 que obra en el OSCE, el insumo de arena gruesa indica el valor de 50 soles, se anexa la cotización que sustenta dicho valor

Imagen 7: Cuadro de cotizaciones

AGREGADOS	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL	AGREGADOS	UNID.	CANT.	PRECIO	TOTAL
ARENA FINA	M3	100	50.00	5000.00	ARENA GRUESA	M3	100	50.00	5000.00
PIEDRA CHANCADA 1/2"	M3	100	105.00	10500.00	CONCRETO 1:2	M3	100	105.00	10500.00
CONCRETO 1:2	M3	100	105.00	10500.00	FORMIGON	M3	100	105.00	10500.00
FORMIGON	M3	100	105.00	10500.00	MATERIAL PARA PAVIMENTOS	M3	100	105.00	10500.00
MATERIAL PARA PAVIMENTOS	M3	100	105.00	10500.00	MATERIAL PARA PAVIMENTOS	M3	100	105.00	10500.00

Ing. Carlos M. J. GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629

Noris del Pilar Huancas Solís  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 261945

Ing. Alejandro Coronado Navarro  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 264388

Anexo 15: Cuadro de cotizaciones

**DREC**

PURSA, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez hacerles llegar nuestra cotización por los agregados solicitados

♦ MATERIAL PUESTO EN OBRA (CASTILLA Y PIURA)

AGREGADOS	CANT.	TOTAL
ARENA FINA	1m³	S/ 50.00
ARENA GRUESA	1m³	S/ 50.00
PIEDRA CHANCADA 1/2"	1m³	S/ 105.00
CONCRETO 1:2	1m³	S/ 105.00
FORMIGON	1m³	S/ 105.00

♦ NOTAS:

- FORMA DE PAGO: CONTADO
- EL PRECIO TOTAL NO INCLUYE IGV.
- FORMA DE ENTREGA: emitida la orden de compra
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días.

DATOS

NOMBRE DE LA EMPRESA: Montes Zagros

RUC: 20600976037

DIRECCIÓN: Mza. C Lote. 04 Int. 01 a.H. Consuelo de Velasco (Cerca Av. Gullman)

Celular: 960 605 804

Ing. Carlos M. J. GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629

Ing. Alejandro Coronado Navarro  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 264388



✓ El análisis del precio unitario se ha desarrollado con las cotizaciones vigentes:

✓ Anexo N° 02: Cotizaciones de Concreto

Dr. Rómulo Rojas M. 42111111 - Píura, Piura  
RUC: 206247211  
Sitio Web: www.concrenorte.com.pe  
Teléfono: 0524248  
Correo Electrónico: info@concrenorte.com.pe

**Solicitante:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
**Dirección:** 20170100000  
**Proyecto:** RECONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO MARCOS MONTELLA EN LA PROVINCIA DE PIURA  
**Asunto:** SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO  
**L. de entrega:** CASTILLA

**COTIZACIÓN**  
VE 01  
FECHA: 21/01/2025  
SERIE: 0001  
CLIENTE: DITP  
VALOR MINIMO: 481.00

**DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL**

Dirección: Calle La Coloma 150, Santiago de Surco, Lima  
Teléfono: 01 317 6200  
Página web: www.dinocomercial.com

Código: D-CONM-19  
Versión: 00-21 de mayo 2019  
Página: 1 - 3

**COTIZACIÓN GCC/KOT 0043- 2025**

**Señores:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
**Atención:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
**Obra:** INDIO  
**Asunto:** Cotización de concreto premezclado  
**Fecha:** Miércoles 22 de Enero de 2025

Concrenorte : 485 por m3 (sin IGV).

**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.R.L.**

Jr Domingo Savio 175 - San Felipe - PIURA - Tel (073) 324147 - www.doig.pe - informes@doig.pe

**COTIZACION 2025-JD-4420**

**Servicio:** SUMINISTRO DE CONCRETO  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
**Ubicación:** CASTILLA - PIURA  
**Fecha:** 22 DE ENERO DEL 2025

Partida	Descripción	Unid.	Cantidad	P.U.	Parcial	Subtotal
1.00	CONCRETO PREMEZCLADO					1,440.00
1.01	CONCRETO MR40-MS-H57-A5	M3	1.00	450.00	450.00	
1.02	CONCRETO MR45-MS-H57-A5	M3	1.00	481.00	481.00	
1.03	CONCRETO MR48-MS-H57-A5	M3	1.00	510.00	510.00	
SUB TOTAL S/						1,440.00
IGV 5%						259.20
TOTAL S/						1,699.20

Pacasmayo 485 por m3 (sin IGV).

EMPRESA	COTIZACION
PACASMAYO	S/. 490.00
CONCRETO DEL NORTE	S/. 485.00
RINOMIX	-
DOIG	S/. 481.00
VALOR MINIMO	S/. 481.00

Doig : 481 por m3 (sin IGV).

✓ Se ha revisado la observación respecto al costo del adoquín de concreto. Sin embargo, el costo real considerado en el análisis de precios unitarios es de S/ 39.90 por m<sup>2</sup> (0.782 \*51 adoquín) según cotización que obra en el OSCE folio 491, y no el monto de S/ 50.90 mencionado en la observación. Esto de acuerdo a la cotización del expediente técnico.

Imagen 8: Cotización del adoquín del expediente técnico

**CONSTRUCTORA AZUL**  
Ingeniería y Proyectos S.A.C.

Catamarca, 15 de Noviembre del 2024

**Cotización N° 186 -2024**

**Requisitos:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
**Dirección:** RUC N°: 10017042048  
**Atención:** SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
**Asunto:** SUMINISTRO DE BLOQUETA DE 60 CM

En atención a lo solicitado, se presenta la siguiente oferta de los materiales y mano de obra para la construcción de:

Item	Descripción	Unidad	Cant.	V. Unit.	Parcial	Precio R/
1.00	ADOQUIN VEHICULAR DE 60 CM - COLOR GRIS					R/ 2,870.40
1.01	Adoquín color natural 6 cm x 16 cm x 20 cm - 150 unidades/m <sup>2</sup> Resistencia 4700kg/cm <sup>2</sup>	Unidad	3,640.00	0.78	R/ 2,870.40	
SUBTOTAL S/						2,870.40
IGV S/						516.67
TOTAL S/						3,387.07

**Condiciones de Venta:**

- Mano de obra y materiales. Píura, Piura.
- Costos de transporte. 10% sobre el precio unitario.
- Forma de pago. AL CREDITO.
- Plazo de entrega. 15 días.
- El precio incluye la mano de obra.
- El pago debe ser realizado en efectivo a la cuenta corriente de Constructora Azul Ingeniería y Proyectos S.A.C.

BANCO INTERBANK	C/C	N°	VALOR
BANCO INTERBANK	C/C	0001-00000000000000000000	3,387.07
BANCO INTERBANK	C/C	0001-00000000000000000000	3,387.07





Imagen 9: APU del Adoquín

Partida 5 2 2		SUMINISTRO Y COLOC DE ADOQUIN ROJO 6X10X20 CM		Rendimiento 70 m <sup>2</sup> /Día		Costo unitario por m <sup>2</sup>		68	
Código	Cod. Clav.	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio			
<b>MANO DE OBRA</b>									
470020001		OPERARIO	hh	2 0000	0 2290	28 3000			11.10
470020006		PEON	hh	2 0000	0 2290	20 1700			6.48
<b>MATERIALES</b>									
050020284		ADOQUINES DE CONCRETO, 20 x 10 x 6 CM, COLOR ROJO	m <sup>2</sup>		1 0500	39 5000			41.90
<b>EQUIPO</b>									
370010001		Herramientas	%mo		5 0000	11 1000			2.27
490020285		CORTADORA DE ADOQUIN	hm	1 0000	0 1140	15 0000			0.56
									1.71

- ✓ El expediente técnico cuenta con cotizaciones de Hidrantes por lo que se anexa dicha cotización que se encuentra en el OSCE folio 415

Imagen 10: Cotización del hidrante

000415

HIDRANTE TIPO POSTE

• Icofesa

20% DCTO S/ 2,100.00

Comuníquese con nuestros asesores

Pago en efectivo, depósito y transferencia

Pago 100% Seguro


Noris del Pilar Huancas Solis  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 261045

C. ALFRANCO GARCIA CASTELL  
INGENIERO CIVIL CIP. N° 261045

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

- ✓ Tras la revisión del cuadro de resumen de cotización, se verifica que la propuesta cumple con los precios establecidos en el expediente técnico de obra, garantizando la concordancia con los parámetros definidos en el estudio de costos
- ✓ Tras la revisión del expediente técnico, se verifica que todas las cotizaciones de los materiales contemplados en el presupuesto de obra están debidamente incluidas.

**CONSULTA 58: CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**



¡trascendemos  
juntos!





#### OBSERVACION N° 6

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE?

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

#### REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

##### PLANOS

- 1.Falta el plano de detalles del CARTEL DE OBRA 3.60X7.20M.
- 2.Falta el plano de detalles constructivos del CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO
- 3.Faltan los planos de ubicación del depósito de material excedente, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental
- 4.Falta el plano de ubicación y dimensiones del patio de maquinaria, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental
- 5.Faltan los planos de ubicación y dimensiones del almacén, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental
- 6.Faltan los planos de ubicación de canteras, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental
- 7.Falta el plano de detalles constructivos de la placa recordatoria y su pedestal.
- 8.Faltan los planos donde se indique las cajas de agua a demoler.
- 9.Faltan los planos donde se indique las cajas de desagüe a demoler
- 10.Faltan planos de detalle del grifo contraincendios.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN, DE EVITAR ADICIONALES.

es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior





constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

#### BASE LEGAL

LEY N° 30225:

- Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones

Literal c) Principio de Transparencia.

Literal d) Principio de Publicidad.

- Artículo 16 Requerimiento: Numeral 16.2.

-Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases.

-INFORME IVN N° 003-2021/DGR

- INFORME IVN N° 055-2021/DGR

- INFORME IVN N° 101-2021/DGR

- INFORME IVN N° 006-2022/DGR

- INFORME IVN N°041-2022/DGR

- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)

- INFORME IVN N° 117-2022/DGR

- INFORME IVN N° 141-2022/DGR

- INFORME IVN N° 149-2022/DGR

- INFORME IVN N° 130 -2023/DGR

- INFORME IVN N° 65-2024/DGR

-INFORME IVN N° 070-2024/DGR

-INFORMEIVN N° 123-2024/DGR

-RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.

- PRONUNCIAMIENTO N° 379-2023/OSCE-DGR

-PRONUNCIAMIENTO N.º 478-2023/OSCE-DGR

-RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3 OBRAS SIMILARES

-RESOLUCION N° 984-2022-TCE-S3 (SUPRIMIR COMPONENTES)

-RESOLUCION N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)


ENTIDAD:





- ✓ El plano de detalles del CARTEL DE OBRA 3.60X7.20m ha sido absuelta en la consulta 53 pregunta 01 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1
- ✓ El plano de detalles del CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO ha sido absuelta en la consulta 53. Pregunta 02 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1
- ✓ Se anexan los planos de ubicación del depósito de material excedente, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental

*Anexo N° 7: Plano de Deposito de Material Excedente*




- ✓ El plano de detalles del CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO ha sido absuelta en la consulta 53. Pregunta 02 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1
- ✓ Con respecto al plano de ubicación y dimensiones del patio de maquinaria dichas dimensiones se encuentra absuelta consulta 53. Pregunta 03 de N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1
- ✓ Con respecto a los planos de ubicación de canteras, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental se anexa a continuación








Anexo N° 8: Planos de canteras



- ✓ Se anexa el plano de detalles constructivos de la placa recordatoria y su pedestal, se precisa que dicho plano se encuentra en el OSCE en lo que concierne a planos de detalles

Planes de ejecución de obra			
Nº	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Ver Unta Completa Tamaño (KB)
13	4.PLANO DE DETALLES.zip	12/02/2025 12:55:36	12560.9
14	4.PLANTEAMIENTO GENERAL.zip	12/02/2025 12:55:36	154016.3
15	5.PLANO DE DESUO.zip	12/02/2025 12:55:36	40287.8
16	5.PLANO DE METRADO.zip	12/02/2025 12:55:36	87405.4


Anexo N°09: Planos de Detalles de Placa recordatorio






- ✓ Con respecto a los planos donde se indique las cajas de agua y desagüe a demoler

Anexo N° 10: Plano de Demolición de Cajas de Agua



- ✓ Con respecto al plano de detalle del grifo contraincendios se agrega en el siguiente anexo.

Anexo N° 11: Plano de Detalle de Grifo





**CONSULTA 59: CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**

**OBSERVACION N° 7**

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿ es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concerniente al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE

**REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO**

**ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA**

1. Falta el estudio de plan de desvíos, este estudio permitirá evaluar si los costos considerados en el presupuesto de obra son los correctos.
2. En el Plan de Seguridad y Salud ocupacional, el costo considerado en este estudio no concuerda con el monto presupuestado.
3. Falta el estudio de drenaje.
4. Falta el estudio de canteras, donde se especifiquen los ensayos de laboratorio, realizados a los materiales
5. Falta el estudio del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
6. Falta memorias de cálculo de las estructuras proyectadas.
7. Falta la memoria de cálculo de los diseños de pavimento proyectados.
8. Falta el estudio de diseño geométrico.

**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA**

9. El monto del cálculo de flete terrestre (S/ 62,156.59), no concuerda con el monto considerado en el expediente técnico (S/ 61,605.33).
10. Los profesionales considerados en los Gastos Generales no se encuentran de acuerdo a la ficha de homologación que rige el presente proceso.

EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN, DE EVITAR ADICIONALES.







es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra, no contendría Información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.

#### BASE LEGAL

##### LEY N° 30225:

- Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones.
  - Literal c) Principio de Transparencia.
  - Literal d) Principio de Publicidad.
- Artículo 16 Requerimiento: Numeral 16.2.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases.
- INFORME IVN N° 003-2021/DGR
- INFORME IVN N° 055-2021/DGR
- INFORME IVN N° 101-2021/DGR
- PRONUNCIAMIENTO N° 379-2023/OSCE-DGR
- PRONUNCIAMIENTO N.º 478-2023/OSCE-DGR
- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3 OBRAS SIMILARES
- RESOLUCION N° 984-2022-TCE-S3 (SUPRIMIR COMPONENTES)
- RESOLUCION N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)

##### ENTIDAD:

- ✓ Se hace la precisión que como área usuaria se ha presentado el estudio de Plan de desvío, dicho estudio se encuentra del folio 1133 al 1115. Los costos han sido evaluados y establecidos tomando en cuenta dicho plan, asegurando que se alineen con los requerimientos y necesidades de la obra.
- ✓ La consulta respecto al costo considerado en este estudio de Seguridad y salud no concuerda con el monto presupuestado ha sido absuelta consulta 56. Pregunta 02 de la licitación Pública N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1
- ✓ Se Hace de conocimiento que el estudio de Drenaje se encuentre en el Estudio de Hidrología e Hidráulica. Dicho estudio se encuentra en el folio 1932 al 1860 subido al OSCE.





Imagen 11: Imagen OSCE del estudio

Estudios Técnicos				
Nro	Nombre del estudio	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	ESTUDIO DE INTERFERENCIAS	ESTUDIO DE INTERFERENCIAS.pdf	12/02/2025 13:05:43	56844.59
2	ESTUDIO DE SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	ESTUDIO DE SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.pdf	12/02/2025 13:05:43	20197.76
3	ESTUDIO DE TRAFICO	ESTUDIO DE TRAFICO.pdf	12/02/2025 13:05:43	83029.37
4	ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y HIDRAULICA	ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y HIDRAULICA.pdf	12/02/2025 13:05:43	28891.67

- ✓ Se hace la precisión que como área usuaria se ha presentado en el Expediente el estudio de Mecánica de suelos, dicho estudio se encuentra desde el Folio 2399 hasta 2092. En donde se encuentra el estudio de Canteras y los ensayos de laboratorios realizados.
- ✓ Con respecto a la consulta del plan de monitoreo arqueológico se adjunta la documentación mediante el anexo 12
- ✓ Las estructuras incluidas en el expediente técnico corresponden a elementos convencionales de baja complejidad estructural, diseñados bajo normativas vigentes y valores típicos preestablecidos. Por lo tanto, su cálculo no requiere un desarrollo adicional de memorias estructurales.
- ✓ Se Verifica que el cálculo de diseño de Pavimentos se encuentra en el expediente subido al OSCE.

Imagen 12: Imagen OSCE del estudio de pavimentos

Otros documentos del expediente técnico				
Nro	Nombre del documento	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Ver Lista Completa Tamaño (KB)
1	ANEXOS	ANEXOS.pdf	12/02/2025 13:22:10	17229.43
2	INTERFERENCIAS VIALES	INTERFERENCIAS VIALES.pdf	12/02/2025 13:22:10	150270.46
3	MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTOS	MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTOS.pdf	12/02/2025 13:22:10	9090.20
4	MEMORIA DE CALCULO	MEMORIA DE CALCULO.pdf	12/02/2025 13:22:10	24949.17

- ✓ Se hace la precisión que como área usuaria se ha presentado el estudio de diseño vial Urbano. Dicho estudio se encuentra en el folio 1113 hasta 1064. Se adjunta dicho estudio mediante el anexo 13
- ✓ Se adjunta el cálculo de Flete terrestre mediante anexo 14
- ✓ Se indica que el análisis y determinación de los profesionales incluidos en los Gastos Generales se han realizado conforme a los criterios y requisitos establecidos en las fichas de homologación aplicables al presente proceso.

#### **CONSULTA 65: PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.**

##### **OBSERVACION: SOBRE EL TIPO DE CEMENTO**

Señores del Comité Especial, Se solicita rectificar el tipo de cemento a emplear en obra, ya que en el expediente técnico propone el uso de cemento MS; sin embargo, este solo es recomendable para el uso de cimentaciones o estructuras en contacto con terrenos con median presencia de sulfatos, que no es este caso, pues las losas no estarán sobre suelo natural sino sobre capa de afirmado.

Como se aprecia, la presencia de aditivos al cemento para convertirlo en MS, hace que esos elementos livianos no permiten una mezcla homogénea, lo que al ser sometidos a tráfico ocasionan un desgaste prematuro comúnmente llamados peladuras, por lo que en losas de pistas debe emplearse cemento tipo I o el cemento HS.

##### **ENTIDAD:**

Con respecto al estudio de mecánica de suelos recomienda que el cemento a utilizar es el Cemento Portland Tipo MS








Imagen 13: Análisis Químicos de Suelos

**4.2.1.4.- Análisis Químico de Suelos:** Este ensayo se realizó en muestras alteradas en los suelos, con el objeto de determinar el grado de agresión de los suelos al concreto, tomando en consideración a que las obras civiles de prevención se ejecuten en los suelos tipificados en el área de influencia del estudio. Los valores nos indica baja agresividad de los suelos, pero se recomienda utilizar Cemento Portland tipo "MS" para las mezclas de concreto y dosificaciones de resistencia  $> 175 \text{ kg/cm}^2$ .

Cuadro N° 16: Límites permisibles de agresividad de suelos al concreto

Presencia en el suelo	p.p.m.	Grado de Alteración	Tipo de cemento	Observaciones
Sulfatos (SO <sub>4</sub> )	0 - 150	Leve	-	Ocasiona un ataque químico al concreto de la cimentación
	150 - 1500	Moderado	MS IP	
	1500 - 10000	Severo	V	
	> 10000	Muy severo	V + puzolana	
Cloruros (CL)	> 6000	Perjudicial	-	Corrosión en armaduras
Salas Solubles Totales	> 15000	Perjudicial	-	Pérdida de Resistencia mecánica (Lixiviación)

Fuente: Norma Técnica E.060 - Concreto Armado

#### **CONSULTA 66: PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.**

OBSERVACION: SOBRE LA SUB BASE Y BASE GRANULAR

Señores del Comité Especial, se observa que en el expediente se esta proponiendo el uso de una base con un CBR mayor a 80%, al respecto discrepamos con esta especificación, ya que en este caso se está proyectando una losa corta también llamada optimizada, que debe tener una sub base con mayor flexibilidad para que funcione como losa corta, caso contrario y al ser una base más rígida afectara la vida útil del pavimento.

Es por lo anterior que debe cambiarse la especificación del afirmado, requiriendo un CBR de mínimo 40%.

#### **ENTIDAD:**

En la funcionalidad de un pavimento rígido, las capas granulares no tienen un rol estructural, ya que su propósito principal no es soportar las cargas del tráfico, sino proporcionar una base homogénea y estable para la losa de concreto, evitando asentamientos diferenciales. En este contexto, los CBR con valores entre 40% y 80% no generan una rigidez que comprometa el desempeño de las losas cortas, dado que corresponden a materiales granulares no tratados, a diferencia de aquellos estabilizados con aditivos como cemento o emulsión.

Asimismo, el CBR de la subbase debe ser objeto de constante revisión, evitando la adopción de un único valor como criterio absoluto para la solución de pavimentos rígidos, especialmente en zonas expuestas a eventos climáticos como inundaciones. Está demostrado que los materiales saturados pierden capacidad portante y pueden contaminarse, lo que implica que el CBR real durante la vida útil del pavimento diferirá del considerado en la etapa de ejecución.







Por lo tanto, es fundamental respetar el CBR establecido en el expediente técnico, garantizando así la calidad y durabilidad del pavimento.

**CONSULTA 67: PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.**

OBSERVACION: SOBRE EL AGREGADO GRUESO PARA EL CONCRETO MR = 45 KG/CM PARA LOSAS

Sobre el agregado grueso, se observa que en el expediente están considerando que solo se considere piedra chancada. Se solicita que se modifique y se considere el uso de grava de igual dimensión.

**ENTIDAD:**

La observación señala que el expediente técnico solo considera el uso de piedra chancada como agregado grueso, solicitando que se admita también la grava natural de igual dimensión. Para responder, se exponen los siguientes aspectos:

Compatibilidad técnica entre piedra chancada y grava natural:

- Ambos materiales pueden cumplir con los requisitos de resistencia y durabilidad exigidos para un concreto MR = 45 kg/cm<sup>2</sup>, siempre que cumplan las especificaciones técnicas de la Norma Técnica Peruana (NTP) 400.037 (Agregados para Concreto). Esta norma no restringe el uso de grava, siempre que esta sea:
- Limpia (libre de materia orgánica, arcillas o sales).
- Graduada adecuadamente (cumpla la curva granulométrica para garantizar compactación y resistencia).
- Durable (resistencia al desgaste por abrasión, evaluada mediante el ensayo de Los Ángeles).

**Fundamento Legal y Normativo:**

- ✓ Norma Técnica Peruana (NTP 400.037):

Esta norma no establece diferencias entre piedra chancada y grava natural, siempre que ambas cumplan con los parámetros físicos y químicos requeridos (módulo de finura, absorción, resistencia al desgaste, etc.).

- ✓ Artículo 10 del Reglamento (DS 082-2019-EF):

Exige que las especificaciones garanticen calidad, idoneidad y economía. La exclusión de la grava natural, sin sustento técnico, incumple estos principios.

**CONSULTA 68: PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.**

OBSERVACION: SOBRE LOS ENSAYOS

Se observa en los gastos generales que no se están considerando los ensayos de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas.

Se solicita modificar la cantidad de ensayos y considerar el número apropiado de acuerdo a lo indicado en el expediente

**ENTIDAD:**

En referencia a la observación sobre la cantidad de ensayos considerados en los gastos generales, se informa que no se requiere modificación alguna, dado que la propuesta presentada cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente y en la normativa vigente.





REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

CE0.10 PAVIMENTOS URBANOS.

3.5 Control y tolerancias. 3.5.1 Subrasante

TABLA 23	
TIPO DE VÍA	NÚMERO DE CONTROLES EN LA SUB-RASANTE POR CADA 100 m DE VÍA PARA GRADO DE COMPACTACIÓN Y CBR IN-SITU
Expresas	4
Arteriales	3
Colectoras	2
Locales	1

3.5.2 En la Subbase y Base Granulares

TABLA 24 Frecuencia de Ensayos de Control para Materiales de Sub Base y Base Granulares			
ENSAYO	NORMAS	BASE Y SUB BASE GRANULAR	
GRANULOMETRÍA	NTP 339.128:1998	1 cada 400 m <sup>3</sup>	Cantera
LÍMITES DE CONSISTENCIA	NTP 339.129:1998	1 cada 400 m <sup>3</sup>	Cantera
EQUIVALENTE DE ARENA	NTP 339.146:2000	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
ABRASIÓN LOS ANGELES	NTP400.019:2002	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
SALES SOLUBLES	NTP 339.152:2002	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
PARTÍCULAS FRACTURADAS	MTC E – 210	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS	ASTM D – 4791	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
PÉRDIDA EN SULFATO DE SODIO/MAGNESIO	MTC E – 209	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
CBR	NTP 339.145:1999	1 cada 1000 m <sup>3</sup>	Cantera
RELACIONES DENSIDAD – HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	NTP 339.141:1999	1 cada 400 m <sup>2</sup>	Pista
DENSIDAD EN EL SITIO (MÉTODO DEL CONO)	MTC E – 117 (1999)	1 cada 250 m <sup>2</sup> con un mínimo de 3 controles.	Pista



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
Ing. Brenda Mercedes Antón Tocto  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA




# ANEXO 1



# CALCULO DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS

MAQUINARIA: VOLQUETE



CICLO DE TRABAJO:

$$Cm = tf + tv$$

Donde:

- Q: Capacidad nominal del cucharón.
- F: Factor de esponjamiento.
- E: Eficiencia.
- Cm: Tiempo del ciclo de trabajo.
- tv: Factor de abundamiento.

DATOS:

Modelo:	ESTANDAR
Clase de material:	ARENA
E =	85%
F =	1.20
Q =	15m3

Distancia a transportar:	10 Km
Vel. Recorrido cargado:	20 km/h
Vel. Recorrido descargado:	40 km/h
Tiempo de carga:	5min
Tiempo de descarga:	1min

SOLUCION:

1. NUMERO DE VOLQUETES:

Cargador Frontal

Coefficiente del material de carga:	100.00
Capacidad de Carga del Volquete:	15m3
Tiempo de viaje:	5min
Eficiencia:	85%

Numero de Volquetas = 7.45 Aprox. → 8 Volquetas

FACTORES DE CONVERSION VOLUMETRICA

CLASE DE MATERIAL	ESTADO ACTUAL		CONVERTIDO A	
	NATURAL	SUELTO	NATURAL	COMPACTADO
ARCILLA	Natural (1)	1.00	1.43	0.90
	Suelto (1)	0.70	1.00	0.64
TIERRA COMUN	Compactado (1)	1.11	1.59	1.00
	Natural (2)	1.00	1.25	0.90
	Suelto (2)	0.80	1.00	0.72
	Compactado (2)	1.11	1.39	1.00
ARENA	Natural (3)	1.00	1.11	0.95
	Suelto (3)	0.90	1.00	0.86
GRAVA	Compactado (3)	1.05	1.17	1.00
	Natural (4)	1.00	1.12	0.95
	Suelto (4)	0.89	1.00	0.84
	Compactado (4)	1.05	1.18	1.00
ROCA DINAMITADA	Natural (5)	1.00	1.50	1.30
	Suelto (5)	0.67	1.00	0.87
	Compactado (5)	0.77	1.15	1.00

2. CALCULO DEL CICLO DE TRABAJO.

$$R = \frac{Q \cdot E \cdot 60}{Cm \cdot F}$$

$$R = \frac{15 \cdot 0.85 \cdot 60}{(5 + 1) \cdot 1.20} = 12.500 \rightarrow 13m3/h$$

3. CALCULO DEL RENDIMIENTO.

$$R = 12.500 \rightarrow 13m3/h$$

# ANEXO 2


**CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**

Jr. Domingo Savio 175 - San Felipe - PIURA - Tel (073) 324147 - www.doig.pe - informes@doig.pe

## COTIZACION 2025-JD-4420

Servicio: **SUMINISTRO DE CONCRETO**  
 Cliente: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
 Ubicación: **CASTILLA - PIURA**  
 Fecha: **22 DE ENERO DEL 2025**

Partida	Descripción	Unid.	Cantidad	P.U.	Parcial	Subtotal
1.00	CONCRETO PREMEZCLADO					1,440.00
1.01	CONCRETO MR40-MS-H57-A5	M3	1.00	450.00	449.00	
1.02	CONCRETO MR45-MS-H57-A5	M3	1.00	481.00	481.00	
1.03	CONCRETO MR48-MS-H57-A5	M3	1.00	510.00	510.00	
SUB TOTAL S/						1,440.00
IGV S/						259.20
TOTAL S/						1,699.20

### CONDICIONES DE VENTA:

Cotización válida por 07 días.

Oferta en nuevos soles. Los precios unitarios no incluyen IGV 18%.

Forma de pago adelantado mediante depósitos en cuenta.

BANCO DE CREDITO DEL PERU 475-1590410-0-25 CCI 002-475-001590410025-20

BBVA BANCO CONTINENTAL 0267-0200254182 CCI 011-267-000200254182-25

DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL - RUC 20115886381

### CONCRETO PREMEZCLADO:

Según requerimiento, se entregará el volumen solicitado de concreto fresco, calculado y dosificado en planta concretora en base a pesos unitarios. El cliente realizará su pedido considerando porcentajes de desperdicios.

Se considera suministro de concreto en base a resistencia a la compresión solicitada a 28 días.

El suministro de concreto premezclado DOIG es conforme a la norma NTP 339.114 Concreto premezclado.

En la preparación del concreto premezclado se utilizarán los siguientes materiales:

\* Cemento (Tipos I y V - NTP 334.009 / ASTM C150; Tipo MS y HS - NTP 334.082 / ASTM C1157)

\* Agregados (NTP 400.037 / ASTM C33)

\* Agua (NTP 339.088 / ASTM C1602)

\* Aditivos (NTP 334.088 / ASTM C494)

Se tomarán muestras de concreto (probetas) en planta, cada 50m<sup>3</sup> ó parcial, para ser evaluadas a 7 y 28 días.

### CONSIDERACIONES

Los requerimientos deberán ser confirmados con anticipación y se adecuarán a la programación existente.

El cliente deberá habilitar accesos adecuados para el ingreso y salida de mixer.

El cliente cuenta con 30 minutos desde la llegada del mixer a obra para iniciar el vaciado, luego de este tiempo el proveedor procederá a retirar la unidad, siendo el usuario el único responsable de asumir el costo del concreto y otros.


El tiempo máximo de duración de vaciado será de 2 horas.

El servicio de bombeo se realizará por un mínimo de 30m<sup>3</sup>. Se utilizará bomba pluma o estacionaria con tubería.

El servicio de bombeo se realizará sólo para concretos de resistencias mayores o iguales a 175 kg/cm<sup>2</sup>.

En caso de requerirse fibras, éstas serán agregadas en planta concretora.





Av. Ramón Romero Mz. A01 Lt.1, II Etapa zona industrial  
 Piura - Piura  
 RUC: 20605487271  
 Sitio Web: www.concrenorte.com.pe  
 Teléfonos: 953924346  
 Asesora Comercial : Ana Trelles  
 E-mail: atrelles@concrenorte.com.pe



CN-SIG-FO-012

VE:01

**COTIZACIÓN**

FECHA	22/1/2025
ASESOR	A. TRELLES
COTIZACIÓN #	C1109-2025
CLIENTE ID	0711
VALIDO HASTA	20/2/2025

**Señor(es):** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
**DNI:** 20172618664  
**Atención:**  
**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA\* CUI 2412474  
**Asunto:** SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO  
**L. de entrega:** CASTILLA

**0 OBJETO DE LA PROPUESTA**

Por medio de la presente CONCRENORTE PIURA S.A.C, hace entrega de la propuesta económica por el suministro de concreto premezclado para el proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA\* CUI 2412474

**2.0 PROPUESTA DE ATENCION**

La atención se hará desde nuestra planta concretera ubicada en la carretera Piura - Paita Km 6 - Piura. Contamos con una planta automatizada con sistema de dosificación de materiales en peso, con balanzas y fluxómetros previamente calibrados y usando un software que controla el pesaje de los materiales, garantizando la exactitud exigida por norma NTP 339.114 / ASTM C94. El mezclado, transporte y entrega del concreto se realizará en camiones mezcladores de 7 a 10 m3 en horarios de atención coordinados entre ambas partes y que serán regulares durante el plazo de servicio.

**3.0 CONDICIONES DEL SUMINISTRO**

- 3.1 El suministro del concreto será conforme a la NTP 339.114 Concreto Premezclado.  
 3.2 La conformidad del concreto se determinará mediante de la resistencia a la compresión o flexión (cuando corresponda) medida a los 28 días en probetas elaboradas, curadas y ensayadas en condiciones normalizadas.  
 3.3 Los ensayos a edades menores a 28 días servirán únicamente para monitorear el desarrollo de la resistencia del concreto, salvo se haya especificado requisitos de resistencia a edades menores a 28 días.

**4.0 CONDICIONES DEL SERVICIO**

- 4.1 La venta se efectuará en metros cúbicos, considerándose el volumen de concreto entregado (tal como se descarga del camión mezclador) y no el que se coloca debido a los desperdicios, sobrecavaciones, etc; el volumen entregado se especifica en la boleta de despacho y/o guía de remisión.  
 4.2 El usuario dispone de 30 minutos para la descarga del concreto computados desde su llegada a obra; superado este tiempo el proveedor de concreto no se responsabiliza de la calidad del concreto: pérdida de asentamiento o del flujo de asentamiento, ni por el incremento de la temperatura de acuerdo con las normas aplicables (NTP 339.114 / ASTM C94).  
 4.3 Si el cliente presenta problemas en obra para recibir el concreto en la hora pactada, el mixer podrá esperar máximo una hora (1.00 hrs) desde su llegada a obra, luego de este tiempo el proveedor procederá a retirar la unidad, siendo el cliente el único responsable de asumir el costo del concreto y otros.  
 4.4 El servicio de bombeo se realizará sólo para concretos de resistencias mayores o iguales a 175 kg/cm2 con slump igual o superior a 5 pulgadas.  
 4.5 El volumen mínimo de requerimiento es de 8 m3 en descarga directa y para servicio de bombeo será de 40 m3. El cliente debe considerar que en el equipo de bombeo siempre queda un remanente de aproximadamente 0,50m3; que se podrán dejar a pte de obra a solicitud del cliente.  
 4.6 El volumen mínimo de despacho para saldos será de 6 m3.  
 4.7 Los despachos masivos deberán ser coordinados con una anticipación no menor a 7 días hábiles.  
 4.8 Cuando el slump (asentamiento o flujo de asentamiento) del concreto NO es especificado por el cliente como un valor "Máximo" o "No debe exceder" las tolerancias serán las que se especifica a continuación conforme a la NTP339.114 / ASTM C94 / UNE-EN 206-9:

Rangos de asentamiento (Pulgadas)	Tolerancia	Flujo de asentamiento	Tolerancia
Igual o menor a 2"	± 1/2" (15mm)	SF1 (600mm)	± 50 mm
Entre 2" y 4"	± 1" (25mm)	SF2 (700mm)	± 50 mm
Mayor a 4"	± 1 1/2" (40mm)	SF3 (800mm)	± 50 mm

El primer y último ¼ m3 de descarga será exceptuado de este requisito.

- 4.9 La temperatura del concreto máxima que llegará a la obra será de 35°C, conforme a la NTP 339.114 - 2022. Si el cliente requiere de un requisito distinto, se podrá cumplir previo acuerdo de ambas partes.  
 4.10 La atención se realizará en días hábiles y en horario diurno. Los domingos y feriados se deberá coordinar con anticipación la disponibilidad y el costo adicional para la atención será del 6% adicional al costo referido en la presente cotización. En caso de requerir atención en horario nocturno, las partes deben coordinar mínimo 24 horas antes del inicio del servicio, y la tarifa tendrá un incremento.

**5.0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**

- 5.1 El control de calidad del concreto se realizará de acuerdo a nuestro Plan de Calidad el que se encuentra enmarcado en las normas técnicas peruanas.
- 5.2 Los resultados provenientes de prácticas diferentes a los métodos de ensayos prescritos por las normas o cualquier tratamiento sub estándar a las muestras tomadas por el cliente en obra, no podrán ser utilizados para juzgar la calidad del concreto suministrado.
- 5.3 Si el usuario requiere muestras (probetas) adicionales y/o evaluación en laboratorios diferentes a los oficialmente utilizados por CONCRENORTE PIURA SAC; el procedimiento será asumido a cuenta y costo del usuario y éstas deben registrarse de acuerdo a norma.
- 5.4 El concreto se produce con cemento y materiales de calidad comprobada, los cuales son conformes a los requisitos de las siguientes normas:  
 • Cementos: Tipo I y Tipo V (NTP 334.009 / ASTM C150) Tipo MS (NTP 334.082 / ASTM C1157)  
 • Agregados: NTP 400.037 / ASTM C33  
 • Agua: NTP 339.088 / ASTM C1602  
 • Aditivos: NTP 334.088 / ASTM C494
- 5.5 Condiciones para la aceptación de reclamos:  
 • Asentamiento, temperatura, contenido de aire: No se aceptarán reclamos una vez firmados los documentos de transporte (G/R o boleta de despacho).  
 • Rendimiento: No se aceptarán reclamos 24 horas después de recibido el concreto.  
 • Resistencia: No se aceptarán reclamos antes cumplido la edad de f'c y tampoco después de 02 días de la edad de f'c.

**6.0 PROPUESTA ECONOMICA**

Producto	Descripción	Código del prod.	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Total
CONCRETO A FLEXIÓN (Mr)	Mr45(28D)/MS/H57/A5	CF-0009	m3	485.0	1.00	S/. 485.00
						S/. 485.00
SERVICIO DE BOMBEO	BOMBA TELESCÓPICA DE 36m	BT-001-36	m3	50.00	1.00	S/. 50.00

(\*) Cuando la obra esté ubicada fuera del radio local de Piura, Castilla y Catacaos, al servicio de bombeo se le adicionará 500 S/.+IGV al importe resultante por concepto de traslado del equipo. El adicional se aplicará cada vez que el equipo se despache de Piura hasta la obra.

**7.0 CONDICIONES DE VENTA**

- 7.1 Precios expresados en Nuevos Soles y no incluyen I.G.V (18%).
- 7.2 Forma de pago: Al contado por adelantado y/o al crédito mediante la presentación de una carta fianza (solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de exclusión) emitida por un banco de primer orden. Previa coordinación o mediante factoring contra línea de crédito del cliente.
- 7.3 Al efectuar el pago, deberá consignar en el voucher de pago, el número de RUC con la razón social de la empresa a la cual se le efectuará la facturación.
- 7.4 De efectuar pagos vía Intanet, la cuenta de salida del dinero deberá corresponder a la de la razón social a la cual se facturará. En cualquiera de los casos, deberán enviarnos las respectivas constancias de pago.
- 7.5 En caso se haya aperturado una línea de crédito, ésta deberá ser controlada por el cliente de acuerdo al consumo propio de la obra, gestionando el pago oportuno de las facturas y/o valorizaciones.
- 7.6 De ésta manera el cliente será responsable de mantener saldo disponible, así como mantener vigente su Carta Fianza para no generar cortes de línea y paralización de despachos.

**8.0 CUENTAS PARA ABONOS**

- 8.1 CUENTA EN SOLES - BANCO CONTINENTAL (BBVA): 0011-0278-9101000200-88
- 8.2 CUENTA EN SOLES - CCI - BANCO CONTINENTAL (BBVA): 011-278-000100020087-92
- 8.3 CUENTA EN SOLES - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP): 475-9894464-0-57

**9.0 TIEMPO DE ENTREGA**

- 9.1 El despacho se iniciará en un plazo no menor a los 2 días de colocada la OC y/o realizado el primer abono.

**10.0 OTRAS CONSIDERACIONES**



- 10.1 El usuario habilitará y mantendrá el buen acceso a los lugares de despacho. En caso se requiera de permisos especiales, éstos serán gestionados por el usuario, al igual que los costos serán asumidos por el mismo.
- 10.2 En caso de requerirse incluir fibras al concreto, estas se deberán coordinar con la debida anticipación.
- 10.3 Los detalles técnicos adicionales y otros deberán ser coordinados entre nuestro departamento técnico y nuestra área de producción con la debida anticipación.
- 10.4 En caso se requieran vaciados masivos, es necesaria la comunicación con la debida anticipación.
- 10.5 El cliente asignará una zona autorizada por el propietario para el lavado de mixer y remanentes de concreto sino se valorizará el costo de dicha eliminación.

Sin otro particular quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,  
 Arzo Lucio Trillos  
 Asesoría Comercial



atiliolucio@concrenorte.com.pe  
 950-524-046  
 www.concrenorte.com.pe

 <b>Comercial</b>	<p align="center"><b>DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL.</b></p> <p align="center">Dirección: Calle La Colonia 150, Santiago de Surco, Lima          Teléfonos: 01.317-6000          Página web: <a href="http://www.dino.com.pe">www.dino.com.pe</a></p>	 Código: D-COM-F-18 Versión: 00 / 21 de mayo 2018 Página: 1 / 3
---	--	---

### COTIZACIÓN GCC/KOT 0043- 2025

Señores : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Atención : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Obra : INDIO

Asunto : **Cotización de concreto premezclado**

Fecha **Miercoles 22 de Enero de 2025**

#### OBJETO DE LA PROPUESTA

Por medio de la presente, la Distribuidora Norte Pacasmayo SRL (en adelante DINO): Empresa líder en la fabricación y distribución de materiales de construcción y soluciones constructivas en la zona norte y noreste del Perú, con más de 25 años de experiencia; hace entrega de la propuesta económica de concreto premezclado para el Proyecto en referencia

#### PROPUESTA DE ATENCION

La atención a éste proyecto se ha considerado hacerla desde nuestra planta concretera de Piura Ubicada en el Km 3.5 de la Carretera Piura Paita del Distrito y Provincia de Piura, despachando en camiones mezcladores de 7 a 8 m3 en horarios de atención coordinados entre ambas partes y que serán regulares durante el plazo de servicio.

Se considera también el servicio de bombeo con bomba telescópica y eventualmente con bomba estacionaria, para lo cual se requerirá el apoyo de vuestro personal en el armado y desarmado de las tuberías necesarias.

#### ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. El control de calidad del concreto será de acuerdo a nuestro Plan de Calidad. Los resultados provenientes de prácticas diferentes a los métodos de ensayos prescritos por las normas o cualquier tratamiento sub estándar a las probetas no podrán ser utilizados para juzgar la calidad del concreto suministrado. Si el cliente requiere probetas adicionales y/o evaluación en laboratorios diferentes a los oficialmente utilizados por DINO; el procedimiento será asumido a cuenta y costo del cliente y éstas deben registrarse de acuerdo a norma.
2. El concreto se produce con Cementos Pacasmayo y materiales de calidad comprobada, los cuales son conformes a los requisitos de las siguientes normas:
  - Cementos: Tipo I y Tipo V (NTP 334.009 / ASTM C150)  
Tipo MS (NTP 334.082 / ASTM C1157)
  - Agregados: NTP 400.037 / ASTM C33
  - Agua: NTP 339.088 / ASTM C1602
  - Aditivos: NTP 334.088 / ASTM C494



3. DINO SRL solo aceptará reclamos por resistencia del concreto si se cumple con lo indicado en la ficha adjunta: Condiciones para la aceptación de reclamos por resistencia del concreto.

### **PROPUESTA ECONOMICA**

DESCRIPCIÓN	Und	Tipo de Cemento	Slump	Huso ASTM	Volumen	Precio en Soles x m3	Total en Soles
Concreto Mr 45 kg/cm2	m3	MS	4"	57	1.00	S/490.00	S/490.00
						Subtotal	S/490.00
						IGV (18%)	S/88.20
						<b>Total</b>	<b>S/578.20</b>

### **CONDICIONES DE VENTA:**

1. Precios expresados en Nuevos Soles y **NO incluyen I.G.V**
2. Cotización válida por 15 días. Precios sujetos a variación.
3. Forma de pago: Al contado por adelantado y/o al crédito mediante la presentación de una carta fianza emitida por un banco de primer orden con nuestras 07 condiciones establecidas ((1)**Solidaria**, (2)**Irrevocable**, (3)**Incondicional**, (4)**Sin Beneficio de Excusión**, (5)**Indivisible**, (6)**de Realización Automática y** (7)**de Ejecución Inmediata**).
4. Al efectuar el pago, deberá de consignar en el voucher de pago, el número de RUC con la razón social de la empresa a la cual se le efectuará la facturación. De efectuar pagos vía internet, la cuenta de salida del dinero, deberá corresponder a la de la razón social a la cual se facturará. En cualquiera de los casos, deberán enviarnos las respectivas constancias de pago.
5. En caso se haya aperturado una línea de crédito, ésta deberá ser controlada por el cliente de acuerdo al consumo propio de la obra, gestionando el pago oportuno de las facturas y/o valorizaciones. De ésta manera el cliente será responsable de mantener saldo disponible, así como mantener vigente su Carta Fianza para no generar cortes de línea y paralización de despachos.
6. El proceso de facturación se dará mediante el siguiente proceso:
  - a) Los días lunes de cada semana DINO presentará al cliente la valorización correspondiente a lo fabricado del lunes a sábado de la semana anterior, con el detalle del volumen despachado. Dicha valorización deberá ser aprobada y devuelta a DINO en un plazo de 3 días. Vencido el plazo se dará por aceptada la valorización.
  - b) La factura correspondiente será emitida una vez recibida la valorización aprobada o vencida el plazo para su aprobación, indicando la cantidad total despachada según valorización.
  - c) Una vez emitida la factura, ésta será entregada de manera electrónica según el nuevo procedimiento de facturación electrónico, por lo cual el cliente debe señalar, al inicio del contrato, la dirección de correo electrónico a la cual serán enviadas las facturas.

### **CONDICIONES DEL SERVICIO**

1. La venta se efectuará en metros cúbicos de concreto fresco, tal como es descargado del transporte mezclador según NTP 339.114.
2. El servicio de bombeo se realizará sólo para concretos con diseños bombeables, de resistencias mayores o iguales a 175 kg/cm2.
3. Los diseños de mezcla han sido diseñados de acuerdo a las especificaciones técnicas enviadas por el cliente.
4. El volumen mínimo de despacho para descarga directa es de 7 m3 y con servicio de bomba será de 22 m3. El volumen mínimo de saldo es 4 m3.

5. El Slump del concreto será el indicado en la propuesta económica, en caso el mismo no lo precise, el concreto será suministrado de la siguiente manera:
  - Descarga Directa (directo) :  $4 \pm 1''$
  - Descarga con Bomba (bombeable) :  $5 \pm 1 \frac{1}{2}''$
6. La temperatura del concreto máxima que llegará a la obra, será de  $32^{\circ}\text{C}$
7. El horario de atención será de un (01) turno de ocho (08) horas efectivas de despacho. Las horas extras, días domingos y los días feriados se deberán coordinar anticipadamente para verificar disponibilidad. El costo adicional para dichas atenciones será asumido por el cliente.
8. El cliente dispone de 30 minutos desde la llegada de la unidad (mixer) a obra, para iniciar la descarga del concreto suministrado. (NTP 339.114). Luego de este tiempo DINO S.R.L., no se responsabiliza por la pérdida de asentamiento, ni por el incremento de temperatura.
9. La toma de testigos (probetas) de concreto se efectuará cada  $50\text{m}^3$  según y NTP 339.114.

#### **OTRAS CONSIDERACIONES**

1. El cliente habilitará y mantendrá el buen acceso a los lugares de despacho, en caso se requiera permisos especiales, éstos serán gestionados por el cliente, al igual que los costos serán asumidos por el mismo.
2. El cliente será el encargado de instalar las tuberías de acople adicional a la bomba
3. En caso tengan vaciados masivos, es necesaria la comunicación con anticipación.
4. El cliente asignará una zona autorizada por el propietario para el lavado de mixer y remanentes de concreto sino se valorizará el costo de dicha eliminación.

Sin otro particular quedamos a la espera de su respuesta.


Atentamente,



.....  
**Kettyli Orozco Tello**  
Ejecutivo de Prospección  
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO  
CEL/ 920000286


# ANEXO 3






## ESTRUCTURA DEL CARTEL DE OBRA

ESQ: 1/20




**VISTA ISOMETRICA FRENTE**



### DETALLE 1

ESC: 1/10






## DETALLE 2

ESC: 1/10

  
ALEJANDRO  
DURCINO NAVAR  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264386

  
 JUAN FRANCISCO GARCIA COE  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 21

	<b>MUNICIPALIDAD DE CASTILLA</b> <b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL E INFRAESTRUCTURA</b> <b>Sub Gerencia de estudios y proyectos de inversión pública</b>	
	<b>PROYECTO:</b> <b>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474</b>	
<b>CASTILLA</b> <b>CONSORCIO</b>	<b>PLANO:</b> <b>PLANO DE DETALLES</b> <b>DE CARTEL DE OBRA</b>	
	<b>ESCALA:</b> 1/500	<b>UBICACION:</b> DPTO: PIURA PROV: PIURA DIST: CASTILLA
	<b>FECHA:</b> OCTUBRE 2024	<b>DATOS:</b> WGS-84



6/1/20



VERTICE	COORDENADAS UTM DATUM WGS 84		LADO	DISTANCIA (m)	ANGULOS INTERNOS			
	ESTE	NORTE			s	g	m	s
1	542181.44	9422460.68	4.1	50	90	90	00	00
2	542151.98	9422386.3	1.2	80	90	90	00	00
3	542105.49	9422404.72	2.3	50	90	90	00	00
4	542134.96	9422479.09	3.4	80	90	90	00	00


Perímetro: 260 m  
Área: 4000 m<sup>2</sup>

Fuente: Equipo de Trabajo

*C. J.*  
INGENIERO CIVIL CIP Nº 241214

*R.*  
CORONADO NAJARRERO  
Ingeniero Civil  
CIP Nº 284380

 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b> GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL E INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA CUI 241214		
	UBICACION: ASENTAMIENTO: PIURA PROVINCIA: PIURA DISTRITO: CASTILLA	PLANO: <b>CAMPAMENTO</b>	LAMINA: <b>CAM-01</b> FORMATO A1
	JEFE DE PROYECTO:		
	ESCALA: 1:500	FECHA: JUNIO 2020	ELABORADO POR:
	CONSORCIO CASTILLA		




1ERA. PLANTA - TÓPICO

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




CORTE A-A' TÓPICO

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




1ERA. PLANTA - OFICINA

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




PLANTA DE TECHOS - OFICINA

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




PLANTA TECHOS - TÓPICO

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




CORTE A-A' OFICINAS

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




1ERA. PLANTA - ALMACÉN

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




PLANTA DE TECHOS - ALMACÉN

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




1ERA. PLANTA - ALMACÉN

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros




1ERA. PLANTA - COMEDOR

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar

Elevación en metros



PLANTA DE TECHOS - COMEDOR

ESC. 1/75

Cortes y Muros con Terminados Verificar


Elevación en metros

Ing. Civil  
 CIP N° 254368

Ing. Civil  
 CIP N° 254368

<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b> GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL E INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA CUI 2412474			
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: PIURA PROVINCIA: PIURA DISTRITO: CASTILLA	PLANO: <b>CAMPAMENTO</b>	LÁMINA: <b>CAM-03</b> FORMATO A1	
JEFE DE PROYECTO:			
ESCALA: 1/500	FECHA: SEPTIEMBRE 2024	ELABORADO POR:	







**PLANO DE CAMPAMENTO**  
 ESC. 1/125  
 Nota: Las Medidas de Columnas y Muros son Terminales Verificar  
 6300 en 6300.

 <b>CONSORCIO CASTILLA</b>	<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b> GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL E INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INICIO-CAS CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474		
	UBICACION: DEPARTAMENTO: PIURA PROVINCIA: PIURA DISTRITO: CASTILLA	PLANO: <b>CAMPAMENTO</b>	LAMINA: <b>CAM-02</b> FORMATO A1
	JEFE DE PROYECTO:		
	ESCALA: 1:500	FECHA: SEPTIEMBRE 2024	ELABORADO POR:









ESTUDIO DISTRITAL DE CASTILLA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

*C. J.*  
ING. JANDRO CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264304

### SIMBOLOGIA

Escala: S/E

PLECHA INFORMATIVA	FIN DE DESVÍO	TAMÑO VAL DE SEGURIDAD
CONO DE SEGURIDAD	PROHIBIDO ADELANTAR	PROHIBIDO ADELANTAR
CIERRE DE CALZADA	INICIO DE DESVÍO	VOLTEAR A LA DERECHA
TRIÁNGULO DE CIERRE DE CALZADA	INICIO DE DESVÍO	VOLTEAR A LA IZQUIERDA
DISMINUIR VELOCIDAD	DESVÍO A 100 m	VOLTEAR A LA IZQUIERDA
DESVÍO A 50 m	DESVÍO	DESVÍO
DESVÍO	DESVÍO	DESVÍO

LEYENDA	
TIPO	DESCRIPCIÓN
	NORTE MAGNETICO
	PAVIMENTO EXISTENTE
	PAVIMENTO RIGIDO
	VEREDAS
	SARDINELES
	JARDIN
	ARBOL ORNAMENTAL
	BASUREROS
	BUZÓN
	CANAL BIOLÓGICO ARBOLU
	DREN 1308

LEYENDA	
TIPO	DESCRIPCIÓN
	ruta de ida
	ruta de regreso

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL E INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO CASTILLA DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA CUI 2410474





UBICACIÓN: DEPARTAMENTO: PIURA PROVINCIA: PIURA DISTRITO: CASTILLA




JEFE DE PROYECTO: ING. JEFFERSON PAREDES VASQUEZ

ESCALA: 1:1780 FECHA: JUNIO 2024 ELABORADO POR: CONSORCIO CASTILLA

PLANO: PLANO DE DESVÍO TERCERA ETAPA


LÁMINA: PD-03 FORMATO A1






# RUTA PROYECTO - CANTERA CERRITOS

PROYECTO EL INDIO



N°	Cantera	Tipo (roca, etc., o suelo)	Progresiva (km - distancia al centro de gravedad)	Coordenadas UTM		Lado y acceso	Área	Uso	Volumen potencial	Volumen a extraer o disponer	Propietario
				Este	Norte						
11	Cantera Derrito	suelo	Km 65.4000	532535	9392082	Lado derecho de la Carretera que dirige al centro poblado de Carhuas	Ha	AGRÍCOLA, ZONER	25000m3	37 96.25m3	Propiedad Privada, de uso comercial
				532597	9392054						
				532608	9391986						
				532575	9391949						
				532517	9391907						



**LEYENDA**  
**RUTA**  
DIST: 65 KM  
**CANTERA CERRITOS**  
AREA: 1 Ha  
**CASTILLA (AA.HH EL INDIO)**  
POLIGONO PROYECTO EL INDIO

CANTERA CERRITOS







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

UBICACIÓN:	PLANO:	LAMINA:
DEPARTAMENTO: PIURA	RUTA PROYECTO - CANTERA CERRITOS	RPC-02
PROVINCIA: PIURA		FORMATO A0
DISTRITO: CASTILLA		
ESCALA:	FECHA:	ELABORADO POR:
1/62 000	OCTUBRE 2024	





# CANTERA CERRITOS




## LEYENDA




CANTERA CERRITOS		
VÉRTICE	COORDENADAS UTM DATUM W GS 84	
	ESTE	NORTE
P1	532535	9392082
P2	532597	9392054
P3	532608	9391986
P4	532575	9391949
P5	532517	9391907
Perímetro: 0.45 KM		
Área: 1 Ha		

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**  
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

UBICACIÓN:	PLANO:	LAMINA:
DEPARTAMENTO: PIURA		PC-04
PROVINCIA: SECHURA	PLANO DE CANTERA CERRITOS	FORMATO A0
DISTRITO CRISTO NOS VALGA		
ESCALA: 1/300	FECHA: OCTUBRE 2024	ELABORADO POR:



# RUTA PROYECTO - CANTERA SANTA CRUZ



CANTERA SANTA CRUZ

N°	Cantera	Tipo (roca, río, o suelo)	Progresiva (km - distancia al centro de gravedad)	Coordenadas UTM (datum WGS 84, zona 17)		Lado y acceso	Área	Ucos	Volumen potencial	Volumen a extraer o disponer	Propietario
				Este	Norte						
4	Cantera Santa Cruz	suelo	Km. 60+100	544109	9469075	Lado derecho de la carretera Overcoste	3.38 ha	ANONIA GILBERTA OMBI	40.000 m <sup>3</sup>	37.88.23 m <sup>3</sup>	Propiedad Privada de sus dueños
				543985	9469064						
				544084	9469547						
				544103	9469303						

PROYECTO EL INDIO

**LEYENDA**

**CASTILLA (AA.HH EL INDIO)**

POLIGONO PROYECTO EL INDIO

**RUTA**

DIST: 60 KM

**CANTERA SANTA CRUZ**

AREA: 3.38 ha







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**

**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA**


**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

UBICACIÓN:	PLANO:	LAMINA:
DEPARTAMENTO: PIURA	RUTA PROYECTO - CANTERA SANTA CRUZ	RPC-01
PROVINCIA: PIURA		FORMATO A0
DISTRITO: CASTILLA		
ESCALA: 1/100 000	FECHA: OCTUBRE 2024	ELABORADO POR:



# RUTA PROYECTO - CANTERA ANCOSA



ID	Cantera	Tipo (roca, río, o suelo)	Progresiva (km - distancia al punto de gravedad)	Coordenadas UTM (datum WGS 84, zona 17)		Lado y acceso	Área	Uso	Volumen potencial	Volumen a extraer o disponer	Propietario
				Este	Norte						
				521314	9457505						
				521385	9457405						
				521239	9457262						
				521049	9457247						
				521005	9457401						
				520993	9457536						

**LEYENDA**

**RUTA**  
DIST: 60 KM

**CANTERA ANCOSA**  
AREA: 11.70 Ha


**CASTILLA (AA.HH EL INDIO)**  
POLIGONO PROYECTO EL INDIO

## PROYECTO EL INDIO






**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA**  
**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

UBICACIÓN:	PLANO:	LAMINA:
DEPARTAMENTO: PIURA	RUTA PROYECTO - CANTERA ANCOSA	RPC-04
PROVINCIA: PIURA		
DISTRITO: CASTILLA		FORMATO A0
ESCALA: 1/62 000	FECHA: OCTUBRE 2024	ELABORADO POR: [Firma]










# CANTERA ANCOSA

VÉRTICE	COORDENADAS UTM DATUM W GS 84	
	ESTE	NORTE
P1	521314	9457505
P2	521285	9457405
P3	521239	9457262
P4	521049	9457247
P5	521005	9457401
P6	520993	9457536
Perímetro: 1.34 KM		
Área: 11.7 Ha		


**LEYENDA**  
CANTERA ANCOSA




<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b>		
<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474		
UBICACIÓN:	PLANO:	LAMINA:
DEPARTAMENTO: PIURA	PLANO DE CANTERA ANCOSA (ANDRES GABRIEL).	PC-01
PROVINCIA: SULLANA		
DISTRITO: SOJO		FORMATO A0
ESCALA: 1/800	FECHA: OCTUBRE 2024	ELABORADO POR: [Signature]



## CANTERA SOL - SOL



N°	Cantón	Tipo (aven, río, o acuífero)	Progresión (Km) - distancia al centro de gravedad	Coordenadas UTM		Lado y nombre	Área	Uso	Volumen potencial	Volumen a extraer o disponer	Propósito
				(datum WGS 84, zona 17)							
				Este	Norte						
2	Cantón Salinas	avda	Km 74+000	590880	9442060	Lado: Derecha por Uta Ve a la salida al pueblo 95% - 60%	8,77ha	Arenagraso, ever	60462m3	31 50,23 m3	Propósito: Pivote de agua comunal
				590830	9443023						
				590973	9443288						
				591329	9443214						
				591903	941474						
				591474	9442908						
				591168	9443326						



# PROYECTO EL INDIO

## LEYENDA

# RUTA

DIST: 75 KM

**CANTERA SOL - SOL**






AREA: 6.77 Ha

**CASTILLA (AA.HH EL INDIO)**

POLIGONO PROYECTO EL INDIO



<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b> <b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA</b> <b>SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474		
UBICACIÓN:  DEPARTAMENTO: PIURA  PROVINCIA: PIURA  DISTRITO: CASTILLA	PLANO:  RUTA PROYECTO - CANTERA SOL - SOL	LAMINA:  RPC-03  FORMATO A0
ESCALA: 1/62 000	FECHA: OCTUBRE 2024	ELABORADO POR:  




**LEYENDA**

CANTERA SOL - SOL




<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b>		
<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474		
UBICACIÓN:	PLANO:	LAMINA:
DEPARTAMENTO: PIURA	PLANO DE CANTERA SOL - SOL	PC-02
PROVINCIA: SULLANA		
DISTRITO: SOJO		FORMATO A0
ESCALA: 1/876	FECHA: OCTUBRE 2024	ELABORADO POR:







CORTE A  
DETALLE DE ALCORQUE  
esc 1/20





PLANTA  
DETALLE DE ALCORQUE  
esc 1/20



DETALLES DE ALCORQUE,  
BASURERO Y PLACA RECORDATORIA  
esc INDICADA

 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b> GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL E INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de estudios y proyectos de inversión pública	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUS 2412474	
PLANO: ESCALA: FECHA:	PLANO DE DETALLES DE MOBILIARIO URBANO 1/500 OCTUBRE 2024
DATOS: WGS-84	UBICACION: DPTO: PIURA PROV: PIURA DIST: CASTILLA
LAMINA: <b>D-03</b>	




PLANO BASE  
ESC.: 1/7000

UBICACION DE BUZONES		
NORTE	ESTE	DESCRIPCION
9422518.90	542081.00	BZ.R.31
9422588.56	542806.02	BZ.R.92
9422540.48	542671.31	BZ.R.17
9422584.77	542807.79	BZ.92
9422890.40	542102.96	BZ.91
9422783.89	542323.75	BZ.90
9422676.82	542410.18	BZ.88
9422840.98	542208.57	BZ.87
9422305.44	542072.01	BZ.78
9422024.10	542404.73	BZ.77
9421827.59	542455.89	BZ.64
9422230.22	542571.64	BZ.63
9422578.79	542501.70	BZ.61
9422591.97	542461.14	BZ.60
9422522.07	542484.00	BZ.59
9422503.16	542548.02	BZ.58
9422350.36	542822.55	BZ.57
9422331.19	542869.28	BZ.56
9422189.29	542782.18	BZ.55
9422170.37	542763.55	BZ.54
9422196.84	542675.89	BZ.53
9422000.55	542241.18	BZ.52
9422110.44	542535.59	BZ.51
9422213.19	542441.85	BZ.50
9422304.99	542545.18	BZ.47
9422335.34	542451.85	BZ.46
9422370.76	542356.31	BZ.45
9422164.25	542405.10	BZ.44
9421981.99	542313.30	BZ.43
9422523.56	542084.19	BZ.31


UBICACION DE BUZONES		
NORTE	ESTE	DESCRIPCION
9422534.87	542046.73	BZ.30
9422261.78	542001.17	BZ.29
9422516.62	542283.64	BZ.28
9422535.74	542225.94	BZ.27
9422610.27	542190.09	BZ.26
9422646.66	542072.07	BZ.25
9422780.21	542059.07	BZ.24
9422728.12	542040.87	BZ.23
9422725.33	542040.88	BZ.22
9422592.78	542577.86	BZ.21
9422553.81	542572.97	BZ.20
9422536.00	542623.08	BZ.19
9422564.30	542634.21	BZ.18
9422536.60	542675.03	BZ.17
9422533.92	542446.00	BZ.16
9422484.48	542386.36	BZ.14
9422471.46	542429.85	BZ.13
9422455.53	542478.05	BZ.12
9422438.94	542527.76	BZ.11
9422423.90	542578.86	BZ.10
9422390.10	542690.45	BZ.09
9422371.84	542753.51	BZ.08
9422369.54	542890.02	BZ.07
9422331.78	542881.19	BZ.06
9422314.22	543016.53	BZ.05
9422247.75	542933.44	BZ.04
9422484.80	542605.90	BZ.03
9422364.32	542563.26	BZ.02
9422393.79	542465.48	BZ.01

UBICACION DE BUZONES A REUBICAR		
NORTE	ESTE	DESCRIPCION
9422518.90	542081.00	BZ.R.31
9422540.48	542671.31	BZ.R.17
9422588.56	542806.02	BZ.R.92



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA**  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL E INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de estudios y proyectos de Inversión pública

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474 META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES A, B, C, CH, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, PASAJES B, C, D, SIN, MALECON CESTE, JIRON K, N, L, 1, 2, J, 3, 4, 5, 6, 7"

REVISADO Y APROBADO:   
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CUI-IP 204388

PLANO: PLANO DE CAJAS DE AGUA, CAJAS DE DESAGÜE Y BUZONES

ESCALA: 1/500


FECHA: OCTUBRE 2024

DATOS: WGS-84

UBICACION: DPTO: PIURA  
PROV: PIURA  
DIST: CASTILLA

LAMINA: **PB-01**





LEYENDA		
	CAMBIO DE TAPA DE CAJA DE DESAGÜE	UND 481
	CAMBIO DE TAPA DE CAJA DE AGUA	UND 458
	CAMBIO CAJA DE DESAGÜE	UND 1235
	CAMBIO DE CAJA DE AGUA	UND 1228
	BUZONES EXISTENTES	UND 53
	CAMBIO DE BUZONES	UND 93



### SECCION A-A

ESCALA: SIN ESCALA

NOTA: LOS GRIFOS CONTRA INCENDIO SERAN DEL TIPO POSTE DOS BOCAS, DE ACUERDO A NORMA AWWA C503-88 y NORMA NFPA



### DIMENSION DE CAJAS DE VALVULAS EN METROS


DIAMETRO	TUBO PVC Ø (mm)	A (m) Losa cuadrada	e (m)
110mm	160	0.50x0.50	0.20
160mm	200	0.50x0.50	0.20
200mm	200	0.50x0.50	0.20
250mm	250	0.50x0.50	0.20
315mm	250	0.50x0.50	0.20
400mm	300	0.50x0.50	0.30

	<b>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CASTILLA</b> GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL E INFRAESTRUCTURA Sub Gerencia de estudios y proyectos de inversión pública	
	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" META: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES A, B, C, CH, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	
PLANO: <b>DETALLE DE VÁLVULA Y GRIFO C1</b>	LAMINA: <b>D-08</b>	
ESCALA: INDICADA	UBICACION: DPTO: PIURA PROV: PIURA DIST: CASTILLA	
FECHA: OCTUBRE 2024	DATOS: WGS-84	






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474



### PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO



**EXPEDIENTE TÉCNICO:** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474"

  
 -----  
 ALEJANDRO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388

  
 -----  
 GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 231623

**NOVIEMBRE 2024**



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

## PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

El Plan de Monitoreo Arqueológico para el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474 "será ejecutado por el arqueólogo del Contratista durante el desarrollo de las obras y actividades de ingeniería que involucren excavaciones y remoción de tierras en las obras en general por ejecutar, en merito a los **Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos otorgados por el Ministerio de Cultura al Contratista** y/o **Consultor**.



El Plan de Monitoreo Arqueológico se presenta como medida de mitigación a fin de evitar afectación de posibles Sitios Arqueológicos identificados en el trazo de los trabajos a ejecutarse, insertándose en el Estudio de Impacto Ambiental para la Ejecución de la Obra.


- Constitución Política del Perú – 1993.
- Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación 28296.
- Reglamento de Investigación Arqueológicas (R.S. N° 044-2000-ED)
- Resolución Ministerial N° 291-2011-MC
- Resolución Ministerial N° 012-2010-MC
- Directiva N° 001-2010/MC
- Decreto Supremo N° 009-2009-ED
- Ley Orgánica de Municipalidades N°27972
- D.S. N°003-2013-MC, Procedimiento Simplificado para el Otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos

  
**GIAN FRANCO GARCIA COELLO**  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

## PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Arqueológicos (PROSIC) en el marco del Decreto Legislativo N° 1105.


- D.S. 054-2013-PMC, Disposiciones especiales para la ejecución de procesos administrativos.
- D.S. 060-2013-PMC.

  
**ALEJANDRO**  
**CORONADO NAVARRO**  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388



**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474**

- DIRECTIVA N° 001-2013-VMPCIC/MC Norma y procedimientos para la emisión de Certificado de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los decretos supremos N° 054 y 060-2013-PCM.
- Decreto Legislativo N° 635 "Código Penal del Perú", Título VIII, Art. 22-231, determina las sanciones y penas, que pueden llegar hasta 8 años para quienes resulten responsables de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
- D.S. N° 022-2002-ED Texto único de Procedimientos Administrativos del INC-actualmente Ministerio de Cultura.



**INDERACIONES GENERALES**

- Las actividades de Arqueología a cargo del contratista, deberán ser llevadas a cabo por un profesional Licenciado en Arqueología, Inscrito en el Registro Nacionales de Arqueólogos (RNA), habilitado según Art. 44 del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S. N°044-2000-ED) y colegiado, con experiencia en elaboración de Planes de Monitoreo Arqueológico.
- El contratista, deberá contar con el arqueólogo director del Plan de Monitoreo Arqueológico, quien deberá identificar, diagnosticar y evaluar la presencia de restos arqueológicos en el área donde se realizará el Plan de Monitoreo Arqueológico para la obra.
- Para ello deberá realizar el Plan de Monitoreo Arqueológico y solicitar el documento que apruebe el mencionado plan de monitoreo, emitido por el ministerio de Cultura, mediante la Resolución Directoral del Ministerio de Cultura que lo aprueba.
- Los costos que demanden para conseguir la información ante el Ministerio de Cultura, trámites de carpetas, inspecciones de campo, consultas e informes técnicos, y otros necesarios para que el Arqueólogo pueda desarrollar el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), serán cubiertos por el Contratista.
- El contratista para la tramitación del PMA en base al CIRA otorgados por el MC, deberá asegurarse de presentar ante el Ministerio de Cultura toda la información y documentación necesaria establecida en el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S. N°044-200-ED) y normativas vigentes, a fin de minimizar observaciones de dicho ente, que genere retraso en la ejecución del servicio.
- El contratista deberá presentar a la Municipalidad Distrital de Castilla una copia de toda la documentación que ha sido presentada al

ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

GUANFRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629





**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474**

Ministerio de Cultura y una copia de PMA y una copia de en un plazo no mayor a los 5 días de la fecha remitida al MC.



- El contratista deberá presentar a la Municipalidad Distrital de Castilla la resolución que aprueba el PMA de la obra y la Resolución que aprueba el informe Final del mismo en un plazo no mayor a 5 días de la fecha remitida del MC.
- El contratista deberá hacer seguimiento a los plazos tomados por el MC para la aprobación, supervisión y/o inspección del PMA base al TUPA del MC) e informar a la Municipalidad de los casos de retraso.



## **2. CONSIDERACION DE OBLIGACIONES**

**Carta de Compromiso** suscrita por el Administrativo responsabilizándose de los eventuales daños y perjuicios que se produzcan al Patrimonio en la ejecución del PMA y de las obras a realizarse la empresa contratista que gane la licitación de ejecución del proyecto, asumirá de manera automática el compromiso de ejecutar el PMA, respetando el Patrimonio Cultural Arqueológico de acuerdo a lo establecido en las leyes peruanas.

## **3. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PMA**

a) Elaboración de el PMA de la obra donde el arqueólogo del contratista elaborará y ejecutará en la obra el mencionado PMA, con copia del cargo de ingreso al MC, también entregará una copia del PMA a la Municipalidad Distrital de Castilla.


b) Actividades por realizar en Gabinete por el Arqueólogo, director del PMA de la obra:

- Realizar el seguimiento del trámite al MC, para la obtención de la Resolución Directoral que autorice el PMA.
- Monitorear las labores de ejecución de la obra y áreas auxiliares según CIRA, de manera sincronizada en cada frente de trabajo según cronograma de obra, y proponer medidas de mitigación de impactos negativos sobre el Patrimonio Cultural, las demoras en la obtención de la Resolución Directoral que aprueba el PMA de la obra por parte del MC, no es impedimento a que se ejecute el PMA en remoción de terreno de campo.
- Establecer las medidas de mitigación ante la presencia de evidencia cultural dentro del área de ejecución de la obra.
- Remitir a la Municipalidad Distrital de Castilla toda la documentación cursada al MC y el pronunciamiento de esta misma entidad.

c) **Actividades a realizar en campo por el Arqueólogo Director y arqueólogos de campo.**

Realizar el reconocimiento arqueológico, en las áreas de la ejecución de la obra:

  
**JUAN FRANCO GARCIA COELLO**  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

  
**ALEJANDRO**  
**CORONADO NAVARRO**  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388





**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474**

- Labores de monitoreo arqueológico que comprende, el área total de la obra, otorgados por la Municipalidad Distrital de Castilla al contratista. Supervisar continuamente los trabajos de remoción de tierras con mayor énfasis en áreas cercanas a sitios arqueológicos que pudieran ser identificados durante la etapa constructiva de la obra.
- Realizar el registro escrito, gráfico, dibujo de planta, perfiles, panel fotográfico de las actividades a desarrollar durante la ejecución de la obra, empleando fichas de registro específicas, según Reglamento de Investigación Arqueológicas y Directivas Vigentes emitidas por el MC.
- De producirse un hallazgo fortuito durante la ejecución del PMA, se debe realizar la recolección sistemática de materiales arqueológicos previa coordinación con la Municipalidad Distrital de Castilla y el MC; para la datación y fechado, se utilizará la cerámica como indicador de estilo o época, a través de la tipología y seriación, durante la ejecución de los trabajos de gabinete que se llevarán a cabo de manera paralela a los trabajos de campo. Paralelo a eso se tratará de identificar el tipo o los tipos de asentamientos, mediante técnicas de asociación, con el fin de lograr fechados relativos a través de fechados conocidos que provengan de contextos arqueológicos primarios, dibujo de planta, perfiles de estratos culturales, dibujos de fragmentación de cerámica en Corel Draw, análisis de materiales arqueológicos de manera porcentual, inventario según peso, etc. según avance semanal y la realización de un adecuado registro gráfico fotográfico de los contextos y elementos arqueológicos recuperados. Los trabajos de gabinete deberán contemplar, la limpieza, rotulación, clasificación, análisis preliminar, conservación preventiva y embalaje de los materiales arqueológicos recuperados durante los trabajos de PMA.
- Entregar a la Municipalidad la documentación remitida por el MC y copia final del PMA, antes de ser presentado al MC, generada como consecuencia de las labores del PMA en obra; luego hacer entrega a la Municipalidad Distrital de Castilla el PMA emitido por el MC a favor del contratista.
- Establecer las medidas de mitigación ante la presencia de evidencia cultural dentro del área de ejecución de la obra y el contratista deberá especificar las ocurrencias y las labores del PMA desarrollados en el Cuaderno de obra.
- Obtener la aprobación del Informe final del PMA por el MC.
- Elaborar mensualmente un informe a la Municipalidad Distrital de Castilla en el que se presentará la información producto de las actividades desarrolladas en el PMA en obra.



Las actividades que la Municipalidad Distrital de Castilla encargue al Contratista y su profesional el Arqueólogo director, relacionadas con el PMA, además deberá subsanar las observaciones y ejecutar las recomendaciones técnicas para el mejor desarrollo de PMA.

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

  
GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 231629



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

#### 4. FINES Y OBJETIVOS DE PMA

Entre sus principales fines y objetivos, tenemos los siguientes:

- Monitorear en el campo los trabajos contemplados en obra. Invertir para recuperar cualquier hallazgo arqueológico fortuito o inesperado que pudiera encontrarse en el subsuelo y que pueda correr el riesgo de ser afectados por las obras de ingeniería.
- Identificar, durante los trabajos de ingeniería, los componentes culturales y arqueológicos que pudieran encontrarse en el subsuelo, y en el caso de tratarse de hallazgos inesperados, según el caso, se procederá a realizar las excavaciones con fines de diagnosticar la evidencia arqueológica, delimitación de monumentos arqueológicos o la excavación de rescate de restos aislados.
- Si durante el monitoreo Arqueológico, se identificara evidencias de mayor envergadura, previa coordinación con el supervisor del MC, se procederá a ampliar y recolectar los vestigios arqueológicos, según lo dispuesto en la normatividad vigente en coordinación con el MC.
- Coordinar las acciones necesarias con el Supervisor que designe el MC, a fin de llevar a buen término el Monitoreo Arqueológico de la obra.
- Realizar el análisis respectivo del material arqueológico que pudiera recuperarse durante las labores de monitoreo arqueológico.



#### 5. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ TOMAR CONOCIMIENTO EL ARQUEÓLOGO


- Descripción del área del proyecto, relacionada con la ubicación y área que comprenden la obra en mención.
- Planos del área dentro de la obra, con cuadernos técnicos debidamente georreferenciados en coordenadas UTM, sistema Datum WGS84 y zona geográfica.
- Actividad de ingeniería en cuyo marco se aplicará el PMA, indicando los monumentos arqueológicos en la zona, así como de los componentes del proyecto.
- Sitios arqueológicos que se encuentran registrados en los archivos del MC y que por su ubicación pudieran estar comprendidos directa o indirectamente en el trazo propuesto por el Proyecto.

#### 6. PLAN DE LOS TRABAJOS

El plan de monitoreo comprenderá la siguiente metodología y acciones como medidas preventivas, medidas inmediatas de la intervención del arqueólogo.

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

- Como parte de las medidas preventivas, se considera importante desarrollar charlas de inducción, dirigidas al personal de campo.

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

  
GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-  
DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

### MEDIDAS INMEDIATAS

- En el caso de hallazgos, los trabajadores deberán suspender sus labores en el área y sin manipular, ni remover los restos, deberán comunicar el hallazgo al jefe inmediato.
- El Jefe inmediato, se comunicará por el medio más rápido, con el Arqueólogo responsable del Monitoreo, en ese punto del área de trabajo.
- El Arqueólogo, se constituirá de inmediato al punto de hallazgo y evaluará las evidencias encontradas, procederá a su registro fotográfico y en fichas de campo, para luego establecer una delimitación o de ser el caso para su recuperación.
- El Arqueólogo Monitor además inscribirá en su cuaderno de campo, todo lo referente al hallazgo, suspenderá los trabajos en el área delimitada y coordinará con el MC las acciones para la protección de las evidencias.
- El Arqueólogo monitor comunicará a la empresa contratista, y se remitirá informe técnico mensual a la Municipalidad Distrital de Castilla lo referido, además se incluirá los informes para la supervisión del MC y el informe final de PMA.



### MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ARQUEÓLOGO MONITOR

- En el caso de una posible afectación de un sitio arqueológico, se iniciará su delimitación, mediante unidades de cateo contempladas en el Plan de Contingencia.

### PLAN DE CONTINGENCIA

El plan de contingencia, está referido a las acciones que se realizarán en el caso que durante las labores de monitoreo Arqueológico se produzcan hallazgos fortuitos o inesperados, o se encuentren elementos aislados. Sólo en este caso específico, se procederá a efectuar excavaciones con fines de recuperación puntual.

### FICHA DE CONTROL DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO


Las fichas de Control de Monitoreo Arqueológico, refieren datos como indicación del componente el cual se está monitoreando, el tipo de suelo, las capas estratigráficas, así como el nivel de impacto al terreno por las obras de ingeniería, también se anotan las recomendaciones o medidas de mitigación correspondientes. Todo registro se complementa con las fotografías respectivas. En tal sentido dichas fichas deberán ser firmados por el Arqueólogo monitor del proyecto y el jefe supervisor.

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

  
GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629



# ANEXO 13



## EXPEDIENTE TECNICO

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474**


*Al*  
GIAN FRANCISCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

## DISEÑO VIAL URBANO



*Al*  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388





## ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO  
EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-  
DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474



GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

ALVARO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

2024



## INDICE DEL PROYECTO



1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO.....	4
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.....	4
1.2.1. Objetivo General:.....	4
1.2.2. Objetivo Específicos:.....	4
1.3. JUSTIFICACIÓN.....	5
1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO.....	5
1.5. NORMATIVIDAD.....	6
2. ANTECEDENTES.....	6
2.1. ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS.....	7
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	8
4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	11
4.1. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES.....	11
4.2. INFRAESTRUCTURAS VIALES.....	11
4.3. SERVICIOS BASICOS.....	12
5. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA VIAL URBANO.....	26
5.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS.....	26
5.2. Clasificación de las Vías Urbanas en el Asentamiento Humano.....	26
6. ELEMENTOS DE LA VIALIDAD URBANA.....	27
6.1. OBJETIVOS DEL DISEÑO VIAL EN EL PROYECTO.....	27
6.2. Clasificación Básica de los Elementos de la Vialidad.....	27
6.3. Dispositivos de Seguridad y Señalización.....	28
7. VOLÚMENES DE TRÁNSITO, CAPACIDAD VIAL Y NIVELES DE SERVICIO.....	28
7.1. Evaluación de los Volúmenes de Tránsito Actuales.....	28
7.2. Análisis de la Capacidad Vial.....	29
8. DISEÑO VIAL URBANO.....	29

ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

GIAN FRANCISCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629








EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

8.1. Diseño Geométrico de las Vías .....	29
8.2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO .....	31
8.3. Alineamiento Horizontal, Vertical y Bombeo. ....	31
8.4. SECCIONES TRANSVERSALES TÍPICAS.....	41
9. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.....	43
10. MOBILIARIO URBANO.....	46
11. PANEL FOTOGRÁFICO.....	47




*al*

 GIAN FRANCO GARCIA GOELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

*Alc*

-----  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388





## 1. INTRODUCCIÓN.

### 1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

El presente estudio de "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO DE CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" se enmarca en un contexto de crecimiento urbano y la necesidad de garantizar una infraestructura vial adecuada que satisfaga las demandas de movilidad de los residentes en esta zona. El asentamiento humano El Indio, ha experimentado un crecimiento poblacional significativo en los últimos años, lo que ha generado una mayor presión sobre su sistema vial existente.

La falta de vías adecuadas, el deterioro de las calzadas y la carencia de elementos de seguridad vial han generado problemas de congestión, accidentes de tránsito y dificultades en el acceso a servicios esenciales. El contexto del proyecto se caracteriza por la necesidad urgente de abordar estos desafíos y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

### 1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

#### 1.2.1. Objetivo General:

El objetivo general del proyecto es proporcionar una reparación adecuada de las avenidas en el Asentamiento Humano El Indio, siguiendo los parámetros bajo los cuales fueron declarados viables.


#### 1.2.2. Objetivo Específicos:

El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis integral del sistema vial en el asentamiento humano El Indio, con el propósito de diseñar soluciones que mejoren la movilidad y la seguridad vial. Los objetivos específicos son:

- 1- Evaluar el estado actual de las vías y determinar los problemas de tráfico, seguridad y accesibilidad que enfrenta la comunidad en el asentamiento humano El Indio.
- 2- Diseñar propuestas de mejoramiento vial que incluyan la optimización de la red vial, la implementación de medidas de seguridad vial y la inclusión de facilidades para peatones y ciclistas.



- 3- Evaluar el impacto ambiental de las propuestas de mejora y garantizar que cumplan con las normativas y regulaciones aplicables.
- 4- Producir un informe técnico completo que incluya los diseños geométricos de las vías, la justificación de las propuestas y todos los documentos necesarios para la presentación y ejecución del proyecto.




### 1.3. JUSTIFICACIÓN

La justificación de este estudio radica en la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el asentamiento humano El Indio. Los motivos que respaldan este proyecto son los siguientes:


- El incremento de la población y la actividad económica en la zona han generado un aumento en la demanda de transporte, lo que ha resultado en una sobrecarga en las vías existentes.
- La falta de infraestructura vial adecuada ha contribuido a la ocurrencia de accidentes de tránsito y a la disminución de la calidad de vida de los residentes.
- La mejora del sistema vial en esta área facilitará el acceso a servicios esenciales como centros de salud, escuelas y centros comerciales, promoviendo el bienestar de la comunidad.
- El proyecto está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo a la seguridad vial, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de modos de transporte sostenibles.

### 1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

El alcance de este estudio abarca el análisis, diseño y planificación de mejoras en el sistema vial del asentamiento humano El Indio, en el distrito de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura. Incluye:

- Evaluación del estado actual de las vías y análisis de problemas de tráfico, seguridad y accesibilidad.
- Diseño de soluciones viales que aborden las deficiencias detectadas.
- Evaluación del impacto ambiental de las propuestas y cumplimiento de regulaciones.



  
GIANFRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291829



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

- Producción de un informe técnico que incluye diseños geométricos y documentación necesaria para la presentación y ejecución del proyecto.

#### 1.5. NORMATIVIDAD

- NORMA GH 020 COMPONENTES DE DISEÑO URBANO
- REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
- NTE U 190 ADECUACIÓN URBANÍSTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- NORMA TÉCNICA CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS
- NORMA TÉCNICA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES



## 2. ANTECEDENTES.

.....  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

La necesidad del proyecto "Mejoramiento del Servicio Vial en el Asentamiento Humano El Indio, Castilla, Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura" se deriva de varias consideraciones críticas de las vías existentes en terreno natural ya que son altamente vulnerables a los efectos de las precipitaciones pluviales, ya que se vuelve propenso a la erosión y la formación de charcos lo que compromete significativamente la calidad y la transpirabilidad de las vías.

Las vías no pavimentadas, liberan partículas de polvo que se dispersan en el aire y son inhaladas por los residentes y usuarios. La exposición continua a estas partículas suspendidas puede tener efectos perjudiciales para la salud de la población, incluyendo problemas respiratorios y alergias. Esto afecta negativamente la calidad de vida de la población local

La ejecución de este proyecto representa una solución fundamental para mejorar el estilo de vida en el Asentamiento Humano El Indio. El mejoramiento de la infraestructura vial garantizará una mayor estabilidad y durabilidad de las carreteras, lo que reducirá significativamente las interrupciones en el servicio vial. Esto facilitará un acceso más rápido y seguro a servicios esenciales como escuelas, centros de salud y lugares de trabajo, lo que mejorará la calidad de vida y las oportunidades económicas de la comunidad. La inversión en la mejora de las vías promoverá un cambio positivo en la calidad de vida de los residentes, fomentando un desarrollo sostenible.



.....  
GIAN FRANCESCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629

ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

## 2.1. ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS.

En el marco del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA- PIURA" con CUI 2412474, se ha avanzado en la transformación del mejoramiento vial integral de las vías en este asentamiento. Humano. Es importante destacar que las metas 1, 2 y 3 ya han sido exitosamente completadas.

En la situación actual, que corresponde a la cuarta etapa del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO DEL DISTRITO DE CASTILLA-PIURA- PIURA" con CUI 2412474, con vías que cuentan servicios de agua y buzones, postes eléctricos y de telefonía. No obstante, la superficie de rodadura se mantiene a nivel del terreno natural, y aún no se han implementado estructuras de veredas ni sardineles que separen de manera adecuada la zona de circulación vehicular de la zona peatonal



ALVARO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

GIANNI FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629





MUNICIPALIDAD DE  
**CASTILLA**


EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

### 3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El Indio es una ciudad del Perú, del distrito de Castilla, provincia de Piura en el departamento de Piura.


#### UBICACIÓN POLITICA.

LUGAR : AA. HH. EL INDIO.  
DISTRITO : CASTILLA.  
PROVINCIA : PIURA.  
DEPARTAMENTO : PIURA.



#### UBICACIÓN GEOGRAFICA.

Políticamente el área del estudio se ubica en el departamento de Piura, Provincia de Piura, y específicamente en el Distrito de Castilla.

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388



Fuente Google Earth.




GIAN FRANCESCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629



## UBICACIÓN GEOGRAFICA; MAPA POLITICO.

Políticamente el área del estudio se ubica en el departamento de Piura, Provincia de Piura, y específicamente en el Distrito de Castilla.



Fuente: Elaboración Propia.

## ACCESOS

El acceso al Asentamiento Humano El Indio desde la ciudad de Piura se realiza a través de las vías que conducen hacia la ciudad de Catacaos, específicamente por la Avenida Progreso. Existen dos puntos de entrada principales. Uno de ellos es a través de la calle Las Flores, que es una carretera asfaltada con una longitud aproximada de 500 metros hasta llegar al Puente Las Flores. A partir de este punto, se continúa por calles asfaltadas y pavimentadas durante aproximadamente 1.0 kilómetro, que forman parte del Anillo Vial y son parte integral del proyecto.

GIAN FRANCISCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

El segundo acceso se encuentra en la Avenida Sánchez Carrión, que también es una vía asfaltada que lleva hasta el puente del policlínico y se conecta con la calle H del Asentamiento Humano El Indio. Ambos accesos proporcionan acceso al circuito vial principal del Asentamiento Humano, el cual será intervenido durante esta fase del proyecto.



Fuente: Elaboración Propia.

ALFONSO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

GIANFRANCESCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629







#### 4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

##### 4.1. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES.

Dentro del área de influencia del proyecto, es esencial identificar las infraestructuras y servicios existentes en el asentamiento humano El Indio y sus alrededores.

##### 4.2. INFRAESTRUCTURAS VIALES.

El área cuenta con una red vial que incluye un total 30 vías locales incluye calles, pasajes y jirones. Las Vías a intervenir se presentan en el siguiente cuadro:

N°	Nombre de la Vía	Intervenir	Long. Total
1	Calle G	419.6	419.6
2	Pasaje B	61.6	61.6
3	Pasaje C	58.2	58.2
4	Calle F	1041	1041
5	Calle E	1061.8	1061.8
6	Calle D	653.15	967.2
7	Calle CH	288.3	588.3
8	Calle C	197.56	957.9
9	Calle B	492.2	492.2
10	Pasaje s/n (2)	55.1	55.1
11	Calle A	222.4	222.4
12	Calle 1	222.5	222.5
13	Calle 2	438.9	438.9
14	Calle 3	387.5	387.5
15	Calle 4	213.7	213.7
16	Calle 5	159.45	159.45
17	Jirón K	658.5	658.5
18	Malecón Oeste	208	208
19	Jirón N	93.1	193.1
20	Jirón L	76	76
21	Pasaje D	46.2	46.2
22	Jirón 1	368.33	753.6
23	Jirón 2	714.8	714.8
24	Jirón J	61	61
25	Jirón 3	7	7
26	Pasaje s/n (1)	54.2	54.2
27	Jirón 4	744.5	744.5
28	Jirón 5	582.1	582.1
29	Jirón 6	118.3	118.3
30	Jirón 7	75.2	75.2

GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291829

ALFONSO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

- Se identificó las condiciones de las vías, su capacidad, y su estado actual de mantenimiento. Actualmente un 85% de las vías a intervenir se encuentra a nivel de rodadura natural careciendo de infraestructura vial adecuada.



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PIURIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CIP 251627.

#### 4.3. SERVICIOS BASICOS.

- Los servicios de agua potable y saneamiento son proporcionados por EPS Grau las cuales según oficio N° 735-2024-EPS GRAU S.A.-50-400 manifiesta que estas se encuentran en buen estado de funcionamiento con una antigüedad de 6 años aproximadamente.

**EPS GRAU S.A.**  
Piura, 05 de Abril 2024

**OFICIO N° 735 - 2024 - EPS GRAU S.A.-50-400**  
Ingeniero  
BRENDA MERCEDES ANTON TOCOT  
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura  
Municipalidad Central de Castilla  
Ciudad

**Asunto:** Alcance estado situacional de redes de agua potable y alcantarillado para el proyecto "Mejoramiento del servicio vial en el A.H. El Inca del distrito de Castilla"

**Referencia:** -H/T 1721 Oficio N° 005-2024-MDC-OCUR-EGE/PIP

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle el estado situacional de las redes de agua potable y alcantarillado para el proyecto "Mejoramiento del servicio vial en el A.H. El Inca del distrito de Castilla"

**AGUA POTABLE**  
Todas las redes revisadas de color amarillo son de PVC nuevas en buen estado de funcionamiento ejecutadas por obras de la Municipalidad de Castilla hace 6 años aproximadamente

**ALCANTARILLADO**  
Todas las redes revisadas de color amarillo son de PVC nuevas en buen estado de funcionamiento ejecutadas por obras de la Municipalidad de Castilla hace 6 años aproximadamente.

También se está incluyendo al A.H. Las Brisas

Agrego planos referenciales en formato A-4

Atentamente

*[Firma]*  
GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629

**RECIBIDO**  
12 ABR 2024

**RECIBIDO**  
12 ABR 2024


**PROVEIDO**  
PARA: *[Firma]*  
PARA: *[Firma]*  
FECHA: 12/04/2024

**PROVEIDO**  
ALEJANDRO CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 254388



MUNICIPALIDAD DE  
**CASTILLA**

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2474



DIAN FRANCISCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629


GeoServer	SISTEMA DE AGUA POTABLE	GeoServer
Fecha: 11/03/2024 03:15:25	Escala: 1:500	Ubicación: AN EL INDO
Comentario: ESTADO SITUACIONAL		

ALFONSO DE PUE  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388



MUNICIPALIDAD DE  
CASTILLA

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.



GeoServer

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

GeoServer

Fecha: 11/03/2024 11:13:31 Escala: 1:5000 Usuario: ADEL RUIZ

Corrección: ESTADO SITIO CASAL



GUILLERMO GARCÍA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388


ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO





MUNICIPALIDAD DE  
**CASTILLA**

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.



GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629


ALVARO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388





MUNICIPALIDAD DE  
**CASTILLA**

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.



Alejandro  
**CORONADO NAVARRO**  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

Gianfranco Garcia Coello  
Ingeniero Civil CIP N° 291829


GeoServer	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	GeoServer
Fecha: 11/05/2014 10:26:00	Escala: 1:2500	Ubicación: ARIAS BROSAS EL INDI
Gobierno: ESTADO DE ICA		

→ Red de P.A.



MUNICIPALIDAD DE  
**CASTILLA**

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.



Alejandro  
**ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO**  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

Gianfranco  
**GIANFRANCO GARCIA COELLO**  
Ingeniero Civil CIP N° 291629

GeoServer

**SISTEMA DE AGUA POTABLE**

GeoServer

Fecha: 15/02/2024 01:27:43 | Fecha: 15/02/2024 | Usuario: AL-AS-EN-SAS-EL-INDIO  
Conversión: ESTADO SITUACIONAL



- Los servicios de electricidad son proporcionados Enosa.



Distrilluz

Federal Digital Library  
 PUBLIC AFFAIRS, Richard A. Galt, Jr.  
 20-3778394-104  
 NAME: SOVA, 104 OF DOCUMENT  
 NUMBER: 3778394  
 DATE: 10/10/1994

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Page 22 of 27 pages on 26/04

ENDSA-0-0300-2024

Experiment: 20240112005103

INFORME:  
RESEÑA HISTÓRICA ANO A ANO DO  
SALICRISTÃO DAS FÉRIAS DE FARMACIA PÚBLICA  
MUNICÍPIO DE BASTOS DE CASTELHA  
CAP. 1 - A FARMACIA NO S. XIX  
Castelo - 1989  
Folha . . .

 GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

Asunto : INFORMACION TECNICA ACTUALIZADA DE REDES DE CABLEADO EN EL A/R EL INCO.

Referencia: a) Oficio 11998-2024/OPC-GRUPO-SC/Epip

255-94028 16c-4028 491134

Los abajo firmantes a usted, en atención al documento de la referencia, para comunicarle que estamos remitiendo los  
datos digitales en formato PDF (A4) y el formato texto de las redes de distribución eléctrica al ASISTAMIENTO  
LABORAL DEL DISTRITO DE CASTILLA DE LA PROVINCIA DE BUENA DEL DEPARTAMENTO DE BUENA.

- **Redes de Redes de Agua Toranzo y Red de Agua Toranzo en el ASENTAMIENTO HUMANO EL PUEBLO DEL INTERIOR DE CASTILLA DE LA PROVINCIA DE LERMA DEL DEPARTAMENTO DE LERMA.**

El plano refleja las redes registradas en el sistema de información de Intercontinental S.A. no incluye redes e instalaciones de otros operadores de servicios de comunicación de datos.

Asimismo, si el proyecto de inversión reduce la producción de redes eléctricas a causa de los cambios antes en materia de energía por el de la Ley de Conexiones Eléctricas, los beneficiarios o quienes la originen deberán, dentro de los quince días hábiles de la notificación y antes de las instalaciones eléctricas para el abastecimiento de los consumidores, o cualquier otro ser aprobado por la concesionaria, onto cuando los usuarios requieran de expedientes técnicos de acuerdo a la exigencia de los mismos, el beneficiario debe iniciar el proceso presentando una solicitud de factibilidad para la realización de redes eléctricas por instalaciones con su proyecto.

Los cambios que debe sufrir para la adaptación.

1. Copia del documento que acredite al representante legal del interesado.
2. Dos copias del cheque de donación a favor del Estado de las contribuciones por el proyecto a ejecutar.
3. Dos copias del informe de situación de la red en su condición construida (propiedad).
4. Copia del documento que acredite la propiedad del área donde se desea otorgar el proyecto.

ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

Adicionalmente, se le informa en el Anexo I las reglas que deberá representar al cumplir con los distintos niveles de seguridad radioeléctrica establecidos, por lo que se recomienda no permitir el almacenamiento de puntas o finalización de objetos cerca a la red eléctrica que transportan dichas cantidades de seguridad. En la tabla están establecidos en el



Seit Ende März 2014 ist die neue, verbesserte Version der *Handlungsempfehlung* in Kraft. Diese ist in 10 Punkten auf die neue, online verfügbare, *Handlungsempfehlung* zugeschnitten, um das Leben der Eltern, der Kinder und Jugendlichen zu erleichtern. Die neue *Handlungsempfehlung* ist in 10 Punkten auf die neue, online verfügbare, *Handlungsempfehlung* zugeschnitten, um das Leben der Eltern, der Kinder und Jugendlichen zu erleichtern.

Part of the above material was removed from the original document. The following is a list of the items removed:



- 1. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 2. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 3. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 4. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 5. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 6. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 7. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 8. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 9. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.
- 10. A copy of the letter from the [redacted] dated [redacted] 1964.





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2413477

- Servicio de gas natural: en el área donde se desarrollará el proyecto no cuenta con este servicio según documento enviado el 19 de junio de 2024 a la municipalidad de Castilla (GDN-COM-S-2024-01427).

**GDN-COM-S-2024-01427**

Piura, 19 de junio del 2024

**Señor(a)**  
**BRENDA MERCEDES ANTÓN TOCTO**  
**SUB-GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**  
**MUNICIPALIDAD DE CASTILLA**

**Presente. –**

**Asunto:** Respuesta a la Solicitud Estado Situacional de las Redes de Gas para el proyecto de "Mejoramiento del servicio vial en el asentamiento humano El Indio – Castilla – Provincia Piura – Departamento Piura".


De nuestra consideración,


Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente de la empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. (en adelante, "GASNORP"), concesionaria del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región Piura. En virtud de los compromisos asumidos por nuestra representada frente al Estado Peruano a través del Contrato de Concesión, le informamos que nuestra empresa cuenta con redes de distribución de gas natural instaladas en las principales ciudades de la Región.

Es por ello que, GASNORP, en cumplimiento con el literal c) del artículo 28 del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM (en adelante, el Reglamento de Distribución), finalizados los trabajos de instalación, alcanza a la Municipalidad Distrital y Provincial, el Gobierno Regional y compañías de servicios públicos con concesión en el Departamento donde se han instalado los ductos, los planos conforme a las obras de las instalaciones realizadas; a fin que estas adopten las previsiones para evitar daños a la infraestructura existentes, a la salud y seguridad de las personas y al medio ambiente, durante los trabajos que se ejecuten en áreas de dominio público.

Conforme a ello, es nuestro deber informarle no que existen redes de gas natural ni se tiene planificado tender redes de gas en la zona especificada en el presente año 2024.

Es importante precisar que en las obras realizadas en áreas de dominio público la autoridad municipal es la que participa en los temas de control del uso del suelo y determinación de las zonas de expansión urbana, así como, los temas de autorización o licencias para ejecución de obras entre otros, gozando de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el responsable

  
**GIAN FRANCO GARCIA COELLO**  
**INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629**

  
**ALEJANDRO**  
**CORONADO NAVARRO**  
**Ingeniero Civil**  
**CIP N° 264388**

**Los Organismos Municipales Ley N° 27972**  
 Artículo 79. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y DEL SUELO  
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:  
 • Constitución Política del Perú  
 Artículo 194. "Las municipalidades proveen recursos y canales en los órganos de gobierno local. Tienen autonomía por los económicos y administrativos en el ejercicio de su competencia, las municipalidades de los centros poblados son autónomas conforme a ley."



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 004



de velar que las obras que se ejecutan en áreas de dominio público se realicen cumpliendo la normatividad vigente<sup>3</sup>.

Por lo expuesto, es necesario que previo a los trabajos en la vía pública, se coordinen con la empresa concesionaria del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región Piura, Gases del Norte del Perú S.A.C., los aspectos relacionados a la prevención de daños en las tuberías gasificadas y el respeto a las distancias de seguridad, a fin de evitar fugas de gas natural que puedan afectar a los ciudadanos<sup>4</sup>, a la infraestructura y al ambiente.

Finalmente, debemos mencionar que es importante poseer con un profesional especialista en interferencias y capacitado por nuestra representada, el cual deberá encontrarse de manera permanente supervisando el trabajo in situ, para así evitar afectaciones a las redes de gas natural. Además, como medida de seguridad para salvaguardar la vida e integridad física de las personas presentes y partícipes del proyecto debe existir un profesional capacitado en materia de seguridad.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.


Atentamente,

  
GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629

Alejandro Javier Acero Ortiz  
Firmado digitalmente por Alejandro Javier Acero Ortiz  
Fecha: 2024.06.24 16:13:31 -05'00'

Alejandro Acero Ortiz  
Coordinador de Operaciones  
GASES DEL NORTE DEL PERÚ S.A.C.

Redactado por: ARV  
Solicitado por: AAO

  
ALEJANDRO CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

**Ley N° 30477**  
LEY QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS AUTORIZADAS POR LAS MUNICIPALIDADES EN LAS ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO  
Artículo 6.- Funciones de las municipalidades  
6.1 Las funciones de las municipalidades provinciales y distritales son las siguientes:  
**Código Penal Peruano**  
Artículo 273.- Delito por medio de incendio a expresión  
(1) que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberación o arrojamiento de energía, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDOIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

- Servicio de telefonía: en el área donde se desarrollará el proyecto cuenta con los servicios de red telefónica según el documento remitido a la municipalidad distrital de Castilla.

#### AREA SOLICITADA

CONSORCIO CASTILLA

Ref. OFICIO N° 092-2024-MDC- GDUREI/ SGEYPIP

CÓDIGO ÚNICO: 2024-695538

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDOIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474 META: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES A, B, C, CH, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, PASAJES B, C, D, S/N, MALECÓN OESTE, JIRON K, N, L, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Estimado Ingeniero,

Remito la información solicitada en un ARCHIVO KML de acuerdo con las coordenadas alcanzadas, donde ustedes pueden ver la ubicación georeferenciada de los postes y las Cámaras o buzones nuestros, así como la ruta de canalización existente, elementos de red, por donde recorren nuestros cables de telecomunicaciones y la fibra óptica de alta velocidad de transmisión.

Favor de verificar que en los archivos que remitimos, se encuentren los elementos de red básicas de telecomunicaciones: postes, canalización y cámaras o buzones, identificados según leyenda e imágenes adjuntas. Favor de activar los íconos del lado izquierdo de ser necesario. Caso contrario comunicarse con el remitente.


- Los ductos están en línea del color azul con etiquetas amarilla
- Los Postes en color celeste con etiqueta roja
- y cámaras en rectángulos blancos con etiqueta naranja.

LEYENDA PARA LA ESTRUCTURA DEL KML	
Elemento	Color
Ductos	Azul
Postes	Celeste
Cámaras o buzones	Blanco
Canalización	Naranja
Etiquetas	Amarillo



GABRIEL PEREZ DE VILLALBA "EL PUEBLO"

Se adjunta el archivo KML de acuerdo con las coordenadas alcanzadas, donde ustedes pueden ver la ubicación georeferenciada de los postes y las Cámaras o buzones nuestros, así como la ruta de canalización existente, elementos de red, por donde recorren nuestros cables de telecomunicaciones y la fibra óptica de alta velocidad de transmisión.



1



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

Asimismo para que su personal técnico tome sus previsiones en resguardo de la planta externa de nuestra Empresa, comunico a usted que la infraestructura civil de la planta externa de Telefónica se encuentra totalmente operativa y está instalada de acuerdo a lo que establecía el "Reglamento Nacional de Construcciones", el mismo que determinaba que nuestra canalización esté instalada a una profundidad de 0,60 m. en las aceras y a 0,80 m. en las calzadas y que la base de nuestros postes estén instalados a una profundidad promedio de 1,50 m., características que pueden haber variado a consecuencia de anteriores trabajos de pavimentación o por la presencia de infraestructura civil subterránea de otras operadoras de servicios o similares, quedando fuera de lo que establecía el "Reglamento Nacional de Construcciones".

Adicionalmente debemos mencionar, que nuestras cámaras de registro tienen en promedio las siguientes dimensiones internas: 3,70 m. (largo) x 1,80 m. (ancho) x 1,70 m. (altura).

Con relación a las interferencias entre nuestra infraestructura civil de planta externa y nuestra obra, debo comunicarle que con la información proporcionada no es posible determinarlas, motivo por el cual le solicito disponer lo conveniente para que en campo su personal técnico ubique que parte de nuestra infraestructura civil (canalización, cámaras de registro y postes) indicada en el KML/KML que adjuntamos, está afectada por sus trabajos, y de existir interferencias, agradeceremos remitir una carta formal solicitando el presupuesto y cronograma.

Debe ser remitida mediante esta vía, a los emails: Miguel Valdina Moya [miguel.valdina@telefonica.com](mailto:miguel.valdina@telefonica.com), a Solange Grande Sandoval al email [solange.grande@telefonica.com](mailto:solange.grande@telefonica.com) y en caso de consulta adicional coordinar con Marco Tafur Rodas al email [marco.tafur@telefonica.com](mailto:marco.tafur@telefonica.com) a fin de desarrollar el proyecto para proteger y/o reubicar nuestra planta externa, cuyo plano, presupuesto y cronograma, le serán alcanzados a su entidad para que sea revisados y de ser aceptado el presupuesto, proceda a su cancelación.

En vista de que no podemos determinar las interferencias, sin embargo, con el propósito de minimizar las posibilidades de que nuestra planta externa sea afectada, le solicito disponer lo conveniente para que sus tengan presente las siguientes recomendaciones:

Que los trabajos de demolición, excavación, compactación y reposición de pavimento en las zonas donde la canalización, cámaras de registro y postes de Telefónica estén comprometidas, sean realizados en forma manual. No dejar nuestros conductos de canalización expuestos, a fin de evitar robos y/o daños de los cables de Telefónica. En caso contrario los costos de reposición de nuestras redes de telecomunicaciones, así como el lucro cesante que el corte del servicio origina, serán de su exclusiva responsabilidad y por ello deberán asumir los costos correspondientes.

CUADRO N° 2

FORMACIÓN DE DUCTOS Y DIMENSIONES DE EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIONES

N° DUCTOS	BASE DE FORMACIÓN	DIMENSIONES (centímetros)			
		BAJO PISTA		BAJO VEREDA, TERRA, JARDÍN Y OTROS	
		P	A	P	A
1	1	96,4	45	76,4	45
2	1	96,4	45	76,4	45
4	2	110,8	45	90,8	45
6	2	125,2	45	105,2	45
8	2	139,6	50	119,6	45
8	4	110,8	65	90,8	65
12	4	125,2	65	105,2	65
16	4	139,6	65	119,6	65
20	4	154,0	65	134,0	65
24	4	168,4	65	148,4	65
28	4	182,8	65	162,8	65
32	4	197,2	65	177,2	65
36	4	211,6	65	191,6	65

ANCHOS PARA PROFUNDIDADES MAYORES

PROFUNDIDAD	ANCHO
≤ 235	65
≤ 300	70
≤ 750	75



MUNICIPALIDAD DE  
CASTILLA

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

#### NOTAS

- a) Para casos particulares que no figuran en los cuadros, las dimensiones se determinan de la siguiente forma

$$A = 9 + 14,4 \sqrt{n}$$

$$P = 82 + 14,4 \sqrt{n} \text{ (para zanjas bajo pista)}$$

Donde

A = Ancho de zanja

P = Profundidad de la zanja

n = Número de ductos en una columna para calcular P y número de ductos en una fila para calcular A.

- b) Las dimensiones están dadas en centímetros.

Adicionalmente a lo expuesto, le informamos que antes del inicio de sus obras, debe de haber evaluado lo siguiente:

Determinación de interferencias de la red de Telefónica con respecto a su obra.

1. De haber interferencias, y se requiera reubicar nuestra red existente, protegerla o profundizarla, favor de ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el OI 1192, respecto a interferencias, en la que nos deben de solicitar un Presupuesto de reubicación, el mismo que deben de cancelar, previa aprobación (tiempo estimado de entrega de Presupuesto: 20 días hábiles)
2. Antes del pago correspondiente se debe de firmar un Convenio o Acuerdo de partes como Obra Pública, luego de ello, le remitiremos la Factura Electrónica (FE), para su cancelación.
3. Las Obras se iniciarán, después de 15 días de haber cancelado la FE, previa aprobación de los Permisos Municipales de la Entidad Municipal y otras entidades, de requerirse y tiempo de adquisición de materiales.

#### Recomendación:

1. No pueden realizar sus obras, sin haber evaluado y cumplido los puntos indicados en el párrafo anterior, caso contrario cualquier afectación a nuestra red en su servicio, será de entera responsabilidad de ustedes.
2. El archivo DE EXTENSIÓN KM2 o KML, requiere que previamente se encuentre instalado el Google Earth Pro

Saludos cordiales

Ing. RONALD ARRIETA RIVERA  
OBRAS PÚBLICAS  
TELEFÓNICA DEL PERÚ  
964656728



GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

## 5. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA VIAL URBANO.

### 5.1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS.

La clasificación de las vías urbanas en el asentamiento humano El Indio se llevan a cabo considerando diversos criterios que son fundamentales para su funcionamiento y para satisfacer las necesidades de la comunidad. Los criterios de clasificación que se aplicarán son los siguientes:

- **Función y Uso:** Las vías se clasifican en función de su propósito, ya sea como vías principales de acceso, calles residenciales, o vías de servicio.
- **Capacidad y Volumen de Tráfico:** Se evaluó la capacidad de carga y el volumen de tráfico esperado en cada vía, lo que ayudará a determinar su clasificación.
- **Condiciones Topográficas:** La topografía del terreno, que puede incluir pendientes y curvas, se tendrá en cuenta al clasificar las vías.
- **Condiciones Urbanísticas:** La presencia de zonas comerciales, áreas residenciales densas o instalaciones de importancia influye en la clasificación de las vías.

### 5.2. Clasificación de las Vías Urbanas en el Asentamiento Humano

La clasificación de las vías urbanas en el asentamiento humano El Indio se llevó a cabo teniendo en cuenta la NORMA TÉCNICA CE. 010 PAVIMENTOS URBANO, además de las características específicas de este entorno que, como se mencionó previamente, aún no cuenta con pavimentación. Las vías en este asentamiento se dividen en las siguientes categorías:

- **Vías Principales:** Estas vías sirven como arterias principales que conectan el asentamiento humano con las vías principales de la ciudad. Se espera que tengan un flujo de tráfico significativo y se diseñarán para resistir cargas y ofrecer una superficie de rodadura adecuada.
- **Calles Residenciales:** Las calles dentro del asentamiento que conectan las viviendas y áreas residenciales se clasificarán como calles residenciales. Aunque pueden tener un tráfico más ligero, se prestará especial atención a la comodidad de los residentes y a la seguridad.

ALEJANDRO  
26 CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO

GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629





MUNICIPALIDAD DE  
CASTILLA

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

- **Vías de Servicio:** Estas vías proporcionan acceso a propiedades y servicios específicos, como instalaciones comerciales o instituciones educativas. Se diseñarán considerando la funcionalidad necesaria para sus fines específicos.

## 6. ELEMENTOS DE LA VIALIDAD URBANA.

### 6.1. OBJETIVOS DEL DISEÑO VIAL EN EL PROYECTO


El diseño vial en el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA" se orienta hacia varios objetivos clave:

- **Mejorar la Movilidad:** El diseño busca optimizar la movilidad de vehículos, peatones y ciclistas en el asentamiento, facilitando un desplazamiento seguro y eficiente.
- **Seguridad Vial:** La seguridad de todos los usuarios de la vía es una prioridad. Se implementarán medidas de diseño que reduzcan el riesgo de accidentes de tránsito.
- **Accesibilidad Universal:** El proyecto garantizará la accesibilidad de todas las personas, incluyendo aquellas con movilidad reducida, mediante la inclusión de rampas, pasos de peatones accesibles y otras características.
- **Sostenibilidad Ambiental:** Se promoverá soluciones de diseño que minimicen el impacto ambiental, como la incorporación de áreas verdes y rutas para bicicletas.

### 6.2. Clasificación Básica de los Elementos de la Vialidad

En el diseño vial del asentamiento humano El Indio, se identificó y clasificó diversos elementos que son esenciales para la funcionalidad de las vías. Estas clasificaciones incluyen:

- **Calzada:** Se divide en carriles para diferentes tipos de tráfico, incluyendo carriles para automóviles, carriles para bicicletas y aceras para peatones.
- **Intersecciones:** Puntos donde las vías se cruzan. Se diseñarán teniendo en cuenta la seguridad y la eficiencia del tráfico.
- **Señalización Vial:** Incluye señales de tráfico, marcas en la carretera y dispositivos de control de tráfico que guían a los usuarios y mejoran la seguridad.
- **Zonas de Estacionamiento:** Se definirán áreas designadas para estacionamiento de vehículos, teniendo en cuenta la demanda y la disponibilidad de espacio.

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

27

ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO



### 6.3. Dispositivos de Seguridad y Señalización

Los dispositivos de seguridad y señalización son fundamentales para la seguridad de las vías. En el proyecto, se instalarán señales de tráfico apropiadas, incluyendo señales de límite de velocidad, señales de ceda el paso y señales de advertencia. Además, se aplicarán marcas viales, como líneas de cruce peatonal y flechas de dirección, para guiar a los usuarios de la vía.

Se implementó en diseño los dispositivos de seguridad, como reductores de velocidad, gibas y cruces peatonales, con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico y garantizar un entorno seguro para todos los usuarios.

El diseño vial se centra en la efectividad y la visibilidad de estos dispositivos, asegurando que sean claramente comprensibles y cumplan su propósito de mantener la seguridad en el asentamiento humano El Indio.

## 7. VOLÚMENES DE TRÁNSITO, CAPACIDAD VIAL Y NIVELES DE SERVICIO.

### 7.1. Evaluación de los Volúmenes de Tránsito Actuales

La evaluación de los volúmenes de tránsito actuales es esencial para comprender la demanda existente en el asentamiento humano El Indio. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes pasos:


- **Recopilación de Datos:** Se recopilarán datos de tráfico que incluyan el número de vehículos, categorizados por tipo (automóviles, camiones, motocicletas, etc.), y la frecuencia de paso. De acuerdo a los datos analizados en el estudio de tránsito el 96 % de vehículos que transitan en el área de estudio corresponden a vehículos ligeros.
- **Encuestas de Campo:** Se realizarán encuestas de campo para medir el tráfico en diferentes momentos del día y de la semana, identificando patrones de uso de la vía.
- **Análisis de Tendencias:** Se analizarán las tendencias de crecimiento en el tráfico para proyectar las futuras demandas.



GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

Alejandro  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388





## 7.2. Análisis de la Capacidad Vial

El análisis de la capacidad vial se centra en determinar la cantidad de tráfico que la infraestructura actual puede manejar de manera eficiente sin congestión excesiva. Esto incluirá:

- **Ancho de la Calzada:** Se evaluará la capacidad de la calzada existente para acomodar el tráfico actual y futuro.
- **Intersecciones:** Se analizarán las intersecciones para determinar su capacidad de manejo de tráfico y se propondrán mejoras si es necesario.
- **Estacionamientos:** Se calculará la capacidad de estacionamiento disponible y se identificarán áreas de mejora.

## 8. DISEÑO VIAL URBANO.

### 8.1. Diseño Geométrico de las Vías

El diseño geométrico de las vías es un componente esencial de nuestro proyecto. Implica la determinación de las dimensiones y características físicas de las calles y carreteras. Aquí se destacan los siguientes aspectos:

- **Ancho de Calzada:** Se determinará el ancho adecuado de las calzadas, considerando los volúmenes de tráfico proyectados y la seguridad de los usuarios.
- **Carriles y Acotamientos:** Se diseñarán los carriles y acotamientos de acuerdo a las necesidades de tráfico y a la normativa, asegurando espacio para adelantamientos seguros y estacionamientos.
- El reglamento Nacional de edificaciones, en la norma GH 020 Componentes de diseño urbano, especifica las dimensiones y características de las calles, según el tipo de vía y la habilitación urbana. Tal como lo muestra el siguiente cuadro:

  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

  
GIANFRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 291629




EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

TIPOS DE VIAS	VIVIENDA			COMERCIAL	INDUSTRIAL	USOS ESPECIALES
VIAS LOCALES PRINCIPALES						
ACERAS O VEREDAS	1.80	2.40	3.00	3.00	2.40	3.00
ESTACIONAMIENTO	2.40	2.40	3.00	3.00 - 6.00	3.00	3.00 - 6.00
PISTAS O CALZADAS	SIN SEPARADOR	CON SEPARADOR CENTRAL 2 MODULOS A CADA LADO DEL SEPARADOR		SIN SEPARADOR 2 MODULOS DE	SIN SEPARADOR 2 MODULOS DE	SIN SEPARADOR 2 MODULOS DE
	MODULOS DE			3.60	3.60	3.30 - 3.60
	3.60	3.00	3.30	CON SEPARAD. CENTRAL 2 MODULOS A C/LADO		
VIAS LOCALES SECUNDARIAS						
ACERAS O VEREDAS	1.20			2.40	1.80	1.80 - 2.40
ESTACIONAMIENTO	1.80			5.40	3.00	2.20 - 5.40
PISTAS O CALZADAS	DOS MODULOS DE 2.70			2 MODULOS DE 3.00	2 MODULOS DE 3.60	2 MODULOS DE 3.00

Fuente: Norma GH020 Componentes de Diseño Urbano.

Dicha norma también establece las pautas respecto a los requerimientos de los componentes urbanos, como la cantidad de módulos de calzada, veredas y estacionamientos. Dicha información se ha tomado en cuenta como parámetros clave para el diseño:

- Las vías locales principales tendrán como mínimo, veredas, y estacionamientos en cada frente.
- Las vías secundarias tendrán como mínimo, dos módulos de veredas, dos módulos de calzada y por lo menos un módulo de estacionamiento.
- Las bermas de estacionamiento sin pavimento o con pavimento diferente a la calzada deberán tener sardineles enterrados al borde de la calzada.
- La superficie de las calzadas entre dos calles locales secundarias tendrá un radio de curvatura mínimo de 3m.
- La unión de las calzadas entre dos calles locales secundarias tendrá un radio de curvatura mínimo de 3m al borde del carril más cercano de la vereda.
- La unión de las calzadas entre dos calles locales principales tendrá un radio de curvatura mínimo de 5m al borde del carril más cercano de la vereda.


  
 ALEJANDRO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388

30

  
 GIANFRANCO GARCÍA COELLO  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO





## 8.2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE DISEÑO

Los parámetros fundamentales del diseño establecen las bases para la infraestructura vial. Incluyen:

- **Velocidad de Diseño:** Se determinó la velocidad de las vías, de acuerdo al Reglamento de Tránsito, donde establece en el artículo 162° los límites de velocidad en zonas urbanas con el fin de ser adecuada para el entorno urbano:

Calles y Jirones: 30 km/h

En zona escolar: 30 Km/h.

En zona de hospital: 30 Km/h.

- **Radio de Curvatura Mínima:** Se especifica el radio mínimo de curvatura para garantizar maniobras seguras.

## 8.3. Alineamiento Horizontal, Vertical y Bombeo.

El alineamiento horizontal y vertical se refiere a la disposición de las vías en términos de curvas y pendientes. Esto implica:

- **Alineamiento Horizontal:** Se establece las curvas y rectas de la vía, asegurando la seguridad y la visibilidad de los conductores.

- Tangentes
- Curvas horizontales
- Radios
- Sobreanchos
- Distancia de visibilidad de parada
- El diseño considera dos distancias, la de visibilidad suficiente para detener el vehículo, distancia de visibilidad de parada, y la necesaria para que un vehículo adelante a otro que viaja a una velocidad inferior, en el mismo sentido, distancia de visibilidad de paro.



-----  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

- Delineadores


- **Alineamiento Vertical:** Se determina las pendientes de las vías, garantizando un drenaje adecuado y la comodidad de los usuarios.
- Pendientes mínimas y máximas
- Curvas verticales cóncavas y convexas
- Perfiles longitudinales

Pendiente de las vías proyectadas

CALLE 1		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.057m	0+060.000m	1.55%
0+060.000m	0+162.079m	1.58%
0+162.079m	0+192.974m	-4.43%
0+192.974m	0+219.999m	-1.87%
0+219.999m		

CALLE 2		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+051.392m	-1.19%
0+051.392m	0+087.004m	-2.77%
0+087.004m	0+121.527m	0.46%
0+121.527m	0+130.325m	3.04%
0+130.325m		

CALLE 3		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+008.212m	4.34%
0+008.212m	0+046.570m	0.26%
0+046.570m	0+077.156m	-1.04%
0+077.156m	0+088.577m	-2.20%
0+088.577m	0+101.833m	0.08%
0+101.833m	0+228.247m	1.78%
0+228.247m	0+260.863m	-2.42%
0+260.863m	0+298.192m	-1.24%
0+298.192m	0+342.030m	-2.60%
0+342.030m	0+412.119m	-0.82%
0+412.119m		



*Ac*  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

*CL*  
GIAN FRANCESCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

CALLE 4		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+004.009m	-1.11%
0+004.009m	0+082.944m	0.64%
0+082.944m	0+141.080m	1.35%
0+141.080m	0+195.801m	1.29%
0+195.801m	0+223.895m	-0.81%
0+223.895m		



CALLE 5		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+00.00m	0+60.35m	-0.76%
0+60.35m	0+98.60m	1.60%
0+98.60m	1+19.71m	-1.73%
1+19.71m		

*Ale*  
 ALEJANDRO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388

CALLE A		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+040.000m	0.82%
0+040.000m	0+080.000m	0.69%
0+080.000m	0+129.189m	1.61%
0+129.189m	0+182.337m	2.30%
0+182.337m	0+219.966m	-3.06%
0+219.966m		

CALLE B		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+029.921m	1.82%
0+029.921m	0+115.292m	0.60%
0+115.292m	0+192.368m	2.74%
0+192.368m	0+273.460m	-4.47%
0+273.460m	0+315.295m	-1.31%
0+315.295m	0+357.882m	0.89%
0+357.882m	0+400.000m	1.83%
0+400.000m	0+460.000m	0.48%
0+460.000m	0+478.319m	2.24%
0+478.319m		

*Al*  
 GIANFRANCO GARCIA COELLO  
 INGENIERO CIVIL C.I.P N° 291629






MUNICIPALIDAD DE  
**CASTILLA**

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

CALLE C		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+025.260m	0.88%
0+025.260m	0+180.000m	2.40%
0+180.000m	0+236.952m	0.22%
0+236.952m		



CALLE CH		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+038.619m	4.78%
0+038.619m	0+095.888m	0.84%
0+095.888m	0+181.073m	2.20%
0+181.073m	0+301.721m	-3.66%
0+301.721m	0+371.054m	3.04%
0+371.054m	0+434.336m	4.28%
0+434.336m	0+520.580m	1.91%
0+520.580m	0+581.946m	-5.94%
0+581.946m		

*Alc*  
ALFONSO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

CALLE D1		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+055.633m	-0.52%
0+055.633m	0+069.680m	-3.77%
0+069.680m		

CALLE D2		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+069.680m	0+102.176m	4.24%
0+102.176m	0+166.979m	0.67%
0+166.979m	0+266.529m	1.53%
0+266.529m	0+370.347m	-4.22%
0+370.347m	0+501.455m	3.57%
0+501.455m	0+570.806m	-0.39%
0+570.806m	0+621.580m	1.14%
0+621.580m	0+688.625m	-3.20%
0+688.625m	0+710.285m	-0.92%
0+710.285m		

*Gf*  
GIAN FRANCESCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629








EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

CALLE E		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+060.423m	-0.27%
0+060.423m	0+100.721m	-1.00%
0+100.721m	0+118.291m	-6.14%
0+118.291m	0+124.931m	0.00%
0+124.931m	0+133.113m	5.25%
0+133.113m	0+274.828m	0.15%
0+274.828m	0+358.589m	0.38%
0+358.589m	0+372.266m	0.13%
0+372.266m	0+533.871m	1.43%
0+533.871m	0+667.373m	-2.21%
0+667.373m	0+791.266m	1.90%
0+791.266m	0+866.094m	-0.72%
0+866.094m	0+931.898m	1.40%
0+931.898m	0+995.354m	0.60%
0+995.354m	1+035.447m	0.14%
1+035.447m		



CALLE F		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+113.685m	-1.64%
0+113.685m	0+129.503m	-0.25%
0+129.503m	0+154.721m	1.21%
0+154.721m	0+361.710m	0.12%
0+361.710m	0+374.171m	-0.16%
0+374.171m	0+439.077m	1.82%
0+439.077m	0+509.106m	2.70%
0+509.106m	0+620.941m	-3.48%
0+620.941m	0+787.703m	1.61%
0+787.703m	0+860.931m	-1.42%
0+860.931m	0+917.671m	2.52%
0+917.671m	1+003.153m	0.09%
1+003.153m	1+072.838m	0.03%
1+072.838m		

Alejandro Coronado Navarrete  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

Gianfranco García Coello  
Ingeniero Civil CIP N° 29177


CALLE G		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+042.468m	-2.01%
0+042.468m	0+100.396m	-0.32%
0+100.396m	0+114.815m	-2.83%
0+114.815m	0+131.740m	0.01%
0+131.740m	0+149.437m	1.08%
0+149.437m	0+363.167m	0.09%
0+363.167m	0+375.433m	0.04%





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

0+375.433m	0+425.672m	0.84%
0+425.672m	0+493.196m	2.75%
0+493.196m		



CALLE H		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+160.000m	0.31%
0+160.000m	0+204.935m	-0.94%
0+204.935m	0+290.380m	-0.09%
0+290.380m		

CALLE I		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+020.094m	-1.82%
0+020.094m	0+087.333m	-0.38%
0+087.333m	0+109.893m	-1.18%
0+109.893m	0+117.483m	0.00%
0+117.483m	0+167.665m	1.17%
0+167.665m	0+243.888m	-1.08%
0+243.888m	0+286.771m	1.37%
0+286.771m	0+362.438m	-0.19%
0+362.438m		


De  
ALFONSO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

CALLE S/N		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+024.958m	0.43%
0+024.958m	0+047.763m	-1.55%
0+047.763m		

de  
GIANFRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL CIP N° 264388

JIRON 1		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+052.668m	0.26%
0+052.668m		


JIRON 2		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+039.619m	0.04%
0+039.619m	0+084.109m	2.73%
0+084.109m	0+105.348m	-0.59%
0+105.348m	0+112.147m	-0.46%
0+112.147m	0+144.283m	0.27%
0+144.283m	0+171.436m	-4.00%





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL  
INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

0+171.435m	0+236.989m	-0.50%
0+236.989m	0+299.343m	0.39%
0+299.343m	0+352.312m	0.39%
0+352.312m	0+365.206m	0.13%
0+365.206m	0+394.717m	1.76%
0+394.717m	0+422.873m	-1.18%
0+422.873m	0+480.421m	-0.60%
0+480.421m	0+543.190m	-1.51%
0+543.190m	0+603.678m	-0.03%
0+603.678m	0+666.549m	-0.86%
0+666.549m	0+725.132m	-1.87%
0+725.132m		



JIRON 3		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.171m	0+037.419m	-0.20%
0+037.419m	0+075.571m	-4.41%
0+075.571m	0+144.827m	-0.39%
0+144.827m	0+223.979m	0.06%
0+223.979m	0+270.035m	2.39%
0+270.035m	0+331.206m	1.12%
0+331.206m	0+391.035m	2.11%
0+391.035m	0+406.804m	0.03%
0+406.804m	0+457.860m	-0.85%
0+457.860m	0+521.568m	-0.17%
0+521.568m	0+549.623m	0.50%
0+549.623m	0+575.116m	-6.70%
0+575.116m	0+648.377m	-1.34%
0+648.377m	0+676.327m	2.44%
0+676.327m	0+709.489m	-0.99%
0+709.489m	0+751.026m	-3.60%
0+751.026m		

De  
ALFONSO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

CP  
FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P.N° 201639

JIRON 4		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+061.542m	-0.49%
0+061.542m	0+189.925m	0.59%
0+189.925m	0+245.935m	1.04%
0+245.935m	0+258.974m	0.05%
0+258.974m	0+313.958m	0.32%
0+313.958m	0+439.433m	-0.77%
0+439.433m	0+505.205m	-0.13%
0+505.205m	0+593.552m	-0.17%
0+593.552m		





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

JIRON 5		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+060.348m	-0.76%
0+060.348m	0+098.598m	1.60%
0+098.598m	0+119.705m	-1.73%
0+119.705m		



JIRON 6		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+00.02m	0+45.93m	0.67%
0+45.93m	1+21.44m	3.30%
1+21.44m	1+38.38m	0.33%
1+38.38m		

JIRON 7		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+071.852m	2.82%
0+071.852m	0+163.100m	-4.85%
0+163.100m	0+198.267m	-1.95%
0+198.267m	0+254.764m	-1.00%
0+254.764m		

*CF*  

 GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629

JIRON J		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.003m	0+058.898m	-0.65%
0+058.898m	0+075.424m	0.56%
0+075.424m		

*Ate*  
 ALBAIDRO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388


JIRON K		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+029.033m	-3.64%
0+029.033m	0+116.586m	0.39%
0+116.586m	0+132.266m	-3.01%
0+132.266m	0+148.280m	0.22%
0+148.280m	0+152.382m	8.36%
0+152.382m	0+287.726m	0.05%
0+287.726m		





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

JIRON L		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+036.593m	0.89%
0+036.593m	0+068.488m	-0.42%
0+068.488m		



JIRON N		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+035.303m	0.26%
0+035.303m	0+100.263m	0.85%
0+100.263m		

MALECON TRAMO 1		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+025.000m	1.79%
0+025.000m	0+115.908m	-0.77%
0+115.908m	0+137.373m	1.32%
0+137.373m	0+176.125m	-0.11%
0+176.125m	0+226.051m	0.98%
0+226.051m		


*Ale*  
 ALVARO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388

MALECON TRAMO 2		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+030.376m	-0.35%
0+030.376m	0+055.000m	-1.58%
0+055.000m	0+059.048m	0.75%
0+059.048m		

PASAJE B		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+042.218m	-0.21%
0+042.218m	0+065.732m	-4.39%
0+065.732m		

*CF*  
 GIAN FRANCO GARCIA DELLO  
 INGENIERO CIVIL C.I.P N° 291629

PASAJE C		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.005m	0+060.063m	-3.11%
0+060.063m		







EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 11914

PASAJE D		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.000m	0+055.575m	0.10%
0+055.575m		




PASAJE S/N		
PROG.INICIO	PROG.FIN	PENDIENTE
0+000.003m	0+055.540m	-0.31%
0+055.540m		

- **Bombeos:** Es la pendiente transversal que se otorga a la superficie de la rodadura para facilitar el drenaje de agua sobre la calzada.

Tiene como función: proteger la estructura del pavimento y evitar el aquaplaning del vehículo.

La forma en que se desarrolla un bombeo depende de varios factores entre ellos están:


- Sección disponible
- Facilidades para el drenaje lateral.
- Las cotas a los lados de la calzada.




Para el proyecto se ha considerado un bombeo normal de 2.00% en ambas vías. Basados en la información que proporciona el Manual de diseño Geométrico 2018- y en el tratamiento de la superficie de calzada:

Tipo de Superficie	Bombeo (%)	
	Precipitación <500 mm/año	Precipitación >500 mm/año
Pavimento asfáltico y/o concreto Portland	2.0	2.5
Tratamiento superficial	2.5	2.5-3.0
Afirmado	3.0-3.5	3.0-4.0

ALEJANDRO CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264338



Fuente: Manual de Diseño Geométrico 2018. Valores de bombeo de la calzada.



Fuente: Elaboración Propia. Sección de ejemplo con bombeo de 2%.

#### 8.4. SECCIONES TRANSVERSALES TÍPICAS.

Las secciones transversales típicas describen la distribución de los elementos dentro de la vía, incluyendo carriles, aceras, zonas verdes y otros. Se debe prestar atención a:

- **Sección de la Calzada:** Definiremos el número de carriles, anchura de acotamientos, y cualquier elemento de separación.
- **Aceras y Zonas Peatonales:** Diseñaremos aceras seguras y accesibles, así como zonas para peatones.
- **Elementos de Paisajismo:** Consideraremos la integración de elementos de paisajismo que mejoren la estética y la calidad del entorno urbano.




Figura: Elaboración Propia. Componentes geométricos de la Vía.

Considerando los elementos previamente mencionados, la Municipalidad Distrital de Castilla, en estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, proporcionó información técnica como es el plano de trazado y lotización elaborado por COFOPRI necesarios para el estudio. Debido a que estandariza el rango de dimensiones de cada elemento dentro de la vía.

El plano de COFOPRI presenta cuatro tipologías de secciones viales, donde cada calle se encuentra asociada a una tipología de sección vial estandarizada. Estas tipologías sirven como referencias claves para el diseño.




Figura: Sección Tipo A-A'.






Figura: Sección Tipo B-B'.


**Figura: Sección Tipo C-C.**

**Figura: Sección Tipo D-D.**

Este enfoque en el diseño geométrico de las vías sentará las bases para un sistema vial eficiente y seguro en el asentamiento humano El Indio, mejorando la movilidad y la calidad de vida de sus residentes.


## 9. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

La Norma Técnica A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones nos indica que al inicio y al final de las rampas y escaleras se debe colocar señalización podo táctil que adviertan del cambio de nivel. Esta señalización podo táctil debe abarcar el ancho de la rampa y escalera, es por ello que en este proyecto se ha considerado colocarle esta señalización podo táctil.

  
ALZANDIRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388



en todas las rampas planteadas, con la finalidad de proponer un diseño urbano accesible para todas las personas con discapacidad.



La Norma Técnica de Edificaciones U 190, ha sido aplicada en este proyecto en los siguientes puntos:

- En el caso de aceras y rampas de vías accesibles establece pendientes máximas las cuales fueron tomadas en cuenta en el diseño geométrico de las calles:

Tramos cortos de hasta 1mt. de longitud	14%
Tramos de 1.01 a 2mt. de longitud	12%
Tramos de 2.01 a 7.50mt. de longitud máxima	10%
Tramos de 7.51 a 15mt. de longitud máxima	8%
Tramos de 15.1 a 30mt. de longitud máxima	6%
Tramos de 30.1 a 50mt. de longitud máxima	4%
Tramos de longitud mayor de 50mt. ó vías continuas	2%

*Ajc*  
ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264368




ESTUDIO DE DISEÑO VIAL URBANO





- Las rampas podrán interrumpir las bermas laterales y sardineles, de solo no existir estos elementos, se podrán poner en acera. En caso de separadores centrales o jardines de aislamiento, quedarán en nivel de la calzada.
- La rampa ubicada dentro de la acera, con eje perpendicular al borde de la calzada, deberá tener planos laterales inclinados cuando el espacio lo permita. El paso libre mínimo entre la línea de entrega de la rampa y el borde interno de la acera, será de 90cm.
- La rampa ubicada fuera de la acera no requiere planos laterales inclinados, en caso contrario está debe de contar con dichos planos inclinados.
- La rampa diagonal (Gráfico 6) deberá tener planos laterales inclinados. En este caso, se señalizará en la calzada, como sendero peatonal, un espacio mínimo de 1.20m medido sobre la prolongación del eje de la rampa, desde su arranque.
- Establece en el artículo 5 que las rampas tendrán un acabado antideslizante es por ello el diseño de las rampas del proyecto, considera un bruñado en su superficie con una distancia de 0.25 m entre bruñado.



Fuente: Elaboración Propia.

GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629


ALFONSO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264329



## 10. MOBILIARIO URBANO.

La Norma GH 020 de Componentes de Diseño Urbano desempeña un papel esencial en nuestro proyecto de diseño vial en el asentamiento humano El Indio. Esta normativa no solo establece parámetros y estándares rigurosos para la ubicación de elementos como postes de señalización y basureros, sino que también proporciona directrices precisas sobre su función y su importancia en la planificación urbana.

### Botes de basura



*[Signature]*  
 ALEJANDRO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388





EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.

# 11. PANEL FOTOGRÁFICO.





*CP*  
GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 291629



TOMA 4: CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474.



GIAN FRANCISCO GARCIA COELLO  
INGENIERO CIVIL C.I.P.N° 291629



ALEJANDRO  
CORONADO NAVARRO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388



# ANEXO 14

# **CALCULO DE FLETE TERRESTRE**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

UBICACIÓN : PIURA - PIURA - CASTILLA

FECHA: DICIEMBRE

DATOS GENERALES : CÁLCULO TOMANDO EN CONSIDERACIÓN A LA CIUDAD DE PIURA COMO LUGAR DE ABASTECIMIENTO

A-FLETE TERRESTRE POR PESO	PESO (KG)	PESO (Tn)	CAPACIDAD CAMION EN Tn	N° VIAJES
MATERIALES	2,593,187.67	2,593.19	15	172.88
<b>PESO TOTAL</b>	<b>2,593,187.67</b>	<b>2,593.19</b>		<b>172.88</b>

Peso Especifico de la madera (kg/m3) 420

B-FLETE TERRESTRE POR VOLUMEN - MADERA	PESO (KG)	VOL (M3)	CAPACIDAD CAMION EN M3	N° VIAJES
MADERA	54,176.54	128.99	41.472	3.11
<b>PESO TOTAL</b>	<b>54,176.54</b>	<b>128.99</b>	<b>41.472</b>	<b>3.11</b>

\*Nota: LOS AGREGADOS ESTAN COTIZADOS PUESTOS EN OBRA


3.- FLETE TERRESTRE- INSUMOS

DE:	PIURA
A :	INDIO -CASTILLA

CONCEPTO	N° VIAJES
FLETE POR PESO	172.88
FLETE VOLUMEN - MADERA	3.11
<b>TOTAL VIAJES</b>	<b>175.99</b>
<b>COSTO POR VIAJE (S/.)</b>	<b>350.00</b>
<b>COSTO FLETE TERRESTRE SIN IGV (S/.)</b>	<b>61,605.33</b>

## **RESUMEN**

FLETE TERRESTRE (3)	DE:	PIURA	A:	INDIO -CASTILLA	S/.
				<b>TOTAL</b>	<b>61,605.33</b>



*[Signature]*  
**ALFJANDRO**  
**CORONADO NAVARRO**  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388

*[Signature]*  
**FRANCISCO GARCIA COELLO**  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 231629

## TIPO DE FLETE POR INSUMOS

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-  
PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

PROPIETARIO:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

UBICACIÓN

PIURA - PIURA - CASTILLA

FECHA : DICIEMBRE 2024

Descripción	Und.	Cantidad	Peso (Kg)	FLETE TERRESTRE POR PESO		FLETE TERRESTRE DE MADERA		FLETE TERRESTRE DE TUBERIA		FLETE TERRESTRE DE AGREGADOS (volumen)	
				SI-X	Para Flete	SI-X	Para Flete	SI-X	Para Flete	SI-X	Para Flete
ACERO DE CONSTRUCCION LISO	kg	6372.80	1.00	X	5,372.80						
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg	25361.38	1.00	X	25,361.38						
ADITIVO CURADOR	gln	6213.22	3.75	X	18,549.68						
ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gln	482.50	3.75	X	1,734.38						
ADOQUINES DE CONCRETO, 20 x 10 x 6 CM, COLOR ROJO	m²	1768.20	140.00	X	246,148.63						
ALAMBRE NEGRO N°16	kg	440.53	1.00	X	440.53						
ALAMBRE NEGRO N°8	kg	1428.95	1.00	X	1,428.95						
ALGARROBO	und	500.00	2.00	X	1,000.00						
ALMENDRO	und	360.00	2.00	X	700.00						
anclaje para líneas de vida	und	15.00	0.15	X	2.25						
ASFALTO RC-250	gln	587.74	4.00	X	2,350.96						
BARBQUEJO	und	390.00	0.01	X	3.90						
BASUREROS METALICOS SEGUN DISEÑO	und	256.00	10.00	X	2,560.00						
BLOCK GRASS TIPO MICHÍ DE 33X33X8 CM	m²	18612.35	2.50	X	52,114.65						
BOLSA DE BASURA DE 220 LT X 50 UNIDADES	und	12.00	2.00	X	24.00						
Botas de Pvc Negro	und	65.00	1.20	X	78.00						
BOTIQUIN Inc. Medicamento	und	3.00	3.00	X	9.00						
BUZON PREFABRICADO H=2.10	und	3.00	250.00	X	750.00						
CACHACOS DE CONCRETO Y MADERA H=1.20	pes	55.00	12.00			X	680.00				
CAJA DE CONCRETO PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2"-3/4"	und	1684.00	10.00	X	16,840.00						
CAJA DE CONCRETO FONDO PARA DESAGUE	und	1235.00	15.00	X	18,525.00						
CAJA DE CONCRETO INTERMEDIO PARA DESAGUE	und	1235.00	10.00	X	12,350.00						
CALAMINA GALVANIZADA NACIONAL 28" x 7" USG 24	pln	211.77	2.90	X	423.54						
CAMILLA DE PVC	und	2.00	5.00	X	10.00						
Capuchones de seguridad para fierros salidos 3/4 (50 unidades)	bol	10.00	0.50	X	5.00						
Caretas de protección facial para trabajos de soldadura	und	390.00	1.50	X	585.00						
CASCO DE SEGURIDAD	und	260.00	0.50	X	130.00						
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)	bol	38713.33	42.50	X	1,646,316.72						
Chaleco naranja c/ cinta reflectiva color plata 1" 1/2	und	260.00	0.10	X	26.00						
CHAPA NACIONAL	und	10.91	0.50	X	5.45						
CINTA REFLECTIVA 3M	rf	122.97	3.00	X	368.90						
CINTILLOS DE AMARRE 7.6 X 370 MM	und	70774.76	0.01	X	707.76						
CINTILLOS DE AMARRE 7.6X500 MM	und	70774.76	0.01	X	707.76						
Cinturón antivibratorio o faja lumbar c/suspensión	und	130.00	0.20	X	26.00						
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	1515.28	1.00	X	1,515.28						
CODO PVC 45°X 1/2"	und	1684.00	0.03	X	50.52						
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und	100.00	2.27	X	227.00						
CONTENEDOR DE CILINDRO METÁLICO PARA RESIDUOS SOLIDOS	und	28.00	20.00	X	580.00						
CONTENEDORES DE 1100 LT	und	21.00	50.00	X	1,050.00						
CORDEL	m	2473.80	0.00	X	4.95						
CORTA VIENTO ADAPTABLE PARA CASCO DRILL NARANJA	und	390.00	0.15	X	58.50						
DEPOSITO PALMACENAR AGUA	und	3.00	35.00	X	105.00						
DISCO DE 8" DE 3MM (PARA SOFF CUT)	und	194.90	0.36	X	74.84						
DISOLVENTE EPOXICO	gln	0.69	3.75	X	2.58						
DISOLVENTE XILOL	gln	14.87	3.75	X	55.75						
ESTACA DE MADERA	p'	2423.98	3.75	X	9,089.93	X	6,089.93				
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 8KG	und	2.00	6.00	X	12.00						
FIBRA DE VIDRIO	gln	137.50	2.50			X	343.75				
FICUS	und	500.00	3.00	X	1,500.00						
Gafas de seguridad contra el polvo e impactos en los ojos	und	390.00	0.30	X	35.00						
GEOCELDA TECWEEB TW 258	m²	25884.16	3.50	X	90,524.56						
GEOMALLA MULTIAJIAL T-6	m²	25879.22	2.50	X	64,676.86						
GEOTEXTIL NT PPGT 240 4.00 X 140 M	m²	25850.78	1.50	X	38,776.17						
GIGANTOGRAFIA PARA PUBLICIDAD DE OBRA (3.60 X 7.20)M	und	2.00	7.00	X	14.00						
GRASS NATURAL	m²	22789.13	5.00	X	113,945.67						
HIDRANTE TIPO POSTE HIERRO DUCTIL CUERPO SECO C/CERTIFICADO	und	2.00	80.00	X	160.00						
KIT ANTIDERRAMES CON BANDEJA	und	3.00	15.00	X	45.00						
LETRERO - DESVIO	und	15.00	0.30	X	4.50						
LETRERO SIGA ADELANTE	und	21.00	0.30	X	6.30						
LETRERO -DISMINUIR VELOCIDAD	und	34.00	0.30	X	10.20						
LETRERO -TRABAJOS EN LA VIA	und	34.00	0.30	X	10.20						
LETRERO -VOLTEAR LA IZQUIERDA	und	13.00	0.30	X	3.90						
LJA DE FIERRO	und	11.63	0.05	X	0.58						
LLAVE DE PASO PVC 1/2"	und	3368.00	0.10	X	336.80						
MADERA TORNILLO	p'	25943.24	1.25			X	32,428.05				
MARCO DE CONCRETO PARA DESAGUE	und	1686.00	20.00	X	33,720.00						
MARCO Y TAPA HDUCTIL P/ REGISTRO DE VALVULA	und	2.00	15.00	X	30.00						
MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO D=0.60 P/BUZON	und	53.00	80.00	X	4,240.00						
MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA C/VISOR	und	1684.00	8.00	X	13,472.00						
MENSULA DE CAVI0.80/2.50	und	36.00	40.00	X	1,440.00						
MICROESFERA	kg	196.93	1.00	X	196.93						
MOLLE	und	400.00	5.00	X	2,000.00						
NIPLE STANDARD CON TUERCA 1/2	und	3368.00	0.10	X	336.80						
Ocre	kg	587.18	1.00	X	587.18						
PANELES INFORMATIVOS (MARC. MADERA + BANER)	und	200.00	0.50	X	100.00						
Pantalón reflectivo	und	185.00	0.60	X	117.00						
Par de guantes de cuero para manipulación de objetos y herramientas	und	390.00	0.20	X	78.00						
Par de guantes de cuero para soldar 14"	par	65.00	0.20	X	13.00						
PEGAMENTO EPOXICO	gln	339.01	3.75	X	1,271.27						
PEGAMENTO PARA PVC	gln	53.95	3.75	X	202.31						
PERNOS 3/4" X 3 1/2" CON T/A	pes	448.00	0.10	X	44.80						
PINTURA ANTICORROSIVA	gln	7.02	3.75	X	26.34						
PINTURA PARA TRAFICO	gln	348.52	3.75	X	1,307.34						
PINTURA REFLECTORIZANTE	gln	21.90	3.75	X	82.13						
PLACA RECORDATORIA DE MARMOL (0.45 X 0.50 MTRS)	und	2.00	10.00	X	20.00						
PLANCHA DE ACERO 3.2MMX1.22MX2.4M	pes	21.90	40.00	X	876.00						
PODOTACTIL AMARILLO DE BOTONES 30X30X7.6 mm	und	6776.00	0.10	X	677.60						
Polo manga larga azul o plomo	und	390.00	0.20	X	78.00						



**ALEJANDRO**  
**CORONADO NAVARRO**  
Ingeniero Civil  
CIP N° 264388

**FRANCISCO GARCIA COELLO**  
Ingeniero Civil CIP N° 291629

**TIPO DE FLETE POR INSUMOS.**

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO-CASTILLA-DISTRITO CASTILLA-  
PROVINCIA PIURA-DEPARTAMENTO PIURA" CUI 2412474

PROPIETARIO:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

UBICACIÓN

PIURA - PIURA - CASTILLA

FECHA : DICIEMBRE 2024

Descripción	Und.	Cantidad	Peso (Kg)	FLETE TERRESTRE POR PESO		FLETE TERRESTRE DE MADERA		FLETE TERRESTRE DE TUBERIA		FLETE TERRESTRE DE AGREGADOS (volumen)	
				SI=X	Para Flete	SI=X	Para Flete	SI=X	Para Flete	SI=X	Para Flete
PONCIANA	und	600.00	3.00	X	1,500.00						
POSTE DE CAC DE 09/300/2/120/255	und	116.00	800.00	X	92,800.00						
POSTE DE CONCRETO DE 09/400/2/150/285	und	12.00	750.00	X	9,000.00						
Postes de señalización de madera	und	20.00		X							
RETARDADOR DE EVAPORACION	gm	3466.81	3.75	X	13,000.64						
Rollo de 200 m de cinta de seguridad	rl	15.00	4.00	X	60.00						
Rollo de 50 m de malla protectora naranja	rl	15.00	2.00	X	30.00						
SEÑALES INFORMATIVAS	und	1.00	0.20	X	0.20						
SEÑALES PREVENTIVAS	und	20.00	0.20	X	4.00						
SOLADO DE CONCRETO PARA CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA PO	und	1228.00	5.00	X	6,140.00						
TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE	und	1886.00	12.00	X	20,232.00						
Tapas provisionales de madera (tablones de 20x6cm) para hucos	und	25.00	2.00			X	50.00				
TAPONES DE OJO DE GOMA CON CUERDA	pta	780.00	0.05	X	39.00						
TRANQUERA DE MADERA TORNILLO CALLE CLAUSURADA DE H=1.	und	38.00	15.00			X	570.00				
TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 MM	pla	424.35	26.00			X	11,038.01				
TUB. PVC-O UF 110MM PN 8 C=2 NTP ISO 16422 x 6MT c/anillo	m	8.00	0.10			X	0.80				
TUBERIA PVC DESAGUE 6"	m	3372.00	1.00	X	3,372.00						
TUBERIA PVC Ø 200 MM SM4	m	10.50	1.50	X	15.75						
TUBERIA PVC PARA AGUA 1/2 C-10	m	5052.00	0.10	X	505.20						
TUBO DE FIERRO DE 2". E=50MM	pta	336.00	0.25	X	84.00						
UNION PRESION-ROSCA PVC 1/2	und	1684.00	0.01	X	16.84						
VINILICO EN ROLLO	rl	71.30	0.20	X	14.26						
YESO DE 18 Kg	bol	343.34	18.00	X	6,180.12						
Zapatos de seguridad punta de acero y suela de goma antideslizante	und	195.00	1.50	X	292.50						
ZEBRA	und	200.00	2.60	X	500.00						
					2,593,187.67		54,176.54				



*[Signature]*  
**GIANN FRANCO GARCIA COELLO**  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 281629

*[Signature]*  
**ALEJANDRO**  
**CORONADO NAVARRO**  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388

# ANEXO 15



**DREC**

PIURA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez hacerles llegar nuestra cotización por los agregados solicitados

♦ **MATERIAL PUESTO EN OBRA: ( CATILLA Y PIURA)**


MATERIAL PUESTO EN OBRA: ( CATILLA Y PIURA)		
ARENA FINA	1m³	S/. 60.00
ARENA GRUESA	1m³	S/. 50.00
PIEDRA CHANCADA ½	1m³	S/. 105.00
CONFITILLO	1m³	S/. 80.00
HORMIGON	1m³	S/. 65.00

♦ **NOTA:**

- FORMA DE PAGO: CONTADO
- EL PRECIO TOTAL NO INCLUYE IGV.
- FORMA DE ENTREGA: emitida la orden de compra
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días.

**DATOS****NOMBRE DE LA EMPRESA:** Montes Zagros**RUC:**20600976037**DIRECCION:** Mza. C Lote. 04 Int. 01 a.H. Consuelo de Velasco (Cerca Av. Gullman)**Celular:** 960 605 804

  
 GIAN FRANCO GARCIA COELLO  
 INGENIERO CIVIL C.I.P. N° 231829

  
 ALEJANDRO  
 CORONADO NAVARRO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 264388



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

**RECIBIDO**

05 MAR 2025

REG: 284-155

HORA: 2:19 PM

Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

OFICIO N° 176 -2025/GRP-440330

SR. WALTER GUERRERO SILVA.  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla.  
Castilla

Atención: Ing. Brenda Antón Tocto  
Subgerencia de Estudios y Proyectos definitivos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
GERENCIA DE GESTIÓN LOCAL  
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**RECIBIDO**

05 MAR 2025

REG: 0006717

HORA: 11:21 AM

ASUNTO : CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1 CUYO OBJETO DE CONVOCATORIA DE LA  
EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL  
ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIÓ, CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA,  
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI 2412474.

REFERENCIA: a) MEMORANDO N° 368-2025/GRP-440310

Me dirijo a usted para comunicarle que, mediante documento de la referencia a) la Dirección de Obras remite las consultas y/o observaciones al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1 cuyo objeto de convocatoria de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIÓ, CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI 2412474.

En merito a ello, se solicita en su calidad de unidad funcional absolver las consultas y/o observaciones del proceso de licitación, esto de acuerdo a las responsabilidades asumidas en los términos de referencia de su contratación, por lo cual, se solicita se atienda lo solicitado en un plazo máximo de 01 día calendario.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

CC.:  
440330  
Se adjunta folios 22  
JCMS

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección de Estudios y Proyectos DGC-GRI

JUAN CARLOS MURILLO SANCHEZ  
DIRECTOR

"En la Región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue"



GOBIERNO  
REGIONAL PIURA

"Año De La Recuperación y Consolidación De La Economía Peruana"  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Piura, 04 MAR 2025


MEMORANDUM N° 368 -2025/GRP-440310

A : Señor  
JUAN CARLOS MURILLO SANCHEZ  
Director de Estudios y Proyectos

DE : Señor  
JUNIOR ALEXANDER CÉSPEDES ESPINOZA  
Director de Obras

ASUNTO : CUI N° 2412474, REMITO CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1

REFERENCIA : MEMORÁNDUM N°02-2025/GRP-GRI-CS-LP N°04-2025



Tengo el agrado de dirigirme a Usted. para saludarlo cordialmente e informar lo siguiente:

Que, con documento de la referencia, el presidente del Comité de Selección, alcanza las consultas y/u observaciones a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1, cuyo objeto de la convocatoria es la:

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIÓ - CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2412474.

En ese sentido, se hace llegar a su despacho las consultas y observaciones que le correspondería absolver en calidad de Área Usuaria, responsable de elaboración de expediente técnico, para lo cual se le solicita que nos lo haga llegar en el plazo máximo de 48 horas, dichas consultas y observaciones han sido registradas por los diferentes participantes, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	RUC	Nombre o Razón Social	Consulta y/u Observación
01	20529917491	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27 y 28 ✓✓ ✓✓
02	20526428928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	53,54,55,56,57,58 y 59
03	20357499691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	65,66,67 y 68 ✓✓

Es todo cuanto informo, para los fines correspondientes

Atentamente:

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección de Obras DGC-OB

JUNIOR ALEXANDER CÉSPEDES ESPINOZA  
DIRECTOR

*¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!*

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Piura,

27 FEB 2025


**MEMORÁNDUM N° 02-2025/GRP-GRI-CS-LP N° 04-2025**

A : SEÑOR. JUNIOR ALEXANDER CÉSPEDES ESPINOZA  
Director de Obras

DE : SEÑOR. JUAN CARLOS MURILLO SÁNCHEZ  
Presidente del Comité de Selección

ASUNTO : ALCANZA CONSULTAS Y OBSERVACIONES

REFERENCIA : LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1, cuyo objeto de la convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDO - CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2412474.



Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que en fecha 12 de febrero de 2025 se publicó en el SEACE la convocatoria del procedimiento de selección de la referencia.


Que de acuerdo al cronograma de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1, del 13 de febrero al 26 de febrero de 2025, los participantes han formulado consultas y observaciones a las bases del procedimiento de selección.

En tal sentido, en su calidad de área usuaria de la contratación, se le remite adjunto al presente las consultas y observaciones formuladas por los participantes para su absolución de aquellas referidas al requerimiento formulado por la dependencia a su cargo.

Asimismo, se precisa que la absolución se debe realizar de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones. En el caso de las observaciones debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Por último, debe tener en cuenta que de acuerdo al cronograma del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRI-CS-LP-1, la absolución de consultas y observaciones, así como la integración de las bases a través del SEACE está programada para el 27 de febrero de 2025.

Es todo cuanto informo a Usted. Atentamente,

  
SEÑOR. JUAN CARLOS MURILLO SÁNCHEZ  
Presidente del Comité de Selección

Folios: 19P

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-DGC  
DIRECCIÓN DE OBRAS

VISTO .....  
PASES A LIC. TRUTH SALAZAR J.  
PARA Acciones Respetivas

FECHA Y FIRMA


*¡En la Región Piura. Todos Juntos Contra el Dengue!*



28 FEB 2025


CONSULTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 04-2025-GRP-GRICS-LP-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO - CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2412474.

Nro. Orden	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Número	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Fecha y Hora de Envío	Fecha y Hora de registro	Estado del Registro
1	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento para los anexos es: LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2025-GRP-GRICS-LP-1		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:51:12.0	Enviado
2	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	I	1.2.	-	Se solicita al comité de Selección CONFIRMAR que el nombre del procedimiento para los anexos es: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LAS CALLES DEL A.H. TACAÑA SECTOR I, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" CON CUI N° 2333574.		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:51:32.0	Enviado
3	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	I	1.9.	-	Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el plazo de prestación de ejecución de obra es: residentes sesenta y cinco (365) días calendario		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:52:04.0	Enviado
4	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	SE SOLICITA CONFIRMAR SI HA DE EXISTIR UN PLAZO MÁXIMO QUE DEBE TENER LA VIGENCIA DE PODER DESDE SU EMISIÓN, Y SI EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO SERÁ MOTIVO DE NO ADMISIBILIDAD O SERÁ SUBSANABLE		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:52:43.0	Enviado
5	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	SE SOLICITA CONFIRMAR SI SERÁ OBLIGATORIO QUE EL GERENTE GENERAL O APODERADO DEBA CONTAR CON FACULTADES PARA PODER REPRESENTAR EN LICITACIONES PÚBLICAS. SI ESTE SERÁ REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:53:16.0	Enviado
6	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA SERÁ NECESARIO INDICAR EL MES AL CUAL FUE CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL. SI ESTE SERÁ REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:53:43.0	Enviado
7	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	SE CONSULTA SI ES OBLIGATORIO INDICAR EL MONTO DEL PRECIO DE LA OFERTA EN LETRAS EN LA PARTE BAJA DEL PRESUPUESTO. SI ESTE SERÁ REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:54:08.0	Enviado
8	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	SE CONSULTA SI ES OBLIGATORIO INDICAR EL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES Y UTILIDAD EN LA PARTE BAJA DEL PRESUPUESTO. SI ESTE SERÁ REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:54:34.0	Enviado
9	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	SE CONSULTA SI SE PUEDE MODIFICAR EL MONTO Y PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:55:08.0	Enviado
10	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.3.	-	En el literal a) del numeral 2.3 de la sección específica de las bases se requiere presentar la garantía de fiel cumplimiento para el perfeccionamiento del contrato. Con la entrada en vigor de la ley N° 32077, las entidades públicas autorizadas para facultar a los postores adjudicatarios calificados como mype, que opten por la retención el la garantía correspondiente, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento para el perfeccionamiento del contrato. Por lo que, en las bases integradas se deberá incorporar lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 32077		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:55:39.0	Enviado
11	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	SE SOLICITA CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y LOS ESTADOS DE CUENTA QUE SUSTENTE		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:55:59.0	Enviado
12	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	EL INICIO Y LA CONTINUIDAD DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA CONFIRMAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:56:13.0	Enviado
13	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.2.	-	Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que de los requisitos de calificación A.1) Equipamiento Estratégico, A.2) Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentarán para la firma de Contrato		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:56:43.0	Enviado
14	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Anexo	N° 06	-	-	Solicitamos a los Sres. miembros del Comité que con motivo de la integración de las bases se suprima el texto: ¿ITEM N° (INDICAR NUMERO)? del ANEXO N° 6 puesto que el presente procedimiento de selección no es por relación de ITEMS		2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:57:03.0	Enviado







15	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.2.1.1.	-	Se solicita al comité de selección publicar conjuntamente con las bases integradas el archivo editable del presupuesto de obra, con la finalidad de permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Transparencia, Tratamiento imparcial, Libre Competencia), así como el direccionamiento del presente proceso a algún postor que cuente con el formato Excel, de conformidad con el Pronunciamiento N° 124-2022/OSCE-DGR emitido por el OSCE.	2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:57:26.0	Enviado
16	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.1.	-	Se solicita al comité de selección confirmar que no se deberá de presentar más declaraciones juradas y/o compromisos más que las establecidas en las bases estandarizadas por el OSCE dado contrario estaría trasgrediendo	2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:57:43.0	Enviado
17	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	Se solicita al comité de selección confirmar si ha utilizado la tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construcción civil VIGENTE para el año 2024 para el cálculo de costo hora - hombre en mérito al numeral 34.4 del artículo 34 del Reglamento	2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:56:10.0	Enviado
18	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.2.	-	Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se podrá acreditar equipos de mayor capacidad, mayor potencia y en cantidad mayor a lo solicitado.	2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:58:35.0	Enviado
19	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	I	1.3	-	CONFIRMAR QUE EL VALOR REFERENCIAL HA SIDO CALCULADO AL MES DE: NOVIEMBRE 2024	2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:59:01.0	Enviado
20	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.2.	-	CONFIRMAR SI LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SERÁ ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE ESTABLECE QUE, PARA LA VERIFICACIÓN DEL REQUISITO DE CALIFICACIÓN ¿EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿, EL MONTO QUE SERÁ VALORADO PARA CALCULAR LA FACTURACIÓN DEL POSTOR SERÁ EL PLASMADO EN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTE AL CONTRATO; ES DECIR, EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN U OTRO SIMILAR, SIEMPRE QUE EVIDENCIE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA Y QUE EL MONTO CONSIGNADO CORRESPONDE AL MONTO QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN, EN ATENCIÓN Y TOMANDO COMO ANTECEDENTE LA RESOLUCIÓN N° 04544-2024-TCES-2.	2025-02-20 23:08:14.0	2025-02-20 22:59:28.0	Enviado
21	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.5.1.	23	Se le solicita a la entidad ACLARAR si se brindará ADELANTO DIRECTO dado que en el desarrollo de los Gastos Generales se contempla la Carta fianza para Adelanto Directo. Se le pide a la entidad ser clara en la respuesta dado que los adelantos son vitales para la ejecución de obra	2025-02-20 23:12:16.0	2025-02-20 23:11:31.0	Enviado
22	20602667286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. - HTCM S.R.L.	Observación	Específico	3.2	B	65	Se consulta se podrá considerar obras reparación de pista de aterrizaje y así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.	2025-02-26 12:34:33.0	2025-02-26 12:32:10.0	Enviado
23	20602667286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. - HTCM S.R.L.	Observación	Específico	3.2	A1	63	Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado	2025-02-26 12:34:33.0	2025-02-26 12:32:47.0	Enviado
24	20602667286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. - HTCM S.R.L.	Observación	Específico	1	1.3	13	Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de integración de las Bases al presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica	2025-02-26 12:34:33.0	2025-02-26 12:33:19.0	Enviado
25	20602667286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. - HTCM S.R.L.	Observación	Específico	1	2.3	18	De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto de Obra, se consulta si la entidad contratante entregará los adelantos a través de fidecomisos	2025-02-26 12:34:33.0	2025-02-26 12:33:47.0	Enviado



26	20508532464	MARSALA CONSTRUCCIONES S.A.C.	Observación	General	3.2	12	<p>Se observa que, con respecto a la Garantía de Fiel Cumplimiento para la firma de contrato, que el Comité no está considerando la opción de la acreditación mediante la RETENCIÓN del 10% como medio alternativo de las garantías, esto en virtud a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 32077, publicada el 02 de julio del año 2024 a través del Diario Oficial El Peruano, donde precisa que el postor adjudicado tiene la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias por la retención del monto total de la garantía correspondiente. El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario; y, se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. La retención indicada se efectúa durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar dicho contrato.</p> <p>Se ha identificado que en las partidas 01.03.6, 2.1.7, 3.1.6, 4.1.6, 5.1.5, 6.1.9, 7.1.3, 11.1.3 y 12.7, correspondientes a la actividad "Eliminación de Material Excedente CIMAQ D=10 Km", se ha consignado un precio unitario de S/ 13.02 por m³.</p> <p>Consideramos que este valor está significativamente por debajo del precio de mercado, lo cual se evidencia al comparar con los precios por m³ (sin IGV) adjudicados en procesos recientes convocados por la misma entidad:</p> <p>¿LP-SM-17-2024-GRP-GR-CS-LP-1-1 (Movilidad urbana en las vías locales de los Sectores 1 y 2 del A.H. Nueva Esperanza) (Dist = 3,00 km): S/ 14.50</p> <p>¿Licitación Pública LP-SM-10-2024-GRP-GR-CS-LP-1-1 (Servicio de práctica deportiva y recreativa en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre) Infraestructuras recreativas consideradas en obras similares (Dist = 5km) : S/ 26.22</p> <p>¿Licitación Pública LP-SM-8-2024-GRP-GR-CS-LP-1-1 (Servicio deportivo de práctica recreativa en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre) Infraestructuras recreativas consideradas en obras similares: S/ 25.12</p> <p>¿LP-SM-7-2024-GRP-GR-CS-LP-1-1 (Pistas y veredas en las calles 1,2,3,4,5,6,7 y los pasajes 1,2 y 3 en el A.H. Villa Kurt Beer)</p> <p>04.08 Eliminación de material excedente 5 km: S/ 21.15</p> <p>05.04, 08.08.08, 08.03.03.04, 09.01.02.03, 09.02.02.03 Eliminación de material excedente 3km: S/ 23.48</p> <p>Es por ello que, solicitamos al Comité de Selección que revise y corrija el precio asignado a la partida, a fin de que este refleje valores razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.</p> <p>Asimismo, recordamos que, de conformidad con el Artículo 9 de la LCE, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación tienen la responsabilidad de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de manera eficiente, garantizando la correcta ejecución del contrato. Además, el Artículo 34 del RLCE establece que, en las contrataciones de obras, el presupuesto debe basarse en indagaciones de mercado actualizadas, asegurando que el análisis de precios unitarios refleje de manera precisa los costos de insumos, cantidades y tarifas vigentes.</p> <p>Respecto del Expediente Técnico Obra De conformidad con el literal c) ¿Transparencia?, del artículo 2 de la Ley N° 30225 ¿Ley de Contrataciones del Estado?, las Entidades proporcionan información clara y</p>	Artículo 3 de la Ley N° 32077	2025-02-26 16:14:23.0	2025-02-26 16:14:01.0	Enviado
27	20508532464	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA	Observación	Finalización	III	3.4	95	Artículo 2 de la LCE Artículo 9 de la LCE	2025-02-26	2025-02-26	Enviado




28	20529917491	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA REGIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	Observación	III	3.1	25	<p>coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como: memoria descriptiva, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, entre otros; los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. Así, en el artículo 16 de la Ley y en el artículo 29 del RLCE, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del expediente técnico en caso de obras, el cual deberá contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse. Dichas condiciones las cuales deberán guardar razonabilidad, uniformidad y estandarización en sus precios conforme al mercado actual teniendo en cuenta la vigencia de precios en el Valor Estimado y en el caso de Obras en el Valor Referencial (partidas y sub partidas) reflejada en la relación de equipos e insumos requeridos.</p> <p>Es evidente que en el presente caso no se tomó en cuenta dentro de la indagación del mercado las siguientes contrataciones de la misma entidad:</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-17-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 3.00 km): S/ 14.50 por m<sup>2</sup> (sin IGV).</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-10-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 5.00 km): S/ 26.22 por m<sup>2</sup> (sin IGV).</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-8-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1: S/ 25.12 por m<sup>2</sup> (sin IGV).</p> <p>*Licitación Pública LP-SM-7-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1 (Dist 5km S/ 21.15, Dist 3km S/ 23.48 por m<sup>2</sup> (sin IGV).</p> <p>Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que Corija el precio de la partida "Eliminación de Material Excedente CMAQ D=10 KVM" en el presupuesto, y en todos los documentos que resulten necesarios actualizar, así como en todos los extremos de las bases, a fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores y obtener la propuesta mas ventajosa para el objeto de la contratación.</p>	Artículo 34 de RLCE	16:30:34.0	16:20:56.9	
29							<p>Tras la revisión del presupuesto de obra contenido en el expediente técnico, hemos identificado que en la partida 6.2.4. CONCRETO MR = 45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA)", se ha consignado un precio unitario de S/ 81.76 por m<sup>2</sup> que, de acuerdo a la memoria descriptiva y a planos de detalles, el espesor de la losa optimizada es de 16 cm.</p> <p>Consideramos que este valor está significativamente por debajo del precio de mercado, lo cual se evidencia al comparar con los precios por m<sup>2</sup> (Sin IGV) adjudicados en procesos recientes convocados por la misma entidad:</p> <p>-AS-SM-3-2025-GRP-GRI-CS-AS-2: EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DE LA AV. SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AV. SÁNCHEZ CERRO Y AV. ANDRÉS A. CÁCERES, PIURA. 05.01.01.01. CONCRETO MR = 45 KG/CM2, E= 0.15 M (S/ 108.42)</p> <p>-LP-SM-18-2024-GRP-GRI-CS-LP-1-1: EJECUCION DE LOS PROYECTOS PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. SULLANA TRAMO DESDE AV. AVELINO CÁCERES HASTA LA AV. DOS A.H. LOS ANGELES DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA. 05.01.01.01. CONCRETO MR = 45 KG/CM2, E= 0.15M (S/ 108.42)</p> <p>Adicionalmente, con base en el Manual de Carreteras (Cuadro 14.7.1 Valores recomendados de Resistencia del Concreto según rango de tráfico), se establece que un concreto con MR = 45 kg/cm<sup>2</sup> tiene una resistencia equivalente a la compresión de f<sub>co</sub> = 350 kg/cm<sup>2</sup>; consideramos pertinente tomar como referencia el siguiente proceso adjudicado:</p> <p>-LP-SM-11-2022-GRP-ORA-CS-1 S/ 105.29 por m<sup>2</sup> (sin IGV).</p> <p>EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES I, II Y III ETAPA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, C.U.I. N° 246318.</p> <p>04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO F<sub>co</sub> = 340 KG/CM2, E= 0.15M LOSAS OPTIMIZADAS (S/ 105.29).</p> <p>Es por ello que, solicitamos al Comité de Selección que revise y corrija el precio asignado a la partida, a fin de que este refleje valores razonables y acordes con las condiciones actuales del mercado.</p> <p>De conformidad al Anexo N° 01 "Definiciones" del Reglamento, se define como expediente técnico de obra al conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere,</p>	Artículo 2 de la LCE Artículo 9 de la LCE Artículo 34 de RLCE	2025-02-26 16:30:34.0	2025-02-26 16:30:25.0	Enviado




29	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	General	-	-	estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, precisando que para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico de obra realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas (L). Es evidente que, en el presente caso no se tomó en cuenta dentro de la indagación del mercado las siguientes contrataciones de la misma entidad, las cuales son similares al objeto de la presente convocatoria: LAS-SM-3-2025-GRP-GRICS-AS-2; S/ 108.42 por m2 (sin IGV), LAS-SM-18-2025-GRP-GRICS-LP-1; S/ 108.42 por m2 (sin IGV), LAS-SM-1-2022-GRP-ORACS-1 S/ 105.29 por m2 (sin IGV). Con la finalidad de lograr el mayor grado de eficacia en las contrataciones públicas deben predominar los Principios de ¿Transparencia¿ y ¿Publicidad¿, dado que estos disponen que las Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, debiendo con ello promover la libre concurrencia y competencia efectiva. Asimismo, en el inciso a) del numeral 34.2 del artículo 34, ¿Valor referencial¿ del Reglamento, señala: ¿En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad¿. Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que Corría el predo de la partida 6.2.4. "CONCRETO MR = 45 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA)", en el presupuesto, y en todos los documentos que resulten necesarios actualizar, así como en todos los extremos de las bases, a fin de promover la mayor concurrencia y pluralidad de postores y obtener la propuesta mas ventajosa para el objeto de la contratación.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:21:50.0	Enviado
30	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	I	1.2.	Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento para los anexos es: LICITACION PUBLICA N° 04-2025-GRP-GRICS-LP-1 Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que el nombre del procedimiento para los anexos es: ¿CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL INDIO CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2412474.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:22:47.0	Enviado
31	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	I	1.9	Se solicita al comité de selección confirmar que el plazo de prestación de ejecución de obra es trescientos sesenta y cinco (365) días calendario	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:23:11.0	Enviado
32	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se solicita ACLARAR si para el presente procedimiento de selección es obligatorio que el gerente general, apoderado y/u otro tipo de representante (debidamente acreditado) cuente con facultades explícitamente especificadas en la vigencia poder para poder representar a su empresa en la firma de contratos de Licitaciones Públicas.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:25:28.0	Enviado
33	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se solicita ACLARAR si para el presente procedimiento de selección es obligatorio que el gerente general, apoderado y/u otro tipo de representante (debidamente acreditado) cuente con facultades explícitamente especificadas en la vigencia poder para poder representar a su empresa en la firma de contratos de Licitaciones Públicas.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:28:12.0	Enviado
34	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se solicita ACLARAR si para el presente procedimiento de selección es obligatorio que el gerente general, apoderado y/u otro tipo de representante (debidamente acreditado) cuente con facultades explícitamente especificadas en la vigencia poder para poder representar a su empresa en la firma de contratos de Licitaciones Públicas.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:28:40.0	Enviado
35	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se solicita ACLARAR si para el presente procedimiento de selección es obligatorio que el gerente general, apoderado y/u otro tipo de representante (debidamente acreditado) cuente con facultades explícitamente especificadas en la vigencia poder para poder representar a su empresa en la firma de contratos de Licitaciones Públicas.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:28:57.0	Enviado
36	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se consulta a la Entidad CONFIRMAR si es obligatorio indicar el monto del predo de la oferta en letras en la parte baja del presupuesto. A su vez, se le solicita a la entidad ACLARAR si este será requisito o no para la admisibilidad de la oferta.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:29:23.0	Enviado
37	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se consulta a la Entidad CONFIRMAR si es obligatorio indicar el porcentaje de gastos generales fijos, gastos generales variables y utilidad en la parte baja del presupuesto. Si este será requisito o no para la admisibilidad de la oferta.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:29:43.0	Enviado
38	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.2.1.1.	Se consulta si se puede modificar el monto y porcentajes de los gastos generales y utilidad del expediente técnico, para la elaboración del precio de la oferta.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:30:20.0	Enviado
39	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Especifico	II	2.3	En el literal a) del numeral 2.3 de la sección específica de las bases se requiere presentar la garantía de fiel cumplimiento para el perfeccionamiento el contrato. Con la entrada en vigor de la LEY N° 32077, las entidades públicas están autorizadas para facultar a los postores adjudicatados calificados como MYPE, que opten por la retención el monto total de la garantía correspondiente, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento para el perfeccionamiento del contrato. Por lo que, en las bases integradas se deberá incorporar lo establecido en el Artículo N° 03 de la LEY N° 32077.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:30:42.0	Enviado


40	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	Se solicita confirmar que existe la disponibilidad presupuestal y los estados de cuenta que sustentan el inicio y la continuidad de inversión para la ejecución total de la obra.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:37:09.0	Enviado
41	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	Se le solicita a la Entidad CONFIRMAR que la ejecución de la obra se cuenta con la libre disponibilidad del terreno.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:31:25.0	Enviado
42	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.2	-	Se solicita al comité de selección confirmar que de los requisitos de calificación a.1) equipamiento se presenten para la firma de contrato	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:31:47.0	Enviado
43	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Anexo	N° 06	-	-	Se solicita a la Entidad PUBLICAR conjuntamente con las bases integradas el archivo editable del presupuesto de obra, con la finalidad de permitir la mayor participación de postores de acuerdo a los establecido en el art. 2° de la ley de contrataciones del estado (transparencia, trato igualitario e imparcialidad, libre competencia), así evitar el direccionamiento del presente proceso a algún postor que cuente con el formato excel, de conformidad con el Pronunciamiento N° 124-2022/OSCE-DGR emitido por el OSCE.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:33:11.0	Enviado
44	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Anexo	N° 06	-	-	Se le solicita a la Entidad ADJUNTAR un archivo Excel más claro del que se está en las bases, dado que el archivo en ciertas partes permanece distorsionado.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:33:25.0	Enviado
45	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.1	-	Se solicita a la Entidad CONFIRMAR que no se deberá de presentar más declaraciones juradas y/o cartas de compromiso diferentes a las Anexos especificados en las bases estandarizadas por el OSCE; puesto que, de lo contrario, se estaría trasgrediendo lo establecido en estas.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:33:51.0	Enviado
46	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	General	-	-	-	Se solicita a la Entidad CONFIRMAR si ha utilizado la tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construcción civil vigente para el año 2024 para el cálculo de costo hora - hombre en mérito al numeral 34.4 del artículo 34 del Reglamento	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:34:11.0	Enviado
47	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.2	-	Se solicita a la Entidad CONFIRMAR que se podrá acreditar equipos de mayor capacidad, mayor potencia y en cantidad mayor a lo solicitado.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:34:26.0	Enviado
48	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	I	1.3	-	Se le solicita a la Entidad CONFIRMAR que el valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2025	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:34:44.0	Enviado
49	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.2	-	Confirmar si la calificación de la experiencia del postor en la especialidad será acorde al Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE establece que, para la verificación del cumplimiento del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, el monto que será valorado para calcular la facturación del postor será el plasmado en el documento que se adjunte al contrato; es decir, en el acta de recepción de obra, resolución de liquidación, constancia de prestación u otro similar, siempre que evidencie que la obra fue concluida y que el monto consignado corresponde al monto que impuso el Impuesto. En atención y tomando como antecedente la Resolución N° 04844-2024-TCE-S2	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:35:04.0	Enviado
50	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	II	2.5	-	Se le solicita a la Entidad ACLARAR si se realizará la entrega del Adelanto Directo, puesto que, según las bases, no habrá. Sin embargo, en el desahogado de Gastos Generales se ve contemplado.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:35:53.0	Enviado
51	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.1	-	En el desarrollo de los Términos de Referencia en el ítem 7.1, VALOR REFERENCIAL, se observa lo siguiente: ¿¿Asimismo, es importante que los gastos generales propuestos por el postor, en ningún caso será menor al noventa y cinco por ciento de los gastos generales determinados por la Entidad en el expediente técnico, se deberá consignar tanto el monto, como el porcentaje de los gastos generales fijos y variables y utilidad redondeados a dos decimales¿¿ A lo cual se le solicita SUPRIMIR lo mencionado dado que en el marco normativo de la Ley de Contrataciones y su Reglamento no se contempla límites para los Gastos Generales.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:36:15.0	Enviado
52	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	Consulta	Específico	III	3.1	-	En el desarrollo de los Términos de Referencia en el acápite 4.3, SALUD Y SEGURIDAD, se menciona lo siguiente: ¿El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) ¿¿ Se le solicita a la Entidad ACLARAR si para dicho enunciado se tendrá que adjuntar algún tipo de Declaración Jurada.	2025-02-26 18:37:28.0	2025-02-26 18:36:36.0	Enviado






53	20526429528	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p><b>OBSERVACION N° 1</b></p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿ SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concuerne al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS</p> <p>1.La partida 01.1.1 CARTEL DE OBRA 3.60MX7.20M, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.</p> <p>2.La partida 01.1.2 CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANA Y/O DEPOSITO, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.</p> <p>3.La partida 01.1.3. CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY PARA CAMPAMENTO, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el plano correspondiente.</p> <p>4.La partida 01.01.05 ACONDICIONAMIENTO DE PLAN DE DESVIOS, no se puede evaluar ya que no se cuenta con el estudio y los planos respectivos.</p> <p>5.La partida 01.03.1 DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, JARDINES, esta elevada, para la maquinaria considerada se debe de considerar un rendimiento de 360 m2/día.</p> <p>6.La partida 01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO de 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado esta se encuentra a una distancia de 10 km, esto determinara si la cantidad de volúmenes considerados es la adecuada.</p> <p>La partida 01.6.10.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO DE AREAS AUXILIARES, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP es 3030 m2/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EN FIN DE EVITAR ADICIONALES, es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/o observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el ¿Expediente Técnico de Obra¿, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p> <p>BASE LEGAL</p> <p>¿LEY N° 30225:</p>	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:11:33.0	Enviado
----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	--------------------------	--------------------------	---------





	<p>- Artículo 2. ¿Principios que rigen las contrataciones?</p> <p>Literal c) Principio de Transparencia.</p> <p>Literal d) Principio de Publicidad.</p> <p>- Artículo 16. ¿Requerimientos? Numeral 16.2</p> <p>- Artículo 72 del Reglamento. ¿Consultas, observaciones e integración de bases?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INFORME IVN N° 003-2021/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 055-2021/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 101-2021/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 008-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 041-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 108-2022/DGR (GESTION RIESGOS)</li> <li>- INFORME IVN N° 117-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 141-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 149-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 130-2023/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 65-2024/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 070-2024/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 123-2024/DGR</li> <li>- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3</li> </ul>	
	<p>OBSERVACIÓN N° 2</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concuerne al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</p> <p>ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS</p> <p>1. La partida 3.1.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO d prom 10 KM, no cuenta con el cálculo de volumen de eliminación por día, para el cual se debe de considerar el recorrido y la distancia hasta el punto de los botaderos que según el estudio presentado este se encuentra a una distancia de 10</p>	

54	20526428828	CONSTRUCTORA LOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>2.La partida 9.1.1 CORTE CIMAQUINARIA HASTA NIVEL DE SUB RASANTE PAVIMENTO ADOQUINADO, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 180-240 HP, es 740 m3/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>3.La partida 5.1.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA PAVIMENTO ADOQUINADO, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m2/día.</p> <p>4.La partida 5.1.3 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR E=20CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m2/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>5.La partida 5.1.4 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=20CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2280 m2/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que esta partida se debe de ejecutar con maquinaria y que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN FIN DE EVITAR ADICIONALES es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, al reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación Incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p> <p>BASE LEGAL ¿LEY N° 30225:</p> <p>- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.</p> <p>Literal c) Principio de Transparencia.</p> <p>Literal d) Principio de Publicidad.</p> <p>- Artículo 16 ¿Requerimiento¿. Numeral 16.2.</p> <p>-Artículo 72 del Reglamento ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.</p> <p>-INFORME IVN N° 003-2021/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 056-2021/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 101-2021/DGR</p>	ART 2 DE LA LEY	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:15:17.0	Enviado
----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	-----------------	--------------------------	--------------------------	---------



55	20526428928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p><b>OBSERVACION N° 3</b></p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concuerne al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS</p> <p>1. La partida 6.1.1 CORTE TERRENO HASTA NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio del TRACTOR ORUGA 190-240 HP, es 740 m<sup>3</sup>/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>2. La partida 6.1.3 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE PARA LOSA, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP para este fin, es 3090 m<sup>2</sup>/día. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>3. La partida 6.1.8 CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR CBR 40% E=15CM, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2700 m<sup>2</sup>/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>4. La partida 12.2 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE EN PISO BLOCK GRASS, esta elevada, al ser un metro de gran proporción (17,726.05 m<sup>2</sup>) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 3090m<sup>2</sup>/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>5. La partida 12.3 CONFORMACIÓN EXTENDIDO COMPACTADO SUB-BASE GRANULAR E=20CM PARA PISO BLOCK GRASS, esta elevada, según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 2480 m<sup>2</sup>/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.</p> <p>La partida 12.4 CONFORMACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO SUB-BASE GRANULAR PARA PISO BLOCK GRASS</p>	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:16:59.0	Enviado
----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	--------------------------	--------------------------	---------

3

ART 2 DE LA LEY

1

GRASS, esta elevada, al ser un metrado de gran proporción (17,726.05 m2) se debe de realizar con maquinaria y según el Manual de Costos y Presupuestos en Edificaciones CAPECO en su anexo N° 02 el rendimiento promedio de la MOTONIVELADORA DE 125 HP, es 228m2/día para este fin. Se debe de corregir el APU ya que encarece considerablemente el costo de la obra.

EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.  
es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales. Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE.

#### OBSERVACION N° 4

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra, valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.


Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.

Concuernte al expediente técnico incompleto fallaría publicar en el SEACE

REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO  
PRESUPUESTO


1. En el punto 5. MONTO REFERENCIAL del Plan de Seguridad y Salud ocupacional, considera que el monto necesario para ejecutar este plan es de S/ 123,914.31, pero en la estructura considerada en el presupuesto de obra en el punto 01.04 considera un monto de S/ 87,183.17, se debe de considerar el monto estimado en el estudio en el presupuesto de obra

2. En el punto 1A. PRESELECCIÓN del Estándar de Impacto Ambiental, considera que el monto necesario







56	20526428928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>para efectuar este plan es de S/ 156,318.11, los costos de estructura considerada en el presupuesto de obra no coinciden con los costos del estudio realizado, se debe de considerar esta estructura en presupuesto de obra modificando las metas existentes y teniendo en cuenta el monto estimado.</p> <p>3. Según el estudio de interferencias en la página 44 donde se adjunta el Informe ENOSA-D-1196-2024, de redes de media y Baja tensión, indicando que el costo de este servicio asciende a la suma de S/ 1,252,609.61 Incl. IGV, el cual no concuerda con el monto considerado en el expediente técnico, se indica que el presupuesto emitido por DISTRILUZ, tiene un pie de presupuesto diferente al del expediente técnico, por lo que se debe de considerar un costo directo de S/ 892,552.01 el cual cuadraría con el presupuesto propuesto por DISTRILUZ, se debe de compatibilizar.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN FIN DE EVITAR ADICIONALES, es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprueba que el Expediente Técnico de Obra, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p> <p>BASE LEGAL LEY N° 30225.</p> <p>- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.</p> <p>Literal c) Principio de Transparencia.</p> <p>Literal d) Principio de Publicidad.</p> <p>- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.</p> <p>- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.</p> <p>- INFORME IVN N° 003-2021/DGR - INFORME IVN N° 055-2021/DGR - INFORME IVN N° 101-2021/DGR - INFORME IVN N° 008-2022/DGR - INFORME IVN N° 041-2022/DGR - INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS) - INFORME IVN N° 117-2022/DGR - INFORME IVN N° 141-2022/DGR - INFORME IVN N° 149-2022/DGR - INFORME IVN N° 130 -2023/DGR - INFORME IVN N° 65-2024/DGR - INFORME IVN N° 070-2024/DGR - INFORME IVN N° 123-2024/DGR - RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3. - PRONUNCIAMIENTO N° 378-2023/OS</p>	ART 2 DE LA LEY	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:18:59.0	Enviado
----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	-----------------	--------------------------	--------------------------	---------



57	20526428929	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p><b>OBSERVACION N° 5</b></p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra, valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD y Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y SEACE, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concuerne al expediente técnico incompleto fallaría publicar en el SEACE</p> <p><b>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO COTIZACIONES</b></p> <p>1. Según la cotización presentada por KAVA CONSTRUCTORES EIRL, el costo de la arena gruesa está a un costo de S/ 50.84 S/IGV, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/50.00, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo.</p> <p>2. Según la cotización presentada por CONCREN RTE, el costo del concreto del módulo de rotura 45 está a un costo de S/ 442.00 S/IGV, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/481.00, se debe de tener en cuenta que el proyecto se encuentra dentro del radio local de Castilla por lo que no se le agregaría el costo extra de traslado, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo considerando el costo de esta propuesta que sería la más baja YA QUE ESTO SOBREALORA LA OBRA</p> <p>3. Según la cotización presentada por BLOQUETTERA MANCH, el costo del adobín de concreto está a un costo de S/ 42.37 al m2, mientras que en el presupuesto de obra ha considerado el costo de S/50.90, por lo que se debe de corregir el costo de este insumo considerando el costo de esta propuesta que sería la más baja, YA QUE ESTO SOBREALORA LA OBRA.</p> <p>4. Falta cotización de Hidrantes.</p> <p>5. De las cotizaciones presentadas hay varios precios que no coinciden con los del expediente técnico de obra, se debe de corregir los precios.</p> <p>6. Faltan cotizaciones de varios materiales que forman parte del presupuesto de obra, por lo que el expediente subido al OSCE está incompleto.</p> <p><b>EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</b></p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p>	ART 2 DE LA LEY	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:20:21.0	Enviado
----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	-----------------	--------------------------	--------------------------	---------



<p>BASE LEGAL LEY N° 30225;</p> <p>- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.</p> <p>Literal c) Principio de Transparencia.</p> <p>Literal d) Principio de Publicidad.</p> <p>- Artículo 16 ¿Requerimiento¿: Numeral 16.2.</p> <p>- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases¿.</p> <p>- INFORME IVN N° 003-2021/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 055-2021/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 101-2021/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 006-2022/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 041-2022/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)</p> <p>- INFORME IVN N° 117-2022/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 141-2022/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 149-2022/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 130-2023/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 65-2024/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 070-2024/DGR</p> <p>- INFORME IVN N° 123-2024/DGR</p> <p>- RESOLUCION N° 4221-2021-TCE-S3.</p>	<p>OBSERVACION N° 6</p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el ¿Expediente Técnico de Obra¿, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, métrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD ¿Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado¿, SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concuerne al expediente técnico incompleto faltaría publicar en el SEACE</p> <p>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>PLANOS</p> <p>1.Falta el plano de detalles del CARTEL DE OBRA 3.80X7.20M.</p> <p>2.Falta el plano de detalles constructivos del CASETA DE OBRA INCL. GUARDIANIA Y/O DEPOSITO</p> <p>3.Faltan los planos de ubicación del depósito de material excedente, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>4.Falta el plano de ubicación y dimensiones del patio de maquinaria, según las coordenadas del estudio</p>




58	20528-28928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p>5. Falta los planos de ubicación y dimensiones del almacén, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>6. Falta los planos de ubicación de canchales, según las coordenadas del estudio de Impacto Ambiental</p> <p>7. Falta el plano de detalles constructivos de la placa recordatoria y su pedestal.</p> <p>8. Falta los planos donde se indique las cajas de desagüe a demoler.</p> <p>9. Falta los planos donde se indique las cajas de desagüe a demoler.</p> <p>10. Falta los planos de detalle del grifo contraincendios.</p> <p>EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN FIN DE EVITAR ADICIONALES, es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales. Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p> <p>BASE LEGAL ¿LEY N° 30225?</p> <p>- Artículo 2. ¿Principios que rigen las contrataciones?</p> <p>Literal c) Principio de Transparencia.</p> <p>Literal d) Principio de Publicidad.</p> <p>- Artículo 16 ¿Requerimiento? Numeral 16.2.</p> <p>- Artículo 72 del Reglamento: ¿Consultas, observaciones e integración de bases?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INFORME IVN N° 003-2021/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 055-2021/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 101-2021/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 008-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 041-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 106-2022/DGR (GESTION RIESGOS)</li> <li>- INFORME IVN N° 117-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 141-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 149-2022/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 130-2023/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 85-2024/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 070-2024/DGR</li> <li>- INFORME IVN N° 123-2024/DGR</li> <li>- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3.</li> <li>- PRONUNCIAMIENTO N° 379-2023/OSCE-DGR</li> <li>- PRONUNCIAMIENTO N° 478-2023/OSCE-DGR</li> <li>- RESOLUCIÓN N° 4221-2021-TCE-S3 OBRAS SIMILARES</li> <li>- RESOLUCIÓN N° 984-2022-TCE-S3 (SUPRIMIR COMPONENTES)</li> <li>- RESOLUCIÓN N° 0015-2023-TCE-S3. (SUPRIMIR COMPONENTES)</li> </ul>	<p>2025-02-26 21:24:32.0</p> <p>2025-02-26 21:21:24.0</p> <p>Enviado</p>
----	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	--



59	20526-425923	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP I	1.4	16	<p><b>OBSERVACION N° 7</b></p> <p>Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el Expediente Técnico de Obra, es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avances de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.</p> <p>Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar, objeto de la presente contratación, establece que, para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.</p> <p>Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ¿SEACE¿, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.</p> <p>Concuerne al expediente técnico incompleto faltaba publicar en el SEACE</p> <p><b>REVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</b></p> <p><b>ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta el estudio de plan de desvíos, este estudio permitirá evaluar si los costos considerados en el presupuesto de obra son los correctos.</li> <li>2. En el Plan de Seguridad y Salud ocupacional, el costo considerado en este estudio no concuerda con el monto presupuestado.</li> <li>3. Falta el estudio de drenaje.</li> <li>4. Falta el estudio de canchales, donde se especifiquen los ensayos de laboratorio, realizados a los materiales</li> <li>5. Falta el estudio del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.</li> <li>6. Falta memorias de calculo de las estructuras proyectadas.</li> <li>7. Falta la memoria de calculo de los diseños de pavimento proyectados.</li> <li>8. Falta el estudio de diseño geométrico.</li> </ol> <p><b>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. El monto del calculo de flete terrestre (S/ 62,156.59), no concuerda con el monto considerado en el expediente técnico (S/ 61,606.33).</li> <li>10. Los profesionales considerados en los Gastos Generales no se encuentran de acuerdo a la ficha de homologación que rige el presente proceso.</li> </ol> <p><b>EN EL EXPEDIENTE TECNICO. EN FIN DE EVITAR ADICIONALES.</b></p> <p>es requisito indispensable que el expediente técnico este completo para realizar una oferta seria y no estar solicitando ampliación plazo o adicionales Al respecto, el reglamento de contrataciones del Estado establece claramente lo siguiente: Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30226). En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podrá impugnar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.</p> <p>De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de Obra, no contendría información completa, lo cual vulnera la normativa de contratación pública y las Bases Estándar para el presente procedimiento de selección, que obliga a publicar el Referido Documentos Técnico completo en versión digital en el SEACE, desde la fecha de la convocatoria, lo cual contraviene al Principio de Transparencia.</p> <p><b>BASE LEGAL</b></p> <p><b>¿LEY N° 30226:</b></p>	ART 2 DE LA LEY	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:22:28.0	Enviado
----	--------------	--------------------------------	-------------	------------	-------	-----	----	---	-----------------	--------------------------	--------------------------	---------


- Artículo 2 ¿Principios que rigen las contrataciones¿.







61	20528428928	CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP V	CLA VIG PR	80	<p><b>FALTA PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS</b>  <b>OBSERVACION N° 9</b>  <b>BAJO SANCIÓN DE NULIDAD.</b></p> <p>En el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, la Junta de Resolución de Disputas es competente para ejercer sus funciones durante la ejecución de la obra, de esta manera, tratándose de contratos de obra que incluyan como parte de las prestaciones contractuales la elaboración del Expediente Técnico de obra, la participación de dicha Junta no comprende la fase de diseño del proyecto, sino específicamente la fase de construcción en la cual se ejecuta la obra. En ese contexto, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.4 de la Directiva, que regula el inicio de las actividades de la Junta de Resolución de Disputas, ésta inicia sus actividades una vez suscrita el Acta de inicio de Funciones, las cuales -tal como se indicó anteriormente- se desempeñan durante el plazo de ejecución de la obra (esto es, desde su inicio hasta la recepción total de la obra).</p> <p>De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000.00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000.00) es facultativa.</p> <p><b>CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS</b></p> <p>Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las ¿Normas Aplicables a la JRD¿).</p>	ART 2 DE LA LEY	2025-02-26 21:24:32.0	2025-02-26 21:24:27.0	Enviado
62	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L	Consulta	Anexo	N° 06	-	-	<p>Se le consulta a la Entidad lo siguiente: De encontrar el caso de diferencias entre el Presupuesto, el Análisis de Precios Unitarios y las Especificaciones Técnicas. ¿Cuál de los tres documentos deberá ser tomado en cuenta para la elaboración del Anexo N° 06?</p> <p><b>OBSERVACION: ADELANTO DIRECTO</b></p>		2025-02-26 22:18:38.0	2025-02-26 22:16:16.0	Enviado
63	20357499691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p>Se observa que el comité está pretendiendo restringir la libre participación de potenciales postores al indicar que la Entidad no otorgará adelantos directos.</p> <p>Se solicita otorgar el 10% del monto del contrato correspondiente al adelanto directo.</p> <p><b>OBSERVACION: SOBRE LOS REAJUSTES</b></p> <p>Se solicita indicar que los reajustes serán pagados en cada valorización mensual, aplicando el coeficiente de reajuste ¿K¿, conocido al momento de la valorización.</p>		2025-02-26 23:34:43.0	2025-02-26 23:07:21.0	Enviado
64	20357499691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p><b>OBSERVACION: SOBRE EL TIPO DE CEMENTO</b></p>		2025-02-26 23:34:43.0	2025-02-26 23:07:48.0	Enviado
65	20357499691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p>Señores del Comité Especial. Se solicita rectificar el tipo de cemento a emplear en obra, ya que en el expediente técnico propone el uso de cemento MS; sin embargo, este solo es recomendable para el uso de cimentaciones o estructuras en contacto con terrenos con median presencia se sulfatos, que no es este caso, pues las losas no estarán sobre suelo natural sino sobre capa de afirmado.</p> <p>Como se aprecia, la presencia de aditivos al cemento para convertirlo en MS, hace que esos elementos livianos no permitan una mezcla homogénea, lo que al ser sometidos a tráfico ocasionarían un desgaste prematuro comúnmente llamados peladuras, por lo que en losas de pistas debe emplearse cemento tipo I o el cemento HS.</p>		2025-02-26 23:34:43.0	2025-02-26 23:08:14.0	Enviado
66	20357499691	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General	-	-	-	<p><b>OBSERVACION: SOBRE LA SUB BASE Y BASE GRANULAR</b></p> <p>Señores del Comité Especial, se observa que en el expediente se esta proponiendo al uso de una base con un CBR mayor a 80%, al respecto discrepamos con esta especificación, ya que en este caso se está proyectando una losa corta también llamada optimizada, que debe tener una sub base con mayor flexibilidad para que funcione como losa corta, caso contrario y al ser una base más rígida afectara la vida útil del pavimento.</p> <p>Es por lo anterior que debe cambiarse la especificación del afirmado, requiriendo un CBR de mínimo 40%.</p>		2025-02-26 23:34:43.0	2025-02-26 23:09:33.0	Enviado



57	20357498681	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General						OBSERVACION: SOBRE EL AGREGADO GRUESO PARA EL CONCRETO MR = 45 KG/CM PARA LOSAS  Sobre el agregado grueso, se observa que en el expediente están considerando que solo se considere piedra chancada.  Se solicita que se modifique y se considere el uso de grava de igual dimensión.	E	2025-02-26 23:34:43.0	2025-02-26 23:09:53.0	Enviado
58	20357498681	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRONTE S.A.C.	Observación	General						OBSERVACION: SOBRE LOS ENSAYOS  Se observa en los gastos generales que no se están considerando los ensayos de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas.  Se solicita modificar la cantidad de ensayos y considerar el numero apropiado de acuerdo a lo indicado en el expediente.	E	2025-02-26 23:34:43.0	2025-02-26 23:12:07.0	Enviado

