

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO:

"CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR JOSE OLAYA DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2471494.

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 Sector** : Gobiernos Locales
1.2 Pliego : Municipalidad Distrital de Santa Rosa
1.3 Unidad Formuladora : UF de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Chiclayo
1.4 Unidad Ejecutora : UEI de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Chiclayo
1.5 Función : Vivienda y Desarrollo Urbano
1.6 División Funcional : Desarrollo Urbano y Rural
1.7 Responsable Funcional: Vivienda, Construcción y Saneamiento
1.8 Grupo Funcional : Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
1.9 Localización

Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Santa Rosa
Sector : Jose Olaya

1.10 Ubicación geográfica

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Santa Rosa, en el Sector Jose Olaya, enmarcados en las coordenadas UTM/WGS84:

Norte	Este	Elevación	Zona
9239731.4049	618669.5823	4 m.s.n.m	17

1.11 Accesibilidad de la zona

La ruta de acceso a la localidad de Jose Olaya se encuentra ubicado a una distancia de 19.90 kilómetros desde la ciudad de Chiclayo, lo que significa un viaje aproximadamente 35 minutos, la frecuencia de salida es diaria.

Desde	Hasta	Distancia (km)	Tiempo (min)	Tipo de Vía
Chiclayo	Pimentel	12.8	20	Asfaltada
Pimentel	Santa Rosa	7.1	15	Asfaltada

1.12 Antecedentes

Estudio definitivo: "CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL SECTOR JOSE OLAYA DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2471494.

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa (Gestión 2019 – 2021), considerando prioritario atender las exigencias de la población, promoviendo el desarrollo del deporte en niños, jóvenes y adultos, incorpora dentro del Presupuesto Institucional de Apertura 2019 (PIA 2019) la construcción de una infraestructura que permita brindar las condiciones necesarias y óptimas para incentivar la práctica del deporte.

El presente proyecto surge de la preocupación y exigencias reiteradas de los pobladores de la localidad de Jose Olaya y lugares aledaños, para tener una infraestructura apropiada y cercana a la población, capaz de garantizar la recreación de los beneficiarios, garantizando el bienestar de los niños, jóvenes y adultos.

PROBLEMÁTICA

En la localidad de Jose Olaya capital del distrito de Santa Rosa no se cuenta con una infraestructura deportiva apropiada dentro de la población, solo se dispone de una Losa en mal estado para la práctica deportiva, la cual se encuentra muy distante, polvorienta, pedregosa y con restos de residuos sólidos con peligro de ocasionar lesiones, afecciones cutáneas y respiratorias a los practicantes y residentes aledaños. La práctica del deporte principalmente el vóley y el fútbol lo realizan esporádicamente en el estadio y losa deportiva existente, infraestructura que se encuentra actualmente descuidada con los accesorios deteriorados. Estas limitantes hacen que la población se dedique menos a la práctica del deporte, además se tienen limitadas áreas verdes que hacen las veces de sombra y otras de guarida de roedores y otros animales e insectos; los que podrían ocasionar una serie de afecciones a la población aledaña. De igual forma, en la noche dicha área no cuenta con la iluminación necesaria que permite ahuyentar a gente de mal vivir o propiciar los actos delictivos; sobre todo al poder tener contacto con los niños y jóvenes con los señalados, elementos sociales negativos.

Por esta razón resulta necesario consolidar las formas organizativas de la comunidad como medio fundamental para lograr una mayor participación de la Sociedad Civil; siendo necesario contar con una infraestructura adecuada que coadyuve al crecimiento y desarrollo de la asociación en estudio en correlación con los planes de desarrollo del gobierno local.

1.13 Beneficiarios directos

Los beneficiarios directos del proyecto son 1902 habitantes.




Juan Gonzales Sánchez
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 158661

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVOS PRINCIPAL

- SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS POBLADORES DEL SECTOR JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- El objetivo de esta intervención es dotar de espacios públicos recreacionales a los barrios urbanos como es "Jose Olaya" con la finalidad de complementar los servicios existentes mejorando el desarrollo social de la comunidad, promoviendo el desarrollo de actividades cívicas, sociales, culturales y recreacionales
- El objetivo de la obra es brindar en forma progresiva los servicios básicos necesarios para la población en general, a través de esta obra se busca brindar la adecuada capacitación mediante la experiencia en la ejecución de los trabajos de la construcción.
- Se pretende también aliviar la crisis económica de estas comunidades mediante el empleo de mano de obra, incentivando el trabajo en comunidad para un posterior beneficio de la misma, ya que se tendrá experiencia en esta actividad.
- Dotar de infraestructura deportiva a la población de la Localidad de Jose Olaya, Distrito de Santa Rosa, Provincia Chiclayo, Lambayeque.
- Incrementar la práctica del deporte, recreación y el sano esparcimiento de la población.
- Desarrollo físico y bienestar de los niños, jóvenes y adultos.
- Fortalecer las relaciones inter comunidades a través del deporte en sus diversas disciplinas.



3. ESTADO ACTUAL

Actualmente el terreno de uso para el proyecto se encuentra habilitado para su intervención.




Juan Gonzales Sanchez
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 158661

4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO.

La ejecución del proyecto consta de:

- Construcción de una losa deportiva de 32x19m de concreto simple $f_c=175\text{kg/cm}^2$ $e=0.15\text{m}$, 01 drenaje para la evacuación de agua de lluvia, y la implementación con arcos de fulbito y basquetbol, postes para vóley, diversas pelotas y reflectores de alumbrado.
- Construcción de 01 tribuna de 20.40m x 2.80m, con concreto ciclópeo $f_c=140\text{ kg/cm}^2$, con 04 escalones.
- Construcción de cerco perimétrico con malla olímpico en una longitud de 161.17ml.
- Construcción de 02 servicios higiénicos (damas y varones) 01 administración y 02 vestuarios.
- Vereda Perimetral
- Mitigación ambiental.

5. PRESUPUESTO

6. El costo total del proyecto a precios al mes de mayo del 2024 asciende a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES, estando estructurado en la siguiente forma:

RESUMEN PRESUPUESTO	
COSTO DIRECTO	469,852.59
GASTOS GENERALES (16.16%)	75,928.18
UTILIDAD (7%)	32,889.68
SUB TOTAL	578,670.45
IGV (18%)	104,160.68
VALOR REFERENCIAL	682,831.13
SUPERVISION DE OBRA (9.33%TO)	63,734.47
MONTO DE FINANCIAMIENTO	746,565.60

FUENTE: ELABORACION PROPIA

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 75 días calendarios (2.5 meses), bajo la modalidad de Administración indirecta – Contrata, sistema de contratación a suma alzada.




Juan Gonzales Sánchez
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 158661