

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO, o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminados una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Los bases estándar deben ser elaborados en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2,5 cm Inferior: 2,5 cm Izquierdo: 2,5 cm Derecho: 2,5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tomado de letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie Justificado: Para el contenido en general y notas al pie. Centrado : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
6	Alineación	
7	Interlineado	Simple Anterior : 0 Posterior : 0
8	Episotado	
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resolver o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrado la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrito y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE
LA LEY N° 31728

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD

N° Versión	Aprobada / Modificada por	Fecha de emisión
1	Resolución N° 103-2023-OSCE-PRE	05/05/2023



**BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS¹**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – LEY N° 31728
N° 011-2023-MDNCH/CS-1**

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
NIVEL INICIAL N° 1685 DEL AA.HH VILLA MAGISTERIAL
DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON C.U.I. N°
2534955**

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restituirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulan sobre el particular, se llenan como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante
<ul style="list-style-type: none">No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formularios o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
<ul style="list-style-type: none">Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento, adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmas-y-certificados-digitales>

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP ³ .

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP³, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emiti-car-as-ianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N°	20282911915
Domicilio legal	Centro Cívico S/N Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote
Teléfono	043-606245
Correo electrónico	comiteseleccion@muninuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL AA.HH VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2534955.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 6'797,653.13 (Seis Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 13/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril de 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 6'797,653.13 (Seis Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 13/100 Soles)	S/ 6'117,887.82 (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 82/100 Soles)	S/ 7'477,418.44 (Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Dieciocho con 44/100 Soles)

Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0876-2023-MDNC/CM el 03 DE NOVIEMBRE DE 2023.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0459-2023-GDUMDNC/CH, el 14 DE AGOSTO DE 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

13. Donaciones y transferencias

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Sin Modalidad

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento treinta días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en	SUBGERENCIA DE TESORERÍA
Recoger en	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases	Impreso: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente técnico	Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelear bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023.
- Ley N° 31638, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2018-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales y dicta otras medidas.
- Decreto Supremo N° 011-79-V.C.
- Directivas, pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

**CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondrá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gob.pe/pide>

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

- g) El precio de la oferta en soles y:
- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
 - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección declara no admitir las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápitales "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Nota: El postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, ello de conformidad al numeral 9.1 del artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1553.
- b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)



- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.⁸
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE⁹ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹⁰. (Anexo N° 12)
- i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹¹.
- j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- n) Análisis de precios unitarios y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta¹².
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

⁸ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁹ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobemodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹⁰ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹¹ Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹² La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y referendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹³.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE SITO EN EL CENTRO CIVICO SAN URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, EN HORARIO DE ATENCION, DIRIGIDO A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS¹⁴

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta FIANZA O POLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo¹⁵.

¹³ Según lo previsto en la Opinión N° 005-2016/DTN.

¹⁴ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE". Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/ins-tuccion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁵ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

**CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO**

**EL CAPÍTULO III - SE ANEXA AL
FINAL DE LA PRESENTE BASES**

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al precio no debe superar el 40 % de la evaluación total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	Evaluación:	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$
	Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Om = Precio I PMP = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Evaluación:	30 puntos
	El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	30 puntos
Acreditación:	Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o construcción y/o renovación y/o rehabilitación y/o creación y/o ampliación y/o recuperación y/o remodelación de infraestructuras educativas (educación básica regular o superior).	15 puntos
	La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus	5 puntos

¹⁵ Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728.

¹⁶ El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una (1) vez el valor referencial, la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:
M >= 1 vez el valor referencial: 30 puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial: 15 puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial: 5 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

respectivas actas de recepción de obra, (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁷ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigné el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustantativa correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

EXPERIENCIA		
CARGO	EXPERIENCIA	
Gerente de Obra	Experiencia como gerente y/o director y/o coordinador y/o administrador de contrato de obra o proyecto o construcción o supervisión, en obras similares; computado desde la fecha de la colegiatura.	Más de 03 años: 07 puntos Más de 2.5 hasta 03 años: 04 puntos Más de 02 hasta 2.5 años: 03 puntos
Residente de Obra	Experiencia como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares; computado desde la fecha de la colegiatura.	Más de 04 años: 07 puntos Más de 3.5 hasta 04 años: 04 puntos Más de 03 hasta 3.5 años: 03 puntos

¹⁷ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DITN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>Especialista en Arquitectura</p> <p>Experiencia como especialista y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en: arquitectura, en obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura.</p>	<p>Más de 03 años: 06 puntos</p> <p>Más de 2.5 hasta 03 años: 04 puntos</p> <p>Más de 02 hasta 2.5 años: 03 puntos</p>	
<p>Especialista en Estructuras</p> <p>Experiencia como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de: estructuras, en obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura.</p>	<p>Más de 03 años: 06 puntos</p> <p>Más de 2.5 hasta 03 años: 04 puntos</p> <p>Más de 02 hasta 2.5 años: 03 puntos</p>	
<p>Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</p> <p>Experiencia como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general, que se computara desde la colegiatura.</p>	<p>Más de 03 años: 07 puntos</p> <p>Más de 2.5 hasta 03 años: 04 puntos</p> <p>Más de 02 hasta 2.5 años: 03 puntos</p>	

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que conforma el plantel profesional clave.

Acreditación:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente.
- Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional clave" previstas en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluación:

Certificación como "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

Acreditación:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer" en la última edición (<https://www.mimp.gob.pe/>)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe

(Máximo 2 puntos)

Presenta documento que acredite que obtuvo el sello "Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer"

No presenta documento que acredite que obtuvo el sello "Empresa segura, libre de

FACTORES DE EVALUACIÓN

acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

violencia y discriminación contra la mujer"

0 puntos

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social

(Máximo 3 puntos)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad
03 puntos

Importante para la Entidad

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor.

No acredita ninguna práctica en sostenibilidad
0 puntos

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

E.1 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredite que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de edificaciones educativas.^{19, 20}

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOP) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²¹

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestador²², y estar vigente²³ a la fecha de presentación de ofertas.

E.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredite que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000 2014²⁴.

¹⁹ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances incluyan el objeto de construcción, tales como "apertura o construcción de", obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electroenergéticas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²⁰ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación, la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²¹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (HED/IFRWA/IEF/RIJ) o del Interamericano Accreditation Cooperation-IAAC (HED/IFRWA/IEAC/RIJ) o del European co-operation for Accreditation-EA (HED/IFRWA/IEAC/RIJ) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico - APAC (HED/IFRWA/IEAC/RIJ/AC/ASIA/RIJ/AC/ASIA/RIJ).

²² En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²³ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁴ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).		
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ²⁵ , y estar vigente ²⁶ a la fecha de presentación de ofertas.		
E.3	<p><u>Práctica:</u></p> <p>Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de edificaciones educativas.^{27,28}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional²⁹.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁰, y estar vigente³¹ a la fecha de presentación de ofertas.</p>	
E.4	<p><u>Práctica:</u></p> <p>Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).</p>	
E.5	<p><u>Práctica:</u></p> <p>Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de edificaciones educativas.^{32,33}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento</p>	

²⁵ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁶ Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁷ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²⁸ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación, la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico - APAC (<https://www.apac-accreditation.org>).

³⁰ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³¹ Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

³² Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

³³ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación, la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
Internacional ³⁴		
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación ³⁵ , y estar vigente ³⁶ a la fecha de presentación de ofertas.		
F.	<p>INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</p> <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional³⁷.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³⁸, y estar vigente³⁹ a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	<p>(Máximo 2 puntos)</p> <p>Presenta Certificado ISO 37001 02 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos⁴⁰

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³⁴ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico - APAC (<https://www.apac-accreditation.org>).

³⁵ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁶ Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

³⁷ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org>) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico - APAC (<https://www.apac-accreditation.org>).

³⁸ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³⁹ Se refiere al período de vigencia que señala el certificado presentado.

⁴⁰ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del

⁴¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE⁴²] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

⁴² De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de comprar bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR⁴³ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS", LA GESTIÓN DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE]

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD]	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]

⁴³ De acuerdo con el numeral 32.2 de la Ley y el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

Otras penalidades

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]
3	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad⁴⁴:

Otras penalidades

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], imputándole las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.			

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

⁴⁴ De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁶

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

⁴⁶ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 000/100 soles (S/ 5 000 000,00).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴⁶.

⁴⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.mdesecol.mob.pe/web/firmas-digitales/firma-y-certificados-digitales>

ANEXOS

36

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada – Ley N° 31728 – N° 011-2023-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

37

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	
Datos del consorciado 2	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	
Datos del consorciado ...	
Nombre, Denominación o Razón Social :	
Domicilio Legal :	
RUC :	Teléfono(s) :
Correo electrónico :	

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/HCS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor, y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometirme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/HCS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁴⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁴⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁴⁹

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁹ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ⁵⁰				

⁵⁰ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplaze. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

5	Monto total de la oferta
<ul style="list-style-type: none">En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: "Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.	

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/contenido/relacion-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada - Ley N° 31728 - N° 011-2023-MDNC/CHCS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:


N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ¹⁾	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE N° DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁾	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁾	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁾
1										
2										
3										
4										
5										

- 1) Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
- 2) Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz o a una sucursal, o bien transmittida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustantiva correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/IN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la experiencia de la matriz puede ser considerada como experiencia de la sucursal, siempre que la experiencia de la sucursal haya sido adquirida antes de la fecha de la adjudicación, al ser visto de la matriz se transfiere un trabajo patrimonial consistente en una línea de negocio completo, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad matriz, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá enlazar la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en su futuro proceso de adjudicación en los que participe".
- 3) Se refiere al monto del contrato ejecutado, incluidos adicionales y reducciones, de ser el caso.
- 4) El tipo de cambio será el que correspondiere al postor por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
- 5) Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO ¹⁾	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE N° DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁾	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁾	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁾
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



Bienestar para TODOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA



SE CONSTITUYÓ LA COMISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL A.A.H.H. VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2534955.

NUEVO CHIMBOTE, NOVIEMBRE DEL 2023

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada – Ley N° 31728 – N° 011-2023-MDNC/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO
Importante
Es responsabilidad de la Entidad caudelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de confección y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente técnico aprobado por el gobierno local de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote es el único documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados, estudios de suelos, cálculos para el diseño, etc.), así como su costos (presupuesto y análisis de costos unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base de rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios asuman las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos de la zona donde se ejecutará la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

II. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

a) NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1885 DEL AA.HH. VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

b) CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2534955

c) UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

- Sector: Gobiernos Locales

- Pilego: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

d) UNIDAD EJECUTORA

- Sector: Gobiernos Locales

- Pilego: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote

- Teléfono: 043 - 611421

- Dirección: Urb. José Carlos Mariátegui - Centro Cívico sin

a) LOCALIZACIÓN DEL PIP

- Departamento: Ancash
- Provincia: Santa
- Distrito: Nuevo Chimbote
- Localidad: AA.HH. Villa Magisterial

ñ) DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nombre de la Obra	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1885 DEL AA.HH. VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Presupuesto de la Obra	6,797,653.13 soles
Plazo de ejecución	180 DC
Nombre del PIP	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1885 DEL AA.HH. VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Código del PIP	N°2534955
Nivel de los Estudios de Pre Inversión	Perfil
Fecha de declaración de Viabilidad	10-Dic-2021
Expediente Técnico Aprobado Mediante	Resolución Gerencial N° 0459-2023 MDCNCH-GDU
Fecha de Aprobación	14 de agosto del 2023.



Marco Normativo

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo 1282 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión y Deroga la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, sus modificatorias, normas reglamentarias y complementarias y decreto legislativo N° 1005.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificaciones, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y sus modificatorias.
- Directiva N° 001-2017-OSCE/CDY
- Resolución N° 064-2018-OSCE/CDY
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.

h) LOCALIZACIÓN:

Departamento : ANCASH
Provincia : SANTA
Distrito : NUEVO CHIMBOTE
Localidad : AA. VILLA MAGISTERIAL
Región Geográfica : COSTA

Ubicación



i) CLIMA

La zona del estudio de la "I.E. NIVEL INICIAL N°1685" se encuentra, situada a 83.50 m.s.n.m. Aproximado, en un área de 389.70 Km² aproximadamente. La Zona está sometida a la acción micro climática de la costa, de clima cálido como corresponde a un área cercana a la zona tropical La temperatura media anual es entre 12 °C a 24 °C durante todo el año

ii) SITUACION ACTUAL

Actualmente las instalaciones de la Institución educativa, materia del presente proyecto, vienen funcionando en condiciones precarias. Los ambientes actuales, no cuentan con infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado para el desarrollo normal de las clases.

III. ALCANCES DEL PROYECTO

a) OBJETIVOS:

De acuerdo con el perfil de inversión, se propone como objetivo primordial, la elaboración del expediente técnico del estudio definitivo para la ejecución de las obras de construcción de 03 aulas pedagógicas para niños de 03 años con sus respectivos SS. HH, construcción de 03 aulas pedagógicas para niños de 04 años con sus respectivos SS. HH, construcción de 03 aulas pedagógicas para niños de 05 años con sus respectivos SS. HH, y 01 sala de psicomotricidad con su respectivo SS.HH y depósito, construcción de 01 sala de usos múltiples con sus respectivos depósitos, construcción de 01 bñico, 01 Cto. RR.SS., 01 almacén general, 01 cocina, 01 almacén de alimentos, 01 cto. de tableros eléctricos, 01 SS.HH. Docente, 01 SS.HH. discapacitados, 01 SS.HH. de vejez, Construcción de 01 sala de reuniones, 01 módulo de docentes, 01 dirección, 01 sala de espera/recepción, 01 ambiente para archivo, todo ello con un sistema estructural mixto compuesto por cimentación, columnas, vigas, albanilería y bosa aligerada.

Asimismo, se ha contemplado la construcción de: área de circulación con veredas de concreto simple acabado con pintura látex, construcción del área de juego con sus respectivos juegos para niños, con pintura látex, construcción del área de juego con sus respectivos juegos para niños.

b) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos facilitará al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentación referente al proyecto (Expediente Técnico) de manera impresa o de forma digital y demás documentos que sean de importancia para la ejecución del proyecto

c) METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

1	ESTRUCTURAS		
1.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01.01	CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	Gto	1.00
01.01.01.02	CERCO DE PROTECCIÓN CITRIPLAY H-2.40m	M	145.90
01.01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 x 2.40 M.	Und	1.00

01.01.01.04.	ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL	GBP	1.00
01.01.01.06.	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	m2	2292.45
01.01.01.06.	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	m3	38.30
01.01.01.07.	DEMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	146.06
01.01.01.08.	DEMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Und	6.00
01.01.01.09.	DEMONTAJE DE ALBERGADO DE ETÉRNET	m2	383.99
01.01.01.10.	DEMONTAJE Y MONTAJE DE CONTAINERS	Und	2.00
01.01.02.01.	SEGURIDAD Y SALUD		
01.01.02.01.	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN	GBP	1.00
01.01.02.02.	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GBP	1.00
01.01.02.03.	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GBP	1.00
01.01.02.04.	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GBP	1.00
01.01.02.05.	SEÑALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GBP	1.00
01.01.02.06.	RECURSOS PARA RESUESTAS ANTE EMERGENCIAS Y SALUD	GBP	1.00
01.01.03.01.	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.03.01.	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1188.37
01.01.03.02.	MONTAJE DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	GBP	1.00
01.01.03.03.	TRAZO Y REPLANTIO INICIAL	m2	1188.37
01.02.01.	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.01.	NIVELACION DE TERRENO	m2	1188.37
01.02.01.	NIVELACION DE TERRENO PARA EXCAVACIONES	m2	1188.37
01.02.02.	EXCAVACIONES		
01.02.02.01.	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	1141.90
01.02.03.01.	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	343.57
01.02.03.02.	NIVELACION INTERIOR Y ARSONADO	m2	828.42
01.02.03.03.	BASE DE AFIRMADO E=0.20m	m2	828.42
01.02.04.	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1590.08
01.02.04.01.	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1590.08
01.03.	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.03.01.	CIMENTOS CORRIOS		
01.03.01.01.	CONCRETO CICLOPEO C.H. 1:10 + 30% P.Q. MAX 8" EN CEMENTO CORRADO	m3	79.31
01.03.02.	SOLADO		
01.03.02.01.	SOLADO 1:10 C.H. E=4"	m2	111.01
01.03.02.02.	SOLADO 1:10 C.H. E=6"	m2	228.23
01.03.03.	FALSO PISO		
01.03.03.01.	CONCRETO SIMPLE PARA FALSO PISO 1:10 C.H. E=4"	m2	497.37
01.03.04.	PISO DE CONCRETO		
01.03.04.01.	CONCRETO F=175 kg/m2 PARA PISO	m3	61.25
01.03.04.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISO	m2	57.55
01.04.	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.04.01.	ZAPATAS		
01.04.01.01.	CONCRETO PARA ZAPATAS F=210 kg/m2	m3	168.56
01.04.01.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS	m2	208.08
01.04.01.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80 PARA ZAPATAS	kg	4291.89
01.04.02.	VIGA DE CIMENTACION		
01.04.02.01.	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F=210 kg/m2	m3	42.40
01.04.02.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PARA VIGAS	m2	282.76
01.04.02.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80 PARA VIGAS	kg	4893.70
01.04.03.	SOBRE CIMENTOS REFORZADOS		
01.04.03.01.	CONCRETO F=175 kg/m2 PARA SOBRE CIMENTOS REFORZADOS	m3	53.07
01.04.03.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRE CIMENTOS REFORZADOS	m2	676.12
01.04.03.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	4912.86
01.04.04.	PLACAS		

01.04.04.01.	CONCRETO F=210 kg/m2 EN PLACAS	m3	265.33
01.04.04.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS	m2	975.51
01.04.04.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	25602.80
01.04.05.	COLUMNAS		
01.04.05.01.	CONCRETO PARA COLUMNAS F=210 kg/m2	m3	74.57
01.04.05.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PARA COLUMNAS	m2	688.00
01.04.05.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80 PARA COLUMNAS	kg	8150.46
01.04.06.	VIGAS		
01.04.06.01.	CONCRETO PARA VIGAS F=210 kg/m2	m3	133.91
01.04.06.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PARA VIGAS	m2	619.04
01.04.06.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80 PARA VIGAS	kg	11347.11
01.04.07.	LOSAS		
01.04.07.01.	LOSAS ALBERGADAS E=0.20M		
01.04.07.01.01.	CONCRETO F=210 kg/m2 - LOSAS ALBERGADAS	m3	93.63
01.04.07.01.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALBERGADAS	m2	1185.15
01.04.07.01.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	4439.84
01.04.07.01.04.	LABORIO DE ARJOLLA TECHO 15x30.30m	Und	9250.94
01.04.08.	COLUMETAS DE CONFINAMIENTO PARA TABIQUES		
01.04.08.01.	CONCRETO F=175 kg/m2 - COLUMETAS DE CONFINAMIENTO	m3	34.87
01.04.08.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMETAS DE CONFINAM	m2	461.63
01.04.08.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	7114.10
01.04.09.	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TABIQUES		
01.04.09.01.	CONCRETO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO F=175 kg/m2	m3	23.00
01.04.09.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE CONFINAMIENTO	m2	45.80
01.04.09.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	621.00
01.04.10.	PEDESTALES DE CONCRETO		
01.04.10.01.	CONCRETO F=210 kg/m2 PARA PEDESTALES DE CONCRETO	m3	2.90
01.04.10.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PARA PEDESTALES DE CONCRETO	m2	20.40
01.04.10.03.	ACERO CORRUGADO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	45.00
01.04.11.	JUNTA WATER STOP		
01.04.11.01.	JUNTA WATER STOP DE PVC E=15 CM (5")	m	20.00
01.04.12.	CUNETAS		
01.04.12.01.	CONCRETO F=175 kg/m2 - CUNETAS	m3	13.27
01.04.12.02.	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETAS	m2	36.48
01.04.12.03.	ACERO FV=4200 kg/m2 GRADO 80	kg	330.65
01.05.	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.05.01.	SUMINISTRO, FABRICACION, PINTURA E INSTALACION DE COBERTURA		
01.05.01.01.	TUBERIA PRINCIPAL PARABOLICO DE 14.3m	kg	213.36
01.05.01.02.	ARCOS DE TECHO	m	314.92
01.05.01.03.	ARCOS REYES	kg	2163.18
01.05.01.04.	CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 3"x6"x2.3mm	m	318.75
01.05.01.05.	COBERTURA TRI e=0.45 mm	m2	328.38
01.06.	VAROS		
01.06.01.	PLAN DE MONTAJE ARQUEOLOGICO (PMA)	GLB	1.00
02.	ARQUITECTURA		
02.01.	MAROS Y TABIQUES DE ALBANIERIA		
02.01.01.	MURO DE SOCA LABRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS TIPO IV	m2	1237.18
02.02.	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLURAS		
02.02.01.	TABLAJE PRIMARIO RAYADO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	327.07
02.02.02.	TABLAJE EN MURO INTERIOR, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	1138.69
02.02.03.	TABLAJE EN MURO EXTERIOR, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	770.57
02.02.04.	TABLAJE EN COLUMNAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	567.72
02.02.05.	TABLAJE EN PLACAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	697.04
02.02.06.	TABLAJE EN COLUMNETAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	682.66





MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

02.02.07	TAPAJE EN VIGAS, E=1.50M, MEZCLA 1:5	m2	177.97
02.02.08	TAPAJE EN VIGAS DE CONFINAMIENTO, E=1.50M, MEZCLA 1:5	m2	581.91
02.02.09	TAPAJE DE GARGOLA CIMENTACIÓN, E=1.50M, CA=1:5	m2	142.90
02.02.10	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO 15CM, E=1.50M, MEZCLA 1:5	m	836.30
02.02.11	BRUÑAS E=1CM	m	437.45
02.03.01	CIELOS RASOS	m2	1185.85
02.03.02	CIELO RASO, E=1.50M, MEZCLA 1:5	m2	1185.85
02.04.01	CONTRAPISO FROTACHADO DE 35MM, MEZCLA 1:5	m2	1667.76
02.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO FOR. 80CM x 80CM, COLOR GRIS	m2	1015.10
02.04.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	868.03
02.04.04	PISO DE GRASS SINTETICO	m2	81.23
02.04.05	PISO FODOTACTIL	m2	5.04
02.05.01	ZOCALOS	m2	339.38
02.05.02	ZOCALO ENCHUFE DE PORCELANATO COLOR BLANCO 0.30x0.50m	m2	339.38
02.06.01	CONTRAZOCALOS	m	446.52
02.06.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.25 m	m	584.35
02.07.01	COBERTURAS, TABIQUES Y PANELES	m	40.80
02.07.02	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO FOR. 24x24x4cm	m2	670.28
02.08.01	CARPINTERIA DE MADERA	m2	27.44
02.08.02	PUERTA CONTRAPLANADA EN MDF DE 5mm, INCLUYE IMPOSTA H=0.55 m	m2	17.47
02.08.03	PUERTA CONTRAPLANADA EN MADERA TRIPLAY DE 5mm	m2	24.64
02.08.04	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 7" INCLUYE IMPOSTA H=0.55m	m2	5.04
02.08.05	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 7" DOBLE HOJA	m2	14.91
02.08.06	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 7"	m2	246.87
02.08.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	m2	228.13
02.08.08	VENTANA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO 8 MM, SISTEMA DIRECTO	m2	1026.59
02.08.09	ESTRUCTURA METALICA PARA MARCO PROTECTOR DE PARASOL	m2	14.08
02.08.10	ESTRUCTURA METALICA, PERFIL DE ALUMINIO LAMINADO 5"x7"x10mm	m2	3.84
02.08.11	PORTON METALICO ABATIBLE	m2	79.85
02.08.12	PUERTA METALICA	m2	3.23
02.08.13	PUERTA DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA	m2	20.80
02.08.14	VENTANA VIDRIO CURVO LAMINADO 8 MM, SISTEMA DIRECTO,	m	72.00
02.08.15	PROTECTOR METALICO PARA VENTANA VARILLA RECTANG. FE 1"x1"x1/2"	m	286.85
02.08.16	CANTONERA METALICA	m	82.23
02.08.17	BARANDAS METALICAS 1 1/2"	m	24.20
02.08.18	BARANDAS METALICAS 3"	m	195.10
02.08.19	PASAMOS METALICOS Fx 2"	m	15.40
02.08.20	REJILLA METALICA PARA GUINETA	m	185.52
02.08.21	ESCALERA TIPO GATO METALICA DE F 7" x 6" MASILLADA Y PINTADA CON ESMALTE, PASOS @ 0.30m	m	15.00
02.08.22	CERRAJERIA	m	29.00
02.08.23	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 1 1/2"	m	24.00
02.08.24	BISAGRA ESTRUCTURAL DE Fx 3/8"x1/2" TIPO MARIPOSA	m	24.00
02.08.25	CERRADURA TIPO PESADA DE 2 GOLPES	m	24.00
02.08.26	CERRADURA BLINDADO DE SOBREPONER	m	24.00
02.08.27	JALADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 2x3x3m	m	17.00
02.08.28	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	m2	1185.44
02.08.29	ESPEJO EMPOTRADO DE 6mm, BORDE BISELADO Bisel 1"	m2	190.85
02.08.30	PINTURA	m2	
02.08.31	PINTURA 02 MANOS EN CIELO RASO, ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	
02.08.32	PINTURA 02 MANOS EN VIGAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	

Bienestar para TODOS



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

02.12.03	PINTURA 02 MANOS EN VIGAS CONFINAMIENTO ACABADO LATEX SATINADO	m2	560.17
02.12.04	PINTURA 02 MANOS EN COLUMNAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	569.72
02.12.05	PINTURA 02 MANOS EN PLACAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	867.04
02.12.06	PINTURA 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	748.27
02.12.07	PINTURA 02 MANOS EN MUROS INTERIORES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	1145.46
02.12.08	PINTURA 02 MANOS VESTIDURA DE DERRAMES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	199.65
02.13.01	JUNTAS	m2	39.78
02.13.02	JUNTA DE MURO CON TECNIPOR e=1"	m2	421.65
02.14.01	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA	m2	1.00
02.14.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	865.95
02.14.03	ENCERADO DE PISOS	gls	1.00
02.14.04	LOGOS Y LETRAS DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EPOXICA	gls	1.00
02.14.05	LETRAS METALICAS ESTILO ARIAL BLACK O SIMILAR ACABADO PINTURA EPOXIC	gls	1.00
02.14.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA INC. ACCESORIOS	gls	1.00
02.14.07	SUM. E INST. DE GRASS AMERICANO	m2	26.03
02.14.08	ARBORIZACION	m2	1.00
02.14.09	MIGUACION AMBIENTAL	gls	1.00
02.14.10	ACCESORIOS SANITARIOS	und	23.00
02.14.10.01	JARDINERIA TIPO BOLA, H: 0.70 m	und	23.00
02.14.10.02	PORTARROLLO METALICO DE PAPEL H: 40 cm	und	5.00
02.14.10.03	BARRA FIJO DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", H: 90cm	und	5.00
03.01.01	INSTALACIONES ELECTRICAS	und	1.00
03.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	und	1.00
03.01.03	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	und	1.00
03.01.04	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES	und	1.00
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES DE 0.50x0.80M	m	121.31
03.02.02	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS REDES DE 0.50x0.80M	m	121.31
03.03.01	SUM. E INSTALACION DE DUCTOS	m	7.60
03.03.02	SUM. E INSTAL. DUCTOS DE PVC 85mm	m	63.61
03.03.03	SUM. E INSTAL. DUCTOS DE PVC 50mm	m	8.00
03.03.04	SUM. E INSTALACION DE MANIFOLDES	und	1.00
03.03.05	MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA DE 0.80x0.80M	und	1.00
03.03.06	SUM. E INSTALACION DE CABLES DE ACOMETIDA Y TABLERO	und	1.00
03.03.07	CONEXION A LINEA A BAJA TENSION ENERGIZADA	und	1.00
03.03.08	TABLERO GENERAL PRINCIPAL TOP	und	1.00
03.03.09	TABLERO GENERAL TG-1	und	1.00
03.03.10	TABLERO GENERAL TG-2	und	1.00
03.03.11	TABLERO GENERAL TG-3	und	1.00
03.03.12	TABLERO GENERAL TG-4	und	1.00
03.03.13	TABLERO GENERAL TG-5	und	1.00
03.03.14	STD1-1	und	1.00
03.03.15	STD2-1	und	1.00
03.03.16	STD3-1	und	1.00
03.03.17	STD4-1	und	1.00
03.03.18	STD5-1	und	1.00
03.03.19	STD6-1	und	1.00
03.03.20	SUM. E INSTALACION DE CABLES	m	7.60
03.03.21	CABLE ELECTRICICO N2XOH 3-1x25 + 1x16(N) mm2	m	245.86
03.03.22	CABLE ELECTRICICO N2XOH 3-1x18 + 1x16(N) mm2	m	56.38
03.03.23	CABLE ELECTRICICO N2XOH 3-1x10 + 1x6(N) mm2	m	

Bienestar para TODOS



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para 7000s

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIORES				
03.07.01	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES			
03.07.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pb	104.00	
03.07.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES	pb	56.00	
03.07.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTES	pb	66.00	
03.07.01.04	SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA	pb	19.00	
03.07.01.05	SALIDA PARA CARGAS DE FUERZA	pb	2.00	
03.07.02.01	TUBERÍAS PVC SAP (ELÉCTRICAS)	m	1089.82	
03.07.02.02	TUBERÍA Ø 20 mm. PVC - P	m	26.12	
03.07.02.03	TUBERÍA Ø 30 mm. PVC - P	m	257.82	
03.07.03.01	CABLEADO Y CANALIZACIONES	m	1083.17	
03.07.03.02	CABLE ELÉCTRICO NH-40 2.5 MM ²	m	163.74	
03.07.03.03	CABLE ELÉCTRICO NH-40 4 MM ²	m	15.51	
03.07.03.04	CABLE FOMADO PARA PUESTA A TIERRA 1x16 mm ²	m	4.00	
03.07.04.01	ARTESFACTO LED CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES LED DE 20W	und	56.00	
03.07.04.02	ARTESFACTO LED CON CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTES LED DE 20W	und	44.00	
03.07.04.03	ARTESFACTO LED SPOT LIGHT DECORATIVO - METÁLICO DE 30W - ADOSSADO O EMPOTRADO EN TECHO 1x30W	und	17.00	
03.07.04.04	CAMA DE PASO CLASIFICADA 150x150x100mm	und	19.00	
03.07.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 1x1 LED 8 HORAS	pb	36.00	
03.07.05.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (6A - 220V)	pb	17.00	
03.07.05.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (6A - 220V)	pb	2.00	
03.07.05.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (6A - 220V)	pb	84.00	
03.07.06.01	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES CON PUESTA A TIERRA	pb	1.00	
03.07.06.02	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CARPETA A TIERRA - SIMPLE	und	1.00	
03.07.07.01	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS	und	1.00	
03.07.08.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS	pb	1.00	
03.07.08.02	PRUEBA ELÉCTRICA Y PUESTA EN SERVICIO	und	1.00	
03.07.08.03	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	m	300.00	
03.08.01	TUBERÍA PVC ADOSSADA EN TECHO Ø 25 mm. PVC - P	m	54.29	
03.08.02	TUBERÍA Ø 50 mm. PVC - P	m	300.00	
03.08.03	CABLE RETARDANTE DETECTOR DE HUMO	und	6.00	
03.08.04	CAMA DE PASO CLASIFICADA 150x150x100mm	und	28.00	
03.08.05	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	und	5.00	
03.08.06	SIRENA CON LUZ ESTROBOGRÁFICA	und	5.00	
03.08.07	PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	
03.08.08	CENTRAL DE DETECTOR DE HUMOS CONVENCIONAL/RECONOCIBLE	und	2.00	
03.08.09	SISTEMA DE DATA Y VOZ	und	2.00	
03.09.01	PLANTA EXTERNA	und	15.00	
03.09.01.01	BULZÓN BT DE CONCRETO 100x100x100	m	15.00	
03.09.01.02	CANALIZACIÓN - APERTURA DE ZANJA	m	15.00	
03.09.01.03	CERRJE DE ZANJA COMPACTADORA	m	1.00	
03.09.02.01	SISTEMA DE POZO A TIERRA	und	1.00	
03.09.02.02	POZO DE TIERRA	und	1.00	
03.09.02.03	SOLADORA EXOTÉRMICA DERIVACIÓN EN T	und	1.00	
03.09.03	CANALIZACIONES Y Cajas DE PASO	und	9.15	
03.09.03.01	TUBERÍAS Y DUCTOS	m	9.15	
03.09.03.02	TUBERÍAS PVC SAP ELÉCTRICAS, CLASE SAP Ø 4-3/4" (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	
03.09.03.03	TUBERÍAS PVC SAP ELÉCTRICAS, CLASE SAP Ø 4-1/2" (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. (043) 611421 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddelnuevochimbote.gob.pe
Facebook: facebook.com/municipalidaddelnuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para 7000s



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para 7000s

TUBERÍAS PVC SAP ELÉCTRICAS, CLASE SAP Ø 4-1/2" (INC. ACCES)				
03.09.03.01.01	TUBERÍAS PVC SAP ELÉCTRICAS, CLASE SAP Ø 4-1/2" (INC. ACCES)	m	9.15	
03.09.03.02.01	CAMA DE PASO	und	6.00	
03.09.03.02.02	CAMA DE PASO 200 x 200 x 100 mm	und	6.00	
03.09.04.01	CABLEADOS	und	9.15	
03.09.04.01.01	CABLEADO ESTRUCTURADO	m	9.15	
03.09.04.01.02	CABLE PAIP CAT. 6 ISGH - IEC 60323	und	15.00	
03.09.04.01.03	PATCH CORD PAIP CAT. 6 ISGH 1 MT - LADO GABINETE	und	15.00	
03.09.04.01.04	PATCH CORD PAIP CAT. 6 ISGH 3 MT - LADO ESTACION DE TRABAJO	und	15.00	
03.09.04.01.05	CABLE 12 AWG AMARILLO/VERDE POZO A TIERRA	m	5.00	
03.09.05	SALIDAS	und	15.00	
03.09.05.01	SALIDA DE DATO SIMPLE	pb	2.00	
03.09.05.02	SALIDA DE DATO DOBLE	pb	2.00	
03.09.06.01	INFRAESTRUCTURA	und	1.00	
03.09.06.02	GABINETE DE 30xR	und	1.00	
03.09.06.03	BARRA DE TIERRA	und	1.00	
03.09.06.04	FACEPLATE DE DATO SIMPLE PARA CAT6	und	15.00	
03.09.06.05	FACEPLATE DE DATO DOBLE PARA CAT6	und	2.00	
03.09.06.06	JACK RJ45 CAT6	und	32.00	
03.09.07	SISTEMAS DE COMUNICACIONES	und	1.00	
03.09.07.01	SISTEMA DE CONECTIVIDAD	und	1.00	
03.09.07.01.01	CONMUTADOR ÓPTICO DE 48 PUERTOS	und	1.00	
03.09.07.01.02	CONMUTADOR POE - DE 24 PUERTOS	und	1.00	
03.09.07.01.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD	pb	1.00	
03.09.08	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPTA	und	1.00	
03.09.08.01	UPS - 1500 VA	und	1.00	
04.01.00	INSTALACIONES SANITARIAS	und	8.40	
04.01.01	SISTEMA DE IMPULSION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	m	11.70	
04.01.01.01	TUBERÍAS	m	23.40	
04.01.01.02	TUBERÍA DE IMPULSION A 1/2"	m	15.20	
04.01.01.03	TUBERÍA DE DISTRIBUCION A 1/2"	m	1.50	
04.01.01.04	TUBERÍA DE REBOSE A 3/4"	m	8.00	
04.01.01.05	TUBERÍA DE LAMPARA A 3/4"	und	2.00	
04.01.02	ACCESORIOS	und	3.00	
04.01.02.01	COUDO DE A 90° Ø 2" 3/4"	und	2.00	
04.01.02.02	COUDO DE A 90° Ø 1 1/2" 3/4"	und	2.00	
04.01.02.03	TEE DE A 90° Ø 2"	und	2.00	
04.01.02.04	TEE DE A 90° Ø 1 1/2"	und	2.00	
04.01.02.05	REDUCCION DE A 90° Ø 1 1/2" A Ø 1"	und	1.00	
04.01.02.06	REDUCCION DE A 90° Ø 1 1/2" A Ø 3/4"	und	1.00	
04.01.02.07	REDUCCION DE A 90° Ø 1 1/2" A Ø 1/2"	und	1.00	
04.01.02.08	REDUCCION DE A 90° Ø 1 1/2" A Ø 3/8"	und	1.00	
04.01.02.09	TRAMPA P DE AG	und	8.00	
04.01.02.10	UNION UNIVERSAL DE AG Ø 1 1/2"	und	2.00	
04.01.02.11	TAPON DE Ø 3/4"	und	33.00	
04.01.02.12	SELLO DE AGUA	und	2.00	
04.01.02.13	ABRILADERAS Ø 2"	und	11.00	
04.01.02.14	ABRILADERAS Ø 1 1/2"	und	2.00	
04.01.02.15	SCAMBERO DE VENTILACION Ø 2"	und	4.00	
04.01.03	VALVULAS	und	2.00	
04.01.03.01	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCION Ø 2"	und	3.00	
04.01.03.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 2"	und	1.00	
04.01.03.03	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00	



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. (043) 611421 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddelnuevochimbote.gob.pe
Facebook: facebook.com/municipalidaddelnuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para 7000s



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

04.01.03.04	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 3/4"	und	3.00
04.01.03.05	VALVULA CHECK BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00
04.01.03.06	VALVULA FLOTADORA BRONCE CROVA DE 1"	und	2.00
04.01.04	BOMBAS	und	2.00
04.01.04.01	ELECTROBOMBA DE 1 HP	und	2.00
04.01.04.02	BASE DE CONCRETO PARA BOMBAS	und	2.00
04.02.00	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	22.00
04.02.01	INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA BLANCA, INC. ACCESORIOS	pza	12.00
04.02.02	URINARIO DE PICO LOSA BLANCO, INC. ACCESORIOS	und	21.00
04.02.03	LAVATORIO OVALUNGOSA BLANCO, INC. ACCESORIOS	und	2.00
04.02.04	LAVATORIO EMPOTRADO EN PARED LOSA BLANCA INC. ACCESORIOS	pza	1.00
04.02.05	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 40X40 CM. (Inc. Accesorios, Sum. e Instalación)	pza	23.00
04.02.06	GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO	pza	1.00
04.02.07	GRIFO CROMADO GRATORIO PARA LAVADERO	m	133.58
04.03.00	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	m	133.58
04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	133.58
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA DESAGUE	m	133.58
04.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJA PRED SANITARIA	m	133.58
04.03.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA	m	133.58
04.03.01.04	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA	m	133.58
04.03.01.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CAMAT. PROPTO	m	133.58
04.03.02	SALIDAS DE DESAGUE	plo	22.00
04.03.02.01	SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 4"	plo	36.00
04.03.02.02	SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 2"	m	133.58
04.03.03	REDES DE DISTRIBUCION	m	32.17
04.03.03.01	TUBERIA DE PVC SAP Ø 4"	m	35.20
04.03.03.02	TUBERIA DE PVC SAP Ø 2"	und	11.00
04.03.03.03	TUBERIA DE PVC SAP Ø 2" PVENTILACION	und	18.00
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES - DESAGUE	und	14.00
04.03.04.01	CODO PVC SAP DE Ø 4" x 90°	und	7.00
04.03.04.02	CODO PVC SAP DE Ø 2" x 90°	und	11.00
04.03.04.03	CODO PVC SAP DE Ø 4" x 45°	und	22.00
04.03.04.04	CODO PVC SAP DE Ø 2" x 45°	und	15.00
04.03.04.05	CODO DE VENTILACION PVC SAP DE Ø 4" a 2"	und	9.00
04.03.04.06	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 4" x Ø 4"	und	11.00
04.03.04.07	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 4" x Ø 2"	und	11.00
04.03.04.08	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 2" x Ø 2"	und	11.00
04.03.05	AUDITAMENTOS VARIOS	und	11.00
04.03.05.01	REGISTROS DE BRONCE CROMADO Ø 4"	und	11.00
04.03.05.02	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø 2"	und	13.00
04.03.05.03	TRAMPA 1" PVC SAP DE Ø 2"	und	11.00
04.03.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION DE Ø 2"	und	15.00
04.03.06	CAMARA DE INSPECCION	und	133.58
04.03.06.01	CAJA REGISTRO DESAGUE 12"X24" C'S' - FC - 175 KG/CM. INC. TAPA MARCO C'IT	m	1.00
04.03.07	PRUEBA HIDRAULICA	gib	1.00
04.03.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC DE DESAGUE	m	106.00
04.03.08	CONEXIONES A RED	m	106.00
04.03.08.01	CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGUE	m	106.00
04.04.00	SISTEMA DE AGUA FRIA	m	106.00
04.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	106.00
04.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA AGUA FRIA	m	106.00
04.04.01.02	EXCAVACION DE ZANJA PRED DE AGUA	m	106.00
04.04.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA	m	106.00
04.04.01.04	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA	m	106.00



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

04.04.01.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CAMAT. PROPTO	m	106.00
04.04.02	SALIDAS DE AGUA FRIA	plo	58.00
04.04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø 1 1/2"	plo	5.00
04.04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA PIGRIFO DE RIEGO	m	10.00
04.04.03	REDES DE ALIMENTACION	m	4.00
04.04.03.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC-SAP	m	166.29
04.04.03.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA DE Ø 1" PVC-SAP	m	53.45
04.04.04	REDES DE DISTRIBUCION	m	4.00
04.04.04.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 3/4" PVC-SAP	m	29.00
04.04.04.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1/2" PVC-SAP	m	4.00
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES	und	14.00
04.04.05.01	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 1"	und	2.00
04.04.05.02	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 3/4"	und	10.00
04.04.05.03	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 1/2"	und	19.00
04.04.05.04	TEE PVC SAP Ø 1" x 1"	und	2.00
04.04.05.05	TEE PVC SAP Ø 3/4" x 3/4"	und	10.00
04.04.05.06	TEE PVC SAP Ø 1/2" x 1/2"	und	6.00
04.04.06	SUMINISTRO DE VALVULAS	m	263.74
04.04.06.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 1"	und	10.00
04.04.06.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 3/4"	und	6.00
04.04.07	CAJA DE VALVULAS	m	263.74
04.04.07.01	CAJA NICHOS PVALVULA INC. TAPA	und	10.00
04.04.07.02	CAJA NICHOS PARA GRIFOS DE RIEGO	und	6.00
04.04.08	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECTACION	m	263.74
04.04.09	CONEXIONES A RED	und	10.00
04.04.09.01	CONEXION Y EMPALME A RED DE AGUA	und	10.00
04.05.00	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	und	10.00
04.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	und	10.00
04.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.06
04.05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA PISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.06
04.05.01.03	REFINE Y NIVELACION PRED DE DRENAJE	m	77.06
04.05.02	REDES DE RECOLECCION	m	77.06
04.05.02.01	MONTE DE DESCARGA DE TUBERIA PVC SAP D=4"	und	4.00
04.05.03	ACCESORIOS	und	1.00
04.05.03.01	INSTALACION Y COLOCACION DE CODO PVC 90°x4"	und	1.00
04.07.04.03	PROTODOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS DE NIVELES DE ILUMINACION	und	1.00
05.00	PLAN DE CONTINGENCIA	und	1.00
05.01.00	AMBIENTES PROVISIONALES PARA AREA DE ESTUDIOS	und	1.00
05.01.01	OBRAS PROVISIONALES	und	1.00
05.01.01.01	CERCO PROVISIONAL DE MALLA RASCHER	und	1.00
05.01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS PARA NIÑOS	und	1.00
05.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	und	1.00
05.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	und	1.00
05.01.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	und	1.00
05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	und	1.00
05.01.03.01	EXCAVACION DE ZANJA	und	1.00
05.01.03.02	PREPARACION DE SUBRASANTE PARA PISOS Y VEREDAS	und	1.00
05.01.03.03	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=4"	und	1.00
05.01.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CONFIJILLO DE 18" EN AREA DE 703.06 58.43	und	1.00
05.01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMAQUINA	und	1.00
05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	und	1.00
05.01.04.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SI COLOR	und	1.00
05.01.05	MUROS Y TABIQUES	und	1.00



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

06.01.06.01.	TABUQUERIA DE TRIPLAY E-SMM	m2	96.81
06.01.06.	CARPINTERIA DE MADERA		
06.01.06.01.	PUERTA CONTRAPUERTA SMM CON TRIPLAY MM INC. MARCO DE TORNILLO DE 7.5"	m2	8.10
06.01.07.	CARPINTERIA METALICA		
06.01.07.01.	TUBERIA TIPO I DE TUBO RECTANGULAR 1 1/2 x 2 1/2	und	4.00
06.01.07.02.	TUBERIA TIPO II DE TUBO RECTANGULAR 1 1/2 x 2 1/2	und	2.00
06.01.08.	CERRAJERIA		
06.01.08.01.	CERRAJERIA TRES GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR	psa	12.00
06.01.08.02.	BISAGRA ALUMINIO CAPUCHINA DE 4" x 4"	psa	3.00
06.01.09.	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
06.01.09.01.	VIDRIO DOBLE NACIONAL	p2	72.56
06.01.10.	COBERTURAS		
06.01.10.01.	COBERTURA CON FIBRAFORTE DE 3.0x4.1 10M	m2	64.56
06.01.11.	INSTALACIONES SANITARIAS		
06.01.11.01.	INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES	und	1.00
06.01.12.	INSTALACIONES ELECTRICAS		
06.01.12.01.	INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES	und	1.00
06.02.00.	DESMONTAJE, TRANSLADO E INSTALACION DE CONTENEDOR METALICO A OTRA ZONA		
06.02.01.	DESMONTAJE E INSTALACION		
06.02.01.01.	DESMONTAJE E INSTALACION DE CONTENEDOR METALICO CON COBERTURA 2,400.00 1.00	gb	1.00
06.02.02.	TRANSLADO DE CONTENEDOR METALICO A OTRA LE		
06.02.02.01.	TRANSLADO DE CONTENEDOR METALICO CON COBERTURA DE TECHO	und	1.00

En cuanto al Equipamiento y Mobiliario se ha contemplado la Dotación de Equipamiento y Mobiliario, tal como se detalla a continuación:

01	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDACTICO		
01.01	MOBILIARIO		
01.01.01	MOBILIARIO ALULA 3 AÑOS	gb	1.00
01.01.02	MOBILIARIO ALULA 4 AÑOS	gb	1.00
01.01.03	MOBILIARIO ALULA 5 AÑOS	gb	1.00
01.01.04	MOBILIARIO ALULA PSICOMOTRIZ	gb	1.00
01.01.05	MOBILIARIO SALA DE REUNIONES	gb	1.00
01.01.06	MOBILIARIO DIRECCION	gb	1.00
01.01.07	MOBILIARIO DE MODULO DOCENTE	gb	1.00
01.01.08	MOBILIARIO ESPERARECEPCION	gb	1.00
01.01.09	MOBILIARIO VIGILANCIA	gb	1.00
01.01.10	MOBILIARIO TOPICO	gb	1.00
01.01.11	MOBILIARIO SUM	gb	1.00
01.01.12	MOBILIARIO DEPÓSITO SUM	gb	1.00
01.01.13	MOBILIARIO ALMACEN ALIMENTOS	gb	1.00
01.01.14	MOBILIARIO ALMACEN GENERAL	gb	1.00
01.01.15	MOBILIARIO ARCHIVO	gb	1.00
01.02	EQUIPAMIENTO		
01.02.01	EQUIPAMIENTO ALULA 3 AÑOS	gb	1.00
01.02.02	EQUIPAMIENTO ALULA 4 AÑOS	gb	1.00
01.02.03	EQUIPAMIENTO ALULA 5 AÑOS	gb	1.00
01.02.04	EQUIPAMIENTO ALULA MODULO DOCENTE	gb	1.00
01.02.05	EQUIPAMIENTO ALULA PSICOMOTRIZ	gb	1.00
01.02.06	EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES	gb	1.00
01.02.07	EQUIPAMIENTO DIRECCION	gb	1.00

01.02.08	EQUIPAMIENTO ESPERARECEPCION	gb	1.00
01.02.09	EQUIPAMIENTO TOPICO	gb	1.00
01.02.10	EQUIPAMIENTO SUM	gb	1.00
01.02.11	EQUIPAMIENTO COCINA	gb	1.00

d) DEL PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es de ciento ochenta días calendario y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N°344-2018-EF).

e) SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación será el de A SUMA ALZADA, el posterior formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prioridad, debiendo presentar en su oferta el desgajado de partidas que la sustenta. El mismo orden de prioridad se aplica durante la ejecución de la obra.

f) VALOR REFERENCIAL

El monto referencial de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 520 MELVIN JONES A.H. BELLAVISTA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", asciende a S/ 6,797,653.13 (Seis Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 13/100 Soles), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Análisis de Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes ABRIL - 2023 incluyendo Gastos Generales (10%), Utilidad (8%), IGV (18%) y presupuesto de Mobiliario y Equipamiento, para la ejecución de la obra. Se tiene la siguiente estructura de presupuesto:

ITEM	DESCRIPCION	MONEDAS
SP 1	ESTRUCTURAS	S/ 1,985,718.33
SP 2	ARQUITECTURA	S/ 2,217,101.46
SP 3	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 189,193.87
SP 4	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 76,304.62
SP 5	PLAN DE CONTINGENCIAS	S/ 32,291.15
COSTO DIRECTO TOTAL		S/ 4,510,769.43
GASTOS GENERALES 10%		S/ 451,076.94
UTILIDAD 8%		S/ 360,861.75
SUB TOTAL 01		S/ 5,322,632.12
IGV (18%)		S/ 958,071.68
COSTO PRESUPUESTO DE OBRA		S/ 6,280,703.80
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		S/ 516,941.33
MONTO CONTRACTUAL		S/ 6,797,653.13

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	COMPACTADORA DE PLANCHA	1.Und
2	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	1.Und
3	WINCHE ELECTRICO 3.0 HP DE DOS BALDES	1.Und
4	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 8HP (8-1P3)	1.Und
5	CAMION VOLQUETE 15K8	2.Und
6	ANDAMIO METALICO	1.Und
7	CIZALLA POCORTE DE FIERRO	1.Und
8	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 6 HP	1.Und
9	CARGADOR FRONTAL SILLANTAS 125-165 HP 3 Y03	1.Und
10	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP - Ø 1 1/2"	1.Und
11	MAQUINA DE SOLDAR MIG	2.Und
12	CAMION PLATAFORMA 4X2, 178-210 HP, 12TN	1.Und
13	CAMION GRUA PLATAFORMA 5 Tn	1.Und
14	GRUA DE 10 TN	1.Und
15	TALADRO	1.Und
16	EQUIPOS DE IZAJE (ESLINGAS, TECLES, GRILLETES, CABLE DE ACERO, CADENAS Y GANCHOS PARA IZAJE)	1.Und
17	EQUIPO TOPOGRAFICO	1.Und
18	NIVEL TOPOGRAFICO	1.Und
19	CEPILLADORA ELECTRICA	1.Und



Acreditación:

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

La experiencia requerida para el plantel profesional clave esencial para la ejecución de la obra es el siguiente:

CARGO	PROFESION	EXPERIENCIA
Gerente de Obra (Véase Nota 06)	Ingeniero Civil, Titulado (Véase Nota 05)	24 meses como gerente y/o director y/o coordinador y/o administrador de contrato de obra o proyecto o construcción o supervisión, en obras similares, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Residente de Obra (Véase Nota 01)	Ingeniero Civil, Titulado (Véase Nota 05)	36 meses como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Especialista en Arquitectura (Véase Nota 06)	Arquitecto, Titulado (Véase Nota 05)	24 meses como especialista y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en arquitectura, en obras en general, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Especialista en Estructuras (Véase Nota 06)	Ingeniero Civil, Titulado (Véase Nota 05)	24 meses como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de estructuras, en obras en general, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Especialista en Instalaciones Eléctricas (Véase Nota 06)	Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico, Titulado (Véase Nota 05)	18 meses como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en instalaciones eléctricas o eléctricas o eléctricas o mecánico eléctrico, en obras en general, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Especialista en Tecnologías de Telecomunicaciones (Véase Nota 06)	Ingeniero de Sistemas e Informática o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Redes y Comunicaciones, Titulado (Véase Nota 05)	12 meses como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en comunicaciones o telecomunicaciones o sistemas de información, en obras en general, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Especialista de Calidad (Véase Nota 02)	Ingeniero Civil, Titulado (Véase Nota 05)	18 meses como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable de instalaciones sanitarias o sanitarias, en obras en general, completado desde la fecha de la colegiatura. (Véase Nota 07)
Especialista Ambiental (Véase Nota 03)	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión y/o Recursos Ambientales o Ingeniero en Energía o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y/o Recursos Naturales, Titulado (Véase Nota 05)	12 meses como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o supervisor y/o jefe y/o responsable de control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que se computara desde la colegiatura. (Véase Nota 07)
	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión y/o Recursos Ambientales o Ingeniero en Energía o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y/o Recursos Naturales, Titulado (Véase Nota 05)	18 meses como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente y/o ambientalista en mitigación ambiental o ambiental o monitoreo y monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general, que se computara desde la colegiatura. (Véase Nota 07)





MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Especialista de Seguridad en Obras y Salud en el Trabajo (Véase Nota 04)	Ingeniero Civil o Ingeniero de Ingeniería Industrial o Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional o Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo. Titulado (Véase Nota 05)	24 meses como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o asistente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general, que se completa desde la colegiatura. (Véase Nota 07)
--	--	---



- No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el mesero de obra, guardian, vigilante, amanuense, peón, chofor, consejero, secretaria u otros, ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.
- Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo.
- Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos en el desglose del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución previsto, considerando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de postores.
- El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.
- Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros títulos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).
- Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollarse solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.
- El tiempo de experiencia que se exige a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional.
- Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u otras similares al objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros.



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

- En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar experiencia en más de un cargo.
 - No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso del tiempo desde su colegiatura.
 - La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.
- Nota 01:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; y la Norma Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.
- Nota 02:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Norma GE-030 Calidad en la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP 712.201.2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. Lineamientos para la aplicación de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector Construcción.



- Nota 03:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Nota 04:** Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Norma G.060 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento.
- Nota 05:** Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEPU a través del siguiente link: <https://rutas.suneu.edu.pe/> De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.
- Nota 06:** Dado la naturaleza, complejidad y envergadura del proyecto, se requiere el conocimiento técnico de otros especialistas, cuyo profesional forma parte de la estructura de los gastos generales variables que conforman el presupuesto de obra.
- Nota 07:** Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente



demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado.

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o construcción y/o reconstrucción y/o renovación y/o rehabilitación y/o creación y/o ampliación y/o recuperación y/o remodelación de infraestructuras educativas (educación básica regular o superior).

c) DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
Asistente de Residente de Obra	Ingeniero Civil, Título	24 meses de experiencia acumulada como asistente de residente y/o maestro y/o supervisor y/o asistente de supervisión y/o jefe de supervisión y/o inspector en la ejecución de obras en general, que se cumplan desde la obtención del grado requerido.
Maestro de Obra	Título de profesional licenciado en construcción civil o certificación ocupacional técnico como maestro de obra a nombre de la nación	24 meses de experiencia acumulada como maestro de obra en la ejecución de obras en general, que se cumplan desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra

Acreditación:

Al integrar y formar parte dichos profesionales en la estructura de los gastos generales variables que conforman el presupuesto de obra, se acreditará para el inicio de ejecución de obra, mediante la presentación de carta compromiso del plantel propuesto, consignando sus nombres y apellidos completos, experiencia y formación académica, así como su compromiso de participar durante toda la ejecución de la obra, de acuerdo a su índice de participación, adjuntando los siguientes documentos: Copia de los diplomas que sustenten la formación académica requerida del plantel profesional y copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal requerido; caso contrario será aplicada la penalidad respectiva (Penalidad N° 2). Pronunciamiento N° 075-2021/JOSCE-DGR.

d) CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de 02 integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es menos del 50%.
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es más del 50%.

e) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:

F = 0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

f) DE LAS OTRAS PENALIDADES

- Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho incumplimiento.
- Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha diseñado la forma para determinar el monto de la penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento.
- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deban ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES		
N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO
1.	Cuando el personal del plantel profesional clave permanezca menos de sesenta (60) días calendario o del ítem del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	Por cada día de ausencia 0.5 UIT (%). Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.
2.	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	Por cada día de ausencia 0.5 UIT (%). Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.
3.	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuarteto de obra al Supervisor de la obra, impidiéndole analizar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada día de impedimento.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

4	PERSONAL OFERTADO Cuando no cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta técnica, cuando incide la prestación efectiva. Cuando culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del personal a ser reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).	Por cada día de ausencia 0.5 UIT (*)	El Supervisor, deberá emitir el informe respectivo. Asimismo, podrá anotar en el cuaderno de obra, cada día de ausencia del personal ofertado debiendo cuantificar y aplicar la penalidad en la valorización de obra en el mes correspondiente. Art. 190 RLCCE El Inspector o Supervisor, deberá anotar en el cuaderno de obra, cada día de ausencia del personal ofertado, debiendo cuantificar y aplicar la penalidad en la valorización de obra en el mes correspondiente.
5	PERSONAL OFERTADO Cuando no cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta técnica, cuando incide la prestación efectiva. Cuando culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del personal a ser reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).	Por cada día de ausencia 0.5 UIT (*)	El Supervisor, deberá emitir el informe respectivo. Asimismo, podrá anotar en el cuaderno de obra, cada día de ausencia del personal ofertado debiendo cuantificar y aplicar la penalidad en la valorización de obra en el mes correspondiente. Art. 190 RLCCE El Inspector o Supervisor, deberá anotar en el cuaderno de obra, cada día de ausencia del personal ofertado, debiendo cuantificar y aplicar la penalidad en la valorización de obra en el mes correspondiente.
6	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incorporando las normas y el expediente Técnico. Los dispositivos o las señales peatonal y/o vehicular y otros son los que se encuentran detallados en el Expediente Técnico.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del período por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o Inspector o coordinador de obra.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

7	INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumple en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMATIVA G.060. El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMATIVA G.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Uniforme. ➤ Protector o cascos de Seguridad tipo hockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para identificar la caligrafía y ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos. ➤ Calzado de seguridad (botas de jela, botas dieléctricas, botines de cuero) Según sea el caso. ➤ Protectores de Oídos. (Tapones de oído o auriculares) según sea el caso. ➤ Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso. ➤ Arnes de Seguridad. ➤ Guantes de Seguridad según sea el caso (Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jela) ➤ Mascantitas anti polvo.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o Inspector o coordinador de obra.
8	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRA. - Cuando el Contratista incumpla o no cuenta con las disposiciones recurrentes en este Plan. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada caso detectado.	Según informe del supervisor o Inspector o coordinador de obra.
10	CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el Contratista ingresa materiales a la obra sin autorización del supervisor o único para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico y las normativas vigentes. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado. El CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser entregados en liquidaciones de la entidad).	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada caso detectado.	Según informe del supervisor o Inspector o coordinador de obra.
11	CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo 07 días. La multa por cada día de atraso será:	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización del período por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o Inspector o coordinador de obra.



12.	Cuando el contratista no manifieste colocado el cartel de obra hasta la etapa de recepción.	Dos por diez mil (21/000) del monto del contrato original	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
13.	PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA Cuando los profesionales propuestos no se encuentren en obra de acuerdo al cronograma de intervención.	Por cada día y persona 1.0 UIT (*)	El Inspector o Supervisor, deberá emitir el informe respectivo. Asimismo, podrá anotar en el cuaderno de obra, cada día de ausencia del personal ofrecido, debiendo cuantificar y aplicar la penalidad en la valorización de obra en el mes correspondiente.
14.	En caso se detecte que un personal clave del Contratista, considerado a tiempo completo, presta paralelamente sus servicios figura en dos o más equipos de empresas que tienen firmados contratos de servicios u obras con el CONTRATANTE).	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización del periodo por cada evento	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
15.	PERMANENCIA DEL RESIDENTE. En caso que el residente de obra no desempeñe sus funciones de forma permanente y directa en la ejecución de la obra será causal de aplicación de la penalidad.	Por cada día inasistencia 0.50 UIT (*)	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
16.	CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no cumpla los requisitos que exige de la penalidad.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización del periodo por cada profesional reemplazado	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
17.	CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuada y su programación CPM. El plazo de entrega será de 6 días hábiles horas y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Al presentar la liquidación deberá presentar el último cronograma valorizado actualizado a la fecha de culminación de la Obra.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
18.	Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario acelerado dentro de las exigencias indicadas en el artículo 203° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.



19.	Por no presentar al supervisor el Calendario de avance de obra valorizada actualizada y su programación CPM correspondiente, dentro del plazo establecido por el Artículo 198° Procedimiento de Ampliación de Plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
20.	Por valorizar trabajos sin cesarse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados (sobre-valorizaciones, valorizaciones adelantadas, etc), que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran reconocerse.	0.15% del Monto del Contrato original por cada oportunidad	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
21.	Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra (pago de remuneraciones oportunas, etc.)	0.15% del Monto del Contrato original por cada oportunidad	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
22.	POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EXPEDIENTE TÉCNICO - Cuando el Contratista incumpla con algún alcance establecido en los términos de referencia y Expediente Técnico.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización del periodo por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
23.	POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. - El contratista deberá presentar al supervisor o inspector de obra un informe técnico de revisión del expediente técnico, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos materia de consulta, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 177° del Reglamento.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
24.	PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados.	Dos por mil (21/000) del monto de la valorización por cada incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
25.	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Cuando el Contratista no cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo, para el personal que realice trabajos de ensayos, de Estudios de Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante la ejecución de la Obra.	Uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada ocurrencia en la obra.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
26.	No cumple en realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de impacto ambiental.	Uno por tres mil (1/3000) del valor del contrato, por cada día.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
27.	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Uno por cinco mil (1/5000) del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.





**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

28.	GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO No presentar y/o mantener actualizado las Garantías de Fiel Cumplimiento, así mismo, de existir adicionales aprobados al contrato de ejecución de obra.	Uno por cinco mil (1/5000) del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
29.	GARANTÍAS POR ADELANTOS No presentar y/o mantener actualizado las Garantías por adelantados, por los montos que cubran el adelanto vigente.	Uno por cinco mil (1/5000) del valor del contrato, por cada ocurrencia.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
30.	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo normal, perjudicando el trámite normal de los mismos (revisión del expediente técnico, solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.).	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por trámite documentario	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
31.	Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha según indica el RLC-E. La multa será por día de retraso.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
32.	Cuando la valorización sea devuelta al contratista para corrección de errores y esta no sea corregida en el plazo indicado.	Dos por mil (2/1000) del monto de la valorización por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
33.	CIUDADANO DE OBRA Por no encontrar ciudadano de obra en el lugar donde se ejecuta la obra y no estar al día en los asientos que corresponden de acuerdo al avance de obra.	Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del período por cada evento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
34.	POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución por parte del contratista o luego de tres días calendario de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.	Uno por dos mil (1/2000) por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

35.	En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de mantener vigentes las pólizas de seguros desde el inicio de la obra hasta la recepción.	Cinco por diez mil (5/10000) del monto de contrato original por cada oportunidad que se evidencie la falta.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
36.	Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de la obra, y que haya sido puesto en conocimiento de la Entidad.	0.5% del monto del Contrato original por cada evento reportado o puesto en conocimiento de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.
37.	ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN. - Cuando el contratista no entregue en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en un plazo de 15 días calendario de culminada la obra), de tal manera que impide a la Comisión de Recepción de Obra cumplir con sus funciones.	Uno por dos mil (1/2000) del monto del contrato original por cada día de incumplimiento.	Según informe del supervisor o inspector o coordinador de obra.

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalesidades pueden alcanzarse cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional propuesto.
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud.
- Despedido del profesional por disposición de la Entidad.
- Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
- Solicitud de cambio de profesional por disposición de la Entidad.
- Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro.

VALORIZACIONES

- La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será preparadas por el Contratista en coordinación con el Supervisor.
- El contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
- La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados, tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.
- Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los



Trabajos en dos (02) originales y una (02) copia, acompañados según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

h) GARANTÍAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es reinvertido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento.

El postor adjudicado tendrá la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente. DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2022

i) ADELANTOS

• ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados, mediante CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

• ADELANTO MATERIALES

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avances de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantados mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo

j) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El Contratista está obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

k) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspección conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que indicará claramente el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan.

l) LIQUIDACIÓN DE OBRA

El contratista deberá realizar el informe detallado de la Liquidación de la Obra, que contenga los aspectos técnicos, para cual realizará las siguientes actividades:

- Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas.
- Establecer en forma definitiva, el monto global de obras adicionales.
- Establecer el monto global de obra considerando como reducciones.
- Realizar los cálculos definitivos del costo final de la obra.
- La liquidación del contrato de obra se realizará dentro del plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra
- En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista.
- La Entidad notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Todo lo señalado anteriormente, bajo el cumplimiento del artículo 209° del Reglamento.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

m) DE LA SUB CONTRATACION

En aplicación del Artículo 147° del Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contratación del Estado - se indica de manera expresa que estará prohibida la sub contratación por cualquier concepto

n) OTRAS CONSIDERACIONES

1. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificaciones.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejarán la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al público.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.

Asimismo, el Contratista presentará el cronograma de participación del personal clave propuesto, la que debe estar conformado según el porcentaje de incidencia de su participación (según lo indicada su desglose de gastos generales), este cronograma debe coincidir con los trabajos realizados por cada especialista, a su vez que dicha participación debe estar priorizada en todo el plazo de ejecución de obra, a fin de garantizar y salvaguardar la integridad de los trabajadores y los intereses públicos de la institución.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo debidamente aprobado, Bases Integradas, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

> PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos; adicional a ello el contratista deberá emplear mano de obra de la zona a intervenir siendo esta no mayor al 20% de la mano de obra en general.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificaciones.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescribe el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la entidad.

> LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

> SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados para ello se deberá Presentar una declaración jurada donde el postor contará con implementos de seguridad según NG - 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.

➤ MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique. La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

➤ OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberá constituir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la Recepción de la obra, y en caso de variación deberá ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una anticipación no menor a 15 días calendarios, entrando en vigencia una vez transcurrido éste plazo.

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (043 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe (043 611421 - Nuevo Chimbote)
www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, extinguiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc. cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demanda la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar carcos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Trabajos Topográficos

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.

El supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no releva de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (043 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe (043 611421 - Nuevo Chimbote)
www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

4. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el suministrar los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote o las empresas de servicio eléctrico los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad con el Artículo 4to de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225.

6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Actividad; así como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a cualquier lugar el Contratista por infracción de las mismas.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de la actividad y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.

En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y aprobado, la Entidad podrá relevar del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamación.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avances de la actividad y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de obras Digital. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Corporativa.

Tipología del Impacto	Principales medidas de Mitigación
1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro del área paisajística urbana de la obra y lugares adyacentes.	Analizar la localización del Proyecto para evitar afectar áreas de especial interés desde el punto de vista paisajístico urbano.
2. El proyecto no deberá interferir con los planes de protección de hieleros, taludes y otras obras para el control de la erosión y deterioro de la vegetación natural.	Elegir adecuadamente la localización para implementación de las obras de reconstrucción, así como evitar afectar las lora y fauna.
3. El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas pantanosas, áreas ecológicamente frías, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales.	Elegir adecuadamente la localización para la implementación de la obra de infraestructura. En casos especialmente críticos, proveer una estructura de protección para el establecimiento, asegurando además su acceso en cualquier situación.
4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad de fuentes de agua superficiales y subterráneas, tierras de cultivo y granjas.	Proveer recipientes apropiados para sustancias altamente tóxicas y uso del relleno sanitario autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices

- > Deberán contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.
- > Deberá contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecución en cuestión.
- > Los trabajos de la ejecución del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de contaminación.
- > Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras, para prevenir daños y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.
- > Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objetivo de evitar accidentes de trabajo. Proveer en los campamentos botiquines equipados, cajas de recolección de basura, depósito y eliminación controlada de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. Limpiar y consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, calletas y campamentos.
- > Desmantelar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL CONTRATISTA deberá evitar o minimizar, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que derivan de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (043 811421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe @muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

- a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., en el lugar de la obra, así como en el campo si los hubiera.
- b) Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
- c) Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.
- d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso por medio de excavaciones y cortes para cimentación, canchales, etc.
- e) Acumulación desordenada de desechos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de la obra y en el campamento.
- f) Contaminación de las áreas cercanas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
- g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada; roedores en depósitos de basura, etc.
- h) Degradación paisajística causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades.
- i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción por depósito de materiales, acceso al lugar de la obra, canchales de materiales campamentos de trabajadores, etc.

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialmente y no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del proyecto.

El Contratista está obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidación, los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada.

7. ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.

8. TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevisibles o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas impredecibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En todos los casos, el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

9. LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratando.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos.

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de letreros informativos.

10. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comprobante, citación, notificación u otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

11. RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

12. RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.

Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD.

En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen al empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser taponeados según normas.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá reemplazar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a reemplazar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que hubiera pendientes al Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o deterioro de dichos bienes.

Los Metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de inversión necesaria.

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico

13. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en las sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones

14. PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método Del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes.



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	COMPACTADORA DE PLANCHAS	1Und
2	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"	1Und
3	WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES	1Und
4	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 8HP (6.1 HP3)	1Und
5	CAMION VOLQUETE 19M3	2Und
6	ANDAMIO METALICO	1Und
7	CIZALLA P/ORTE DE FIERRO	1Und
8	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHAS 6 HP	1Und
9	CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 TON	1Und
10	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP - Ø 1 1/2"	1Und
11	MAQUINA DE SOLDAR MIG	2Und
12	CAMION PLATAFORMA 4X2 17.8-210 HP 12TN	1Und
13	CAMION GRUA PLATAFORMA 5 TN	1Und
14	GRUA DE 10 TN	1Und
15	TALADRO	1Und
16	EQUIPOS DE IZAJE (ESLINGAS, TROCOS, GRULETE, CABLE DE ACERO, CADERNAS Y GANCHOS PARA IZAJE)	1Und
17	EQUIPO TOPOGRAFICO	1Und
18	NIVEL TOPOGRAFICO	1Und
19	CEPILLADORA ELECTRICA	1Und

Acreditación:

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre de un consorcio o de uno de sus integrantes.

Acreditación:

Copia de documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.



Importante	
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.	
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
Requisitos:	
CARGO	PROFESIÓN
Gerente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado
Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado
Especialista en Arquitectura	Arquitecto, Titulado
Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil, Titulado
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico, Titulado
Especialista en Tecnologías de Telecomunicaciones	Ingeniero de Sistemas e Informática o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Redes y Comunicaciones, Titulado
Especialista Sanitario	Ingeniero Civil, Titulado
Especialista de Calidad	Ingeniero Civil, Titulado
Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero en Energía o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovables o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado



Acreditación:
Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU ¹ .
Importante
<ul style="list-style-type: none"> El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
Requisitos		
CARGO	PROFESIÓN	EXPERIENCIA
Gerente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado	24 meses como gerente y/o director y/o coordinador y/o administrador de contrato de obra o proyecto o construcción o supervisión, en obras similares; computado desde la fecha de la colegiatura.
Residente de Obra	Ingeniero Civil, Titulado	36 meses como residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o jefe residente principal y/o jefe residente y/o jefe residente y/o supervisor principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares; computado desde la fecha de la colegiatura.
Especialista en Arquitectura	Arquitecto, Titulado	24 meses como especialista y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en: arquitectura, en obras en general; computado desde la fecha de la colegiatura.
Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil, Titulado	24 meses como especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de: estructuras, en obras en general; computado desde la fecha de la colegiatura.

¹ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>





MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Mecánico Eléctrico, o Ingeniero Eléctrico, Titulado	18 meses como especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en: instalaciones eléctricas o eléctrico o electricista o mecánico eléctrico, en obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura.
Especialista en Tecnologías de Telecomunicaciones	Ingeniero de Sistemas e Informática o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Redes y Comunicaciones, Titulado	12 meses como especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o responsable y/o coordinador en: comunicaciones o telecomunicaciones o sistemas de información, en obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura.
Especialista Sanitario	Ingeniero Civil, Titulado	18 meses como especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o responsable de instalaciones sanitarias o sanitario, en obras en general, computado desde la fecha de la colegiatura.
Especialista de Calidad	Ingeniero Civil, Titulado	12 meses como especialista y/o Ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o responsable de control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que se computara desde la colegiatura.
Especialista Ambiental	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero en Energía o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado	18 meses como especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en obras en general, que se computara desde la colegiatura.
Especialista de Seguridad en Obras y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Titulado	24 meses como especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general, que se computara desde la colegiatura.

Acreditación:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.



MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Importante <ul style="list-style-type: none">El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslapo), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considerará ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.	Importante <ul style="list-style-type: none">Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.
---	--



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Bienestar para TODOS



702
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1. PRESUPUESTO DE OBRA


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298



76
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Hoja resumen

Obra 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA
MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION
ANCASH
Localización 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE
Fecha Al 30/04/2023

Presupuesto base

001	ESTRUCTURAS	1,985,718.33
002	ARQUITECTURA	2,217,101.46
003	INSTALACIONES ELECTRICAS	199,193.87
004	INSTALACIONES SANITARIAS	76,304.62
005	PLAN DE CONTINGENCIA	32,391.15

(CD) S/. 4,510,709.43


COSTO DIRECTO	4,510,709.43
GASTOS GENERALES 10%	451,070.94
UTILIDADES 8%	360,856.75
SUBTOTAL	5,322,637.12
IGV 18%	958,074.68
TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA	6,280,711.80
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	516,941.33
SUPERVISION DE OBRA 5%	314,035.59
EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)	35,000.00
GESTION DEL PROYECTO 4%	251,228.47
CONTROL CONCURRENT 2%	125,614.24
MONTO TOTAL DE INVERSION	7,523,531.43

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/.	1,177,904.11
MATERIALES	S/.	3,009,042.40
EQUIPOS	S/.	310,934.86
SUBCONTRATOS	S/.	12,500.00
Total descompuesto costo directo	S/.	4,510,381.37

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :

30/04/2023


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298



764
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2. SUB-PRESUPUESTOS DE OBRAS


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Costo al

30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				1,985,718.33
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				182,766.55
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				151,017.37
01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN , OFICINA Y GUARDIANIA	GLB	1.00	5,200.00	5,200.00
01.01.01.02	CERCO DE PROTECCION C/TRIPLAY H=2.40m	m	145.90	47.01	6,858.76
01.01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 x 2.40 M.	und	1.00	1,218.44	1,218.44
01.01.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
01.01.01.05	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	m2	2,242.45	35.20	78,934.24
01.01.01.06	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	m3	98.90	351.88	34,800.93
01.01.01.07	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	146.06	22.97	3,355.00
01.01.01.08	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	45.93	275.58
01.01.01.09	DESMONTAJE DE ALIGERADO DE ETERNIT	m2	583.99	27.97	16,334.20
01.01.01.10	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTAINERS	und	2.00	520.11	1,040.22
01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD				21,753.39
01.01.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00	4,748.10	4,748.10
01.01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	GLB	1.00	1,240.61	1,240.61
01.01.02.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.02.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	6,000.00	6,000.00
01.01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	5,264.68	5,264.68
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				9,995.79
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	1,188.37	1.28	1,521.11
01.01.03.02	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	6,894.15	6,894.15
01.01.03.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1,188.37	1.33	1,580.53
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				137,832.25
01.02.01	NIVELACIÓN DE TERRENO				3,636.41
01.02.01.01	NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EXCAVACIONES	m2	1,188.37	3.06	3,636.41
01.02.02	EXCAVACIONES				43,582.51
01.02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	1,141.80	38.17	43,582.51
01.02.03	RELLENO				61,596.37
01.02.03.01	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	343.57	101.57	34,896.40
01.02.03.02	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO	m2	828.42	3.20	2,650.94
01.02.03.03	BASE DE AFIRMADO E=0.20m	m2	828.42	29.03	24,049.03
01.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				29,016.96
01.02.04.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	1,550.88	18.71	29,016.96
01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				88,830.79
01.03.01	CIMENTOS CORRIDOS				22,766.73
01.03.01.01	CONCRETO CICLÓPEO C:H 1:10 + 30% PG, MÁX 8" EN CIMIENTO CORRIDO	m3	79.31	287.06	22,766.73
01.03.02	SOLADOS				17,452.64
01.03.02.01	SOLADO 1:10 C:H, E=4"	m2	111.01	39.25	4,357.14
01.03.02.02	SOLADO 1:10 C:H, E=6"	m2	238.23	54.97	13,095.50
01.03.03	FALSO PISO				20,904.46
01.03.03.01	CONCRETO SIMPLE PARA FALSO PISO 1:10 C:H, E=4"	m2	497.87	42.03	20,904.46
01.03.04	PISO DE CONCRETO				27,706.96
01.03.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO	m3	69.25	101.63	24,599.84
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISO	m2	53.65	53.99	3,107.12
01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,319,539.16
01.04.01	ZAPATAS				137,306.91
01.04.01.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - ZAPATAS	m3	168.58	579.59	97,707.28
01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS	m2	208.08	62.84	13,075.75

Ing. Iván E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.01.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,291.89	6.18	26,523.88
01.04.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				68,547.09
01.04.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	42.40	471.79	20,003.90
01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	282.76	62.84	17,768.64
01.04.02.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,979.70	6.18	30,774.55
01.04.03	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				95,341.88
01.04.03.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMENTOS REFORZADOS	m3	53.07	416.85	22,122.23
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS REFORZADOS	m2	676.12	62.84	42,487.38
01.04.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,972.86	6.18	30,732.27
01.04.04	PLACAS				338,981.04
01.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - EN PLACAS	m3	205.33	528.81	108,580.56
01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - PLACAS	m2	975.51	74.62	72,792.56
01.04.05	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	25,502.90	6.18	157,607.92
01.04.05	COLUMNAS				144,278.79
01.04.05.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - COLUMNAS	m3	74.57	528.81	39,433.38
01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - COLUMNAS	m2	668.00	81.55	54,475.40
01.04.05.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	8,150.49	6.18	50,370.03
01.04.06	VIGAS				195,242.23
01.04.06.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - VIGAS	m3	133.91	554.25	74,219.62
01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - VIGAS	m2	619.04	82.22	50,897.47
01.04.06.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	11,347.11	6.18	70,125.14
01.04.07	LOSAS				217,086.95
01.04.07.01	LOSAS ALIGERADAS E=0.20M				217,086.95
01.04.07.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - LOSA ALIGERADA	m3	93.63	566.98	53,086.34
01.04.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. - LOSAS ALIGERADAS	m2	1,195.15	83.07	99,281.11
01.04.07.01.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,439.84	6.18	27,438.21
01.04.07.01.04	LADRILLO DE ARCILLA TECHO 15x30x30cm	und	9,250.94	4.03	37,281.29
01.04.08	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA TABIQUES				91,762.15
01.04.08.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 - COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	m3	34.87	424.16	14,790.46
01.04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - COLUMNETAS DE CONFINAM.	m2	461.63	71.50	33,006.55
01.04.08.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	7,114.10	6.18	43,965.14
01.04.09	VIGAS DE CONFINAMIENTO PARA TABIQUES				17,293.73
01.04.09.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 - VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	23.00	445.15	10,238.45
01.04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - VIGAS DE CONFINAM.	m2	45.00	71.50	3,217.50
01.04.09.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	621.00	6.18	3,837.78
01.04.10	PEDESTALES DE CONCRETO				3,046.53
01.04.10.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 - PARA PEDESTALES DE CONCRETO	m3	2.50	554.25	1,385.63
01.04.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. - PARA PEDESTALES DE CONCRETOS	m2	20.00	69.14	1,382.80
01.04.10.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	45.00	6.18	278.10
01.04.11	JUNTA WATER STOP				530.00
01.04.11.01	JUNTA WATER STOP DE PVC E=15 CM (6")	m	20.00	26.50	530.00
01.04.12	CUNETAS				10,121.86
01.04.12.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 - CUNETAS	m3	13.27	403.64	5,356.30
01.04.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. - CUNETAS	m2	18.75	117.46	2,212.14
01.04.12.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	1,330.85	6.18	2,043.42
01.05	ESTRUCTURAS METÁLICAS				238,749.58
01.05.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE COBERTURA				238,749.58
01.05.01.01	TIJERAL PRINCIPAL PARABOLICO DE 14.9m	kg	213.38	19.86	4,237.73
01.05.01.02	ANCLAJE DE TECHO	m	314.92	325.62	102,544.25
01.05.01.03	ARRIOSTRES	kg	2,163.18	19.86	42,960.75
01.05.01.04	CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 3"x6"x3.0mm	m	318.75	151.03	48,140.81

Ing. Iván E. Leon Malo
CIP 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar: ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.01.05	COBERTURA TR4 e=0.45 mm	m2	326.38	125.21	40,866.04
01.06	VIARIOS				18,000.00
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA)	GLB	1.00	18,000.00	18,000.00
02	ARQUITECTURA				2,217,101.46
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				90,821.38
02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS TIPO IV	m2	1,237.18	73.41	90,821.38
02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				201,182.90
02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	327.07	31.56	10,322.33
02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	1,138.58	31.54	35,910.81
02.02.03	TARRAJEO EN MURO EXTERIOR, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	770.57	31.56	24,319.19
02.02.04	TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	567.72	38.13	21,647.16
02.02.05	TARRAJEO EN PLACAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	687.04	38.13	26,196.84
02.02.06	TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	562.86	32.61	18,348.34
02.02.07	TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	177.97	41.79	7,437.37
02.02.08	TARRAJEO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	581.91	49.17	28,612.51
02.02.09	TARRAJEO DE GARGOLA C/IMPERMEABILIZANTE, E=1.5CM, C/A=1:5	m2	142.90	52.93	7,563.70
02.02.10	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO 15CM, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m	836.30	21.82	18,248.07
02.02.11	BRUÑAS E=1CM	m	437.45	5.89	2,576.58
02.03	CIELORRASOS				52,999.54
02.03.01	CIELO RASO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	1,165.85	45.46	52,999.54
02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				186,680.97
02.04.01	CONTRAPISO FROTACHADO DE 35MM, MEZCLA 1:5	m2	1,667.76	36.39	60,689.79
02.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO FOR. 60CM x 60CM, COLOR GRIS	m2	1,015.10	79.36	80,558.34
02.04.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	858.03	43.69	37,487.33
02.04.04	PISO DE GRASS SINTETICO	m2	81.23	90.12	7,320.45
02.04.05	PISO PODOCTIL	m2	5.04	124.02	625.06
02.05	ZOCALOS				28,820.15
02.05.01	ZOCALO ENCHAPE DE PORCELANATO COLOR BLANCO 0.30x0.60m	m2	339.38	84.92	28,820.15
02.06	CONTRAZOCALOS				15,852.78
02.06.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H 0.10 m	m	446.52	20.87	9,318.87
02.06.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.25 m	m	564.35	11.19	6,315.08
02.06.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H 0.10 m	m	40.60	5.39	218.83
02.07	COBERTURAS, TABIQUES Y PANELES				35,069.05
02.07.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO FOR. 24x24x3cm	m2	570.28	52.32	35,069.05
02.08	CARPINTERIA DE MADERA				73,956.54
02.08.01	PUERTA CONTRAPLACADA EN MDF DE 5mm. INCLUYE IMPOSTA H: 0.55 m DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm	m2	27.44	720.61	19,773.54
02.08.02	PUERTA CONTRAPLACADA EN MADERA TRIPLAY DE 5mm.	m2	17.47	720.61	12,589.06
02.08.03	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 2". INCLUYE IMPOSTA H: 0.65m DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m2	24.64	1,136.38	28,000.40
02.08.04	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 2" DOBLE HOJA	m2	5.04	681.38	3,434.16
02.08.05	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 2"	m2	14.91	681.38	10,159.38
02.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,404,265.19
02.09.01	VENTANA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO 8 MM, SISTEMA DIRECTO	m2	177.44	700.00	172,809.00
02.09.02	ESTRUCTURA METALICA PARA MARCO PROTECTOR DE PARASOL VARILLA RECTANGULAR 2"x2"	m2	286.35	771.98	176,111.80
02.09.03	ESTRUCTURA METALICA, PERFIL DE ALUMINIO LAMINADO 5"x2"x10mm	m2	1,026.59	850.00	872,601.50
02.09.04	PORTON METALICO ABATIBLE	m2	14.08	710.38	10,002.15
02.09.05	PUERTA METALICA	m2	3.84	500.38	1,921.46
02.09.06	PUERTA DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA	m2	79.65	447.48	35,641.78
02.09.07	VENTANA VIDRIO CURVO LAMINADO 8 MM, SISTEMA DIRECTO, PERFILERIA DE ALUMINIO	m2	3.23	690.00	2,228.70

Ing. Juan E. Leon Malo
CIP N° 288635
Reg. Consultor C10298

760

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.09.08	PROTECTOR METALICO PARA VENTANA VARILLA RECTANGULAR FE 1"x1"x1 1/2"	m2	20.80	236.25	4,914.00
02.09.09	CANTONERA METALICA	m	72.00	18.78	1,352.16
02.09.10	BARANDAS METALICAS 1 1/2"	m	296.65	195.00	57,846.75
02.09.11	BARANDAS METALICAS 3"	m	82.23	245.00	20,146.35
02.09.12	PASAMOS METALICOS 2"	m	24.20	155.00	3,751.00
02.09.13	REJILLA METÁLICA PARA CUNETA	m	156.10	236.99	36,994.14
02.09.14	ESCALERA TIPO GATO METALICA DE F° G° MASILLADA Y PINTADA CON ESMALTE, PASOS @ 0.30m	m	15.40	515.87	7,944.40
02.10	CERRAJERIA				11,094.78
02.10.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 3 1/2"	pza	185.52	15.98	2,964.61
02.10.02	BISAGRA ESTRUCTURAL DE Fe 3/8"x4"x2" TIPO MARIPOSA	pza	15.00	21.53	322.95
02.10.03	CERRADURA TIPO PESADA DE 2 GOLPES	und	29.00	152.74	4,429.46
02.10.04	CERRADURA BLINDADO DE SOBREPONER	und	24.00	93.84	2,252.16
02.10.05	JALADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 25x3cm	und	24.00	46.90	1,125.60
02.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				3,138.88
02.11.01	ESPEJO EMPOTRADO DE 6mm, BORDE BISELADO Bisel 1"	m2	17.00	184.64	3,138.88
02.12	PINTURA				85,388.02
02.12.01	PINTURA 02 MANOS EN CIELO RASO, ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	1,165.44	19.72	22,982.48
02.12.02	PINTURA 02 MANOS EN VIGAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	150.66	19.31	2,909.24
02.12.03	PINTURA 02 MANOS EN VIGAS DE CONFINAMIENTO ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	550.17	15.60	8,582.65
02.12.04	PINTURA 02 MANOS EN COLUMNAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	569.72	15.80	8,887.63
02.12.05	PINTURA 02 MANOS EN PLACAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	687.04	15.10	10,374.30
02.12.06	PINTURA 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	746.27	15.10	11,268.88
02.12.07	PINTURA 02 MANOS EN MUROS INTERIORES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	1,145.46	15.10	17,296.45
02.12.08	PINTURA 02 MANOS VESTIDURA DE DERRAMES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	199.65	15.46	3,086.59
02.13	JUNTAS				914.14
02.13.01	JUNTA DE MURO CON TECKNOPOR e=1"	m2	39.78	22.98	914.14
02.14	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA				26,917.14
02.14.01	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m2	421.65	3.11	1,311.33
02.14.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	4,000.00	4,000.00
02.14.03	ENCERADO DE PISOS	m2	665.95	4.40	2,930.18
02.14.04	LOGOS Y LETRAS DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EPOXICA	GLB	1.00	1,810.00	1,810.00
02.14.05	LETRAS METALICAS ESTILO ARIAL BLACK O SIMILAR ACABADO EN PINTURA EPOXICA	GLB	1.00	1,130.80	1,130.80
02.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA INC. ACCESORIOS	GLB	1.00	1,130.80	1,130.80
02.14.07	SUM. E INST. DE GRASS AMERICANO	m2	26.03	72.40	1,884.57
02.14.08	ARBORIZACIÓN	GLB	1.00	270.84	270.84
02.14.09	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
02.14.10	ACCESORIOS SANITARIOS				2,448.62
02.14.10.01	JABONERA TIPO BOLA, H : 0.70 m	und	23.00	16.63	382.49
02.14.10.02	PORTARROLLO METALICO DE PAPEL H: 40 cm	und	23.00	62.81	1,444.63
02.14.10.03	BARRA FIJO DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", H: 90cm	und	23.00	124.30	621.50
03	INSTALACIONES ELECTRICAS				199,193.87
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,150.22
03.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES	m	121.31	5.36	650.22
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,778.40
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES DE 0.50x0.80M	m	121.31	15.26	1,851.19
03.02.02	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS REDES DE 0.50x0.80M	m	121.31	24.13	2,927.21

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Costo al

30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.03	SUM. E INSTALACIÓN DE DUCTOS				1,596.65
03.03.01	SUM. E INSTAL. DUCTOS DE PVC 65mm	m	7.60	17.06	129.66
03.03.02	SUM. E INSTAL. DUCTOS DE PVC 50mm	m	63.81	22.99	1,466.99
03.04	SUM. E INSTALACIÓN DE MANHOLES				2,428.74
03.04.01	MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA DE 0.80Mx0.80M	und	6.00	404.79	2,428.74
03.05	SUM. E INSTALACIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA Y TABLERO				37,419.15
03.05.01	CONEXIÓN A LINEA A BAJA TENSIÓN ENERGIZADA	GLB	1.00	100.00	100.00
03.05.02	TABLERO GENERAL PRINCIPAL TGP	und	1.00	3,591.96	3,591.96
03.05.03	TABLERO GENERAL TG-1	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.04	TABLERO GENERAL TG-2	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.05	TABLERO GENERAL TG-3	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.06	TABLERO GENERAL TG-4	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.07	TABLERO GENERAL TG-5	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.08	STD1-1	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.09	STD2-1	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.10	STD2-2	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.11	STD3-1	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.12	STD3-2	und	1.00	2,793.29	2,793.29
03.05.13	STD4-1	und	1.00	2,793.29	2,793.29
03.05.14	STD4-2	und	1.00	2,793.29	2,793.29
03.05.15	STD5-1	und	1.00	2,246.33	2,246.33
03.05.16	STD5-2	und	1.00	2,246.33	2,246.33
03.06	SUM. E INSTALACIÓN DE CABLES				12,892.79
03.06.01	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x25 + 1x16(N) mm2	m	7.60	60.95	463.22
03.06.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x16 + 1x10(N) mm2	m	245.86	44.13	10,849.80
03.06.03	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x10 + 1x6(N) mm2	m	56.38	26.02	1,579.77
03.07	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INTERIORES				69,766.44
03.07.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES				7,152.17
03.07.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	104.00	30.60	3,182.40
03.07.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES	pto	56.00	25.89	1,449.84
03.07.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	66.00	27.46	1,812.36
03.07.01.04	SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA	pto	19.00	34.35	652.65
03.07.01.05	SALIDA PARA CARGAS DE FUERZA	pto	2.00	27.46	54.92
03.07.02	TUBERÍAS PVC SAP (ELÉCTRICAS)				10,809.69
03.07.02.01	TUBERIA Ø 20 mm. PVC - P	m	1,089.62	9.48	10,329.60
03.07.02.02	TUBERIA Ø 50 mm. PVC - P	m	26.12	18.38	480.09
03.07.03	CABLEADO Y CANALIZACIONES				15,866.60
03.07.03.01	CABLE ELÉCTRICO NH-80 2.5 MM2	m	2,257.82	3.48	7,857.21
03.07.03.02	CABLE ELÉCTRICO NH-80 4 MM2	m	1,036.47	4.18	4,589.45
03.07.03.03	CABLE FORRADO PARA PUESTA A TIERRA 1x16 mm2	m	183.74	16.85	3,114.39
03.07.03.04	CABLE FORRADO PARA PUESTA A TIERRA 1x6 mm2	m	16.51	20.99	325.55
03.07.04	LUMINARIAS Y LÁMPARAS				28,675.99
03.07.04.01	ARTEFACTO LED CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES LED DE 20W REJILLA - ADOSADO O EMPOTRADO EN TECHO 2x20W	und	224.32		897.28
03.07.04.02	ARTEFACTO LED CON CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTES LED DE 20W REJILLA - ADOSADO O EMPOTRADO EN TECHO 4x20W	und	56.00	249.32	13,961.92
03.07.04.03	ARTEFACTO LED SPOT LIGHT DECORATIVO - METÁLICO DE 30W - ADOSADO O EMPOTRADO EN TECHO 1x30W	und	44.00	189.32	8,330.08
03.07.04.04	CAJA DE PASO CUADRADA 150x150x100mm	und	17.00	32.26	548.42
03.07.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED 8 HORAS	und	19.00	259.91	4,938.29
03.07.05	INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES				1,557.80
03.07.05.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (5A - 220V)	pto	36.00	28.03	1,009.08

Ing. *E. Leon Malo*
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.05.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (5A - 220V)	pto	17.00	28.88	490.96
03.07.05.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (5A - 220V)	pto	2.00	28.88	57.76
03.07.06	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES CON PUESTA A TIERRA				2,852.64
03.07.06.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/PUESTA A TIERRA - SIMPLE	pto	84.00	33.96	2,852.64
03.07.07	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS				500.00
03.07.07.01	SUMSUMINISTRO E INSTALACION DE GAS	und	1.00	500.00	500.00
03.07.08	PRUEBAS ELÉCTRICAS				2,351.55
03.07.08.01	PRUEBA ELÉCTRICA Y PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00	1,200.00	1,200.00
03.07.08.02	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,151.55	1,151.55
03.08	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				19,310.27
03.08.01	TUBERIA PVC ADOSABLE EN TECHO Ø 25 mm. PVC - P	m	300.00	17.55	5,265.00
03.08.02	TUBERIA Ø 50 mm. PVC - P	m	54.29	25.18	1,367.02
03.08.03	CABLE RETARDANTE DETECTOR DE HUMO	m	300.00	7.35	2,205.00
03.08.04	CAJA DE PASO CUADRADA 150x150x100mm	und	6.00	32.26	193.56
03.08.05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	und	28.00	139.41	3,903.48
03.08.06	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	und	5.00	99.41	497.05
03.08.07	PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO	und	5.00	171.95	859.75
03.08.08	CENTRAL DE DETECTOR DE HUMOS CONVENCIONAL/DIRECCIONABLE	und	1.00	5,019.41	5,019.41
03.09	SISTEMA DE DATA Y VOZ				47,851.21
03.09.01	PLANTA EXTERNA				1,299.26
03.09.01.01	BUZON BT DE CONCRETO 1.00Mx1.00M	und	2.00	429.13	858.26
03.09.01.02	CANALIZACIÓN - APERTURA DE ZANJA	m	15.00	9.55	143.25
03.09.01.03	CIERRE DE ZANJA C/COMPACTADORA	m	15.00	19.85	297.75
03.09.02	SISTEMA DE POZO A TIERRA				1,204.82
03.09.02.01	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,151.55	1,151.55
03.09.02.02	SOLDADURA EXOTÉRMICA DERIVACIÓN EN T	und	1.00	53.27	53.27
03.09.03	CANALIZACIONES Y CAJAS DE PASO				546.27
03.09.03.01	TUBERIAS Y DUCTOS				355.29
03.09.03.01.01	TUBERIAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=3/4". (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	10.26	93.88
03.09.03.01.02	TUBERIAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=1". (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	10.75	98.36
03.09.03.01.03	TUBERIAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=1 1/2". (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	17.82	163.05
03.09.03.02	CAJAS DE PASO				190.98
03.09.03.02.01	CAJA DE PASE 200 x 200 x 100 mm	und	6.00	31.83	190.98
03.09.04	CABLEADOS				1,783.02
03.09.04.01	CABLEADO ESTRUCTURADO				1,783.02
03.09.04.01.01	CABLE F/UTP CAT. 6 LSZH - IEC 60332-3	m	9.15	4.51	41.27
03.09.04.01.02	PATCH CORD F/UTP CAT 6 LSZH 1 MT - LADO GABINETE	und	15.00	72.03	1,080.45
03.09.04.01.03	PATCH CORD F/UTP CAT 6 LSZH 3 MT - LADO ESTACIÓN DE TRABAJO	und	15.00	41.99	629.85
03.09.04.01.04	CABLE 12 AWG AMARILLO/VERDE POZO A TIERRA	m	5.00	6.29	31.45
03.09.05	SALIDAS				557.26
03.09.05.01	SALIDA DE DATO SIMPLE	pto		32.78	491.70
03.09.05.02	SALIDA DE DATO DOBLE	pto		32.78	65.56
03.09.06	INFRAESTRUCTURA				5,608.88
03.09.06.01	GABINETE DE 36UR	und	1.00	3,950.55	3,950.55
03.09.06.02	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA CATEGORIA CAT 6	und	1.00	522.62	522.62
03.09.06.03	BARRA DE TIERRA	und	1.00	173.80	173.80
03.09.06.04	FACEPLATE DE DATO SIMPLE PARA CAT6	und	15.00	21.19	317.85
03.09.06.05	FACEPLATE DE DATO DOBLE PARA CAT6	und	2.00	30.51	61.02
03.09.06.06	JACK RJ45 CAT6	und	32.00	18.22	583.04

Ing. Juan E. Leon Malo

CIP N° 93535000
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Costo al

30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.09.07	SISTEMAS DE COMUNICACIONES				34,794.33
03.09.07.01	SISTEMA DE CONECTIVIDAD				34,794.33
03.09.07.01.01	CONMUTADOR ÓPTICO DE 48 PUERTOS	und	1.00	16,500.00	16,500.00
03.09.07.01.02	CONMUTADOR POE+ DE 24 PUERTOS	und	1.00	15,789.19	15,789.19
03.09.07.01.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD	GLB	1.00	2,505.14	2,505.14
03.09.08	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA				2,057.37
03.09.08.01	UPS - 1500 VA	und	1.00	2,057.37	2,057.37
04	INSTALACIONES SANITARIAS				76,304.62
04.01	SISTEMA DE IMPULSION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA				7,569.29
04.01.01	TUBERIAS				1,781.01
04.01.01.01	TUBERIA DE SUCCIÓN F" G" 2"	m	6.40	36.72	235.01
04.01.01.02	TUBERIA DE IMPULSIÓN A" G" 1 1/2"	m	11.70	27.54	322.22
04.01.01.03	TUBERIA DE DISTRIBUCION A" G" 1 1/2"	m	23.40	27.54	644.44
04.01.01.04	TUBERIA DE REBOSE A" G" 2"	m	15.20	36.72	558.14
04.01.01.05	TUBERIA DE LIMPIA A" G" 3/4"	m	1.50	14.13	21.20
04.01.02	ACCESORIOS				1,009.84
04.01.02.01	CODO DE A" G" Ø2" x90°	und	8.00	12.71	101.68
04.01.02.02	CODO DE A" G" Ø1 1/2" x90°	und	2.00	8.48	16.96
04.01.02.03	TEE DE A" G" Ø 2"	und	3.00	18.64	55.92
04.01.02.04	TEE DE A" G" Ø1 1/2"	und	2.00	12.71	25.42
04.01.02.05	REDUCCION DE A" G" Ø1 1/2" A Ø3/4"	und	2.00	5.93	11.86
04.01.02.06	REDUCCION DE A" G" Ø2" A Ø1 1/2"	und	1.00	7.63	7.63
04.01.02.07	REDUCCION DE A" G" Ø4" A Ø2"	und	1.00	42.37	42.37
04.01.02.08	TRAMPA P. DE AG	und	1.00	11.00	11.00
04.01.02.09	UNION UNIVERSAL DE AG Ø1 1/2"	und	8.00	12.00	96.00
04.01.02.10	TAPON DE Ø3/4"	und	1.00	13.00	13.00
04.01.02.11	SELLO DE AGUA	und	2.00	11.00	22.00
04.01.02.12	ABRAZADERAS Ø 2"	und	33.00	12.00	396.00
04.01.02.13	ABRAZADERAS Ø 1 1/2"	und	11.00	12.00	132.00
04.01.02.14	SOMBRERO DE VENTILACION Ø2"	und	2.00	13.00	26.00
04.01.02.15	SOMBRERO DE VENTILACION Ø4"	und	4.00	13.00	52.00
04.01.03	VALVULAS				1,378.44
04.01.03.01	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCIÓN Ø 2"	und	2.00	114.22	228.44
04.01.03.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 2"	und	3.00	115.00	345.00
04.01.03.03	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00	115.00	115.00
04.01.03.04	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 3/4"	und	3.00	115.00	345.00
04.01.03.05	VALVULA CHECK BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00	115.00	115.00
04.01.03.06	VALVULA FLOTADORA BRONCE C/BOYA DE 1"	und	2.00	115.00	230.00
04.01.04	BOMBAS				3,400.00
04.01.04.01	ELECTROBOMBA DE 1 HP	und	2.00	1,500.00	3,000.00
04.01.04.02	BASE DE CONCRETO PARA BOMBAS	und	2.00	200.00	400.00
04.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				27,364.15
04.02.01	INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA BLANCA, INC. ACCESORIOS	und	22.00	696.68	15,326.96
04.02.02	URINARIO DE PICO LOSA BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	12.00	328.16	3,937.92
04.02.03	LAVATORIO OVALIN LOSA BLANCO, INC. ACCESORIOS	und	21.00	241.62	5,074.02
04.02.04	LAVATORIO EMPOTRADO EN PARED LOSA BLANCA INC. ACCESORIOS	und	2.00	241.62	483.24
04.02.05	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 40X40 CM. (Inc. Accesorios, Sum. e Instalacion)	pza	1.00	277.00	277.00
04.02.06	GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO	pza	23.00	94.87	2,182.01
04.02.07	GRIFO CROMADO GIRATORIO PARA LAVADERO	pza	1.00	83.00	83.00
04.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				20,435.39

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,312.78
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA DESAGUE	m	133.58	1.62	216.40
04.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/RED SANITARIA	m	133.58	10.60	1,415.95
04.03.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA	m	133.58	1.74	232.43
04.03.01.04	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA	m	133.58	4.37	583.74
04.03.01.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO	m	133.58	6.47	864.26
04.03.02	SALIDAS DE DESAGUE				3,356.20
04.03.02.01	SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 4"	pto	22.00	60.46	1,330.12
04.03.02.02	SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 2"	pto	36.00	56.28	2,026.08
04.03.03	REDES DE DISTRIBUCION				4,116.98
04.03.03.01	TUBERIA DE PVC SAP Ø 4"	m	133.58	19.31	2,579.43
04.03.03.02	TUBERIA DE PVC SAP Ø 2"	m	32.17	19.63	631.50
04.03.03.03	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" P/VENTILACION	m	35.20	25.74	906.05
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES - DESAGUE				2,081.20
04.03.04.01	CODO PVC SAP DE Ø 4" x 90°	und	11.00	33.29	366.19
04.03.04.02	CODO PVC SAP DE Ø 2" x 90°	und	18.00	13.18	237.24
04.03.04.03	CODO PVC SAP DE Ø 4" x 45°	und	14.00	17.49	244.86
04.03.04.04	CODO PVC SAP DE Ø 2" x 45°	und	7.00	13.61	95.27
04.03.04.05	CODO DE VENTILACION PVC SAP DE Ø 4" a 2"	und	11.00	16.48	181.28
04.03.04.06	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 4" x Ø 4"	und	22.00	23.69	521.18
04.03.04.07	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 4" x Ø 2"	und	15.00	19.88	298.20
04.03.04.08	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 2" x Ø 2"	und	9.00	15.22	136.98
04.03.05	ADITAMENTOS VARIOS				1,841.75
04.03.05.01	REGISTROS DE BRONCE CROMADO Ø 4"	und	11.00	48.08	528.88
04.03.05.02	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø 2"	und	11.00	30.43	334.73
04.03.05.03	TRAMPA "P" PVC SAP DE Ø 2"	und	13.00	31.90	414.70
04.03.05.04	SOMBRERO DE VENTILACION DE Ø 2"	und	11.00	33.04	363.44
04.03.06	CAMARA DE INSPECCION				4,130.85
04.03.06.01	CAJA DE REGISTRO DESAGUE 12" X 24" C"S". F/C= 175 KG/CM², INC. TAPA Y MARCO C"R"	und	15.00	275.39	4,130.85
04.03.07	PRUEBA HIDRAULICA				325.94
04.03.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC DE DESAGUE	m	133.58	2.44	325.94
04.03.08	CONEXIONES A RED				1,469.69
04.03.08.01	CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGUE	GLB	1.00	1,469.69	1,469.69
04.04	SISTEMA DE AGUA FRIA				16,074.95
04.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,628.80
04.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA AGUA FRÍA	m	106.00	1.62	171.72
04.04.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/RED DE AGUA	m	106.00	10.60	1,123.60
04.04.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA	m	106.00	1.74	184.44
04.04.01.04	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA	m	106.00	4.37	463.22
04.04.01.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO	m	106.00	6.47	685.82
04.04.02	SALIDAS DE AGUA FRIA				3,951.64
04.04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø 1/2"			61.33	3,557.14
04.04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA P/GRIFO DE RIEGO	pto	6.00	65.75	394.50
04.04.03	REDES DE ALIMENTACIÓN				175.28
04.04.03.01	RED DE ALIMENTACIÓN TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC-SAP	m	10.00	12.52	125.20
04.04.03.02	RED DE ALIMENTACIÓN TUBERIA DE Ø 1" PVC-SAP	m	4.00	12.52	50.08
04.04.04	REDES DE DISTRIBUCIÓN				2,591.81
04.04.04.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERIA DE Ø 3/4" PVC-SAP	m	186.29	11.21	2,088.31
04.04.04.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1/2" PVC-SAP	m	53.45	9.42	503.50
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES				1,120.86

Ing. Iván E. León Mafo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.05.01	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 1"	und	4.00	14.37	57.48
04.04.05.02	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 3/4"	und	9.00	11.88	106.92
04.04.05.03	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 1/2"	und	29.00	12.51	362.79
04.04.05.04	TEE PVC SAP Ø 1" x 1"	und	4.00	17.03	68.12
04.04.05.05	TEE PVC SAP Ø 3/4" x 3/4"	und	14.00	16.49	230.86
04.04.05.06	TEE PVC SAP Ø 1/2" x 1/2"	und	19.00	15.51	294.69
04.04.06	SUMINISTRO DE VALVULAS				1,606.32
04.04.06.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 1"	und	2.00	165.26	330.52
04.04.06.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 3/4"	und	10.00	127.58	1,275.80
04.04.07	CAJAS DE VALVULAS				1,726.70
04.04.07.01	CAJA NICHOP/VALVULA INC. TAPA	und	10.00	88.22	882.20
04.04.07.02	CAJA NICHOPARA GRIFOS DE RIEGO	und	6.00	140.75	844.50
04.04.08	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION				436.43
04.04.08.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED AGUA	m	253.74	1.72	436.43
04.04.09	CONEXIONES A RED				1,837.11
04.04.09.01	CONEXION Y EMPALME A RED DE AGUA	GLB	1.00	1,837.11	1,837.11
04.05	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				4,860.84
04.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,075.76
04.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.06	1.62	124.84
04.05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.06	10.60	816.84
04.05.01.03	REFINE Y NIVELACION P/RED DE DRENAJE	m	77.06	1.74	134.08
04.05.02	REDES DE RECOLECCIÓN				3,725.08
04.05.02.01	MONTATE DE DESCARGA DE TUBERIA PVC SAP, D=4"	m	77.06	49.34	3,725.08
04.05.03	ACCESORIOS				60.00
04.05.03.01	INSTALACION Y COLOCACION DE CODO PVC 90°x4"	und	4.00	15.00	60.00
05	PLAN DE CONTINGENCIA				32,391.15
05.01	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1.00	32,391.15	32,391.15
	COSTO DIRECTO				4,510,709.43
	GASTOS GENERALES 10%				451,070.94
	UTILIDADES 8%				360,856.75
	SUBTOTAL				5,322,637.12
	IGV 18%				958,074.68
	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA				6,280,711.80
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				516,941.33
	SUPERVISION DE OBRA 5%				314,035.59
	EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)				35,000.00
	GESTION DEL PROYECTO 4%				251,228.47
	CONTROL CONCURRENT 2%				125,614.24
	MONTO TOTAL DE INVERSION				7,523,531.43

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298



24
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2.1. SUB-PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS


Ing. Juan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				1,985,718.33
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				182,766.55
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				151,017.37
01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN , OFICINA Y GUARDIANIA	GLB	1.00	5,200.00	5,200.00
01.01.01.02	CERCO DE PROTECCION C/TRIPLAY H=2.40m	m	145.90	47.01	6,858.76
01.01.01.03	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 x 2.40 M.	und	1.00	1,218.44	1,218.44
01.01.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
01.01.01.05	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	m2	2,242.45	35.20	78,934.24
01.01.01.06	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	m3	98.90	351.88	34,800.93
01.01.01.07	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	146.06	22.97	3,355.00
01.01.01.08	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	45.93	275.58
01.01.01.09	DESMONTAJE DE ALIGERADO DE ETERNIT	m2	583.99	27.97	16,334.20
01.01.01.10	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONTAINERS	und	2.00	520.11	1,040.22
01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD				21,753.39
01.01.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00	4,748.10	4,748.10
01.01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	GLB	1.00	1,240.61	1,240.61
01.01.02.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
01.01.02.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	6,000.00	6,000.00
01.01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	5,264.68	5,264.68
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				9,995.79
01.01.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	1,188.37	1.28	1,521.11
01.01.03.02	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	6,894.15	6,894.15
01.01.03.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO	m2	1,188.37	1.33	1,580.53
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				137,832.25
01.02.01	NIVELACIÓN DE TERRENO				3,636.41
01.02.01.01	NIVELACIÓN DE TERRENO PARA EXCAVACIONES	m2	1,188.37	3.06	3,636.41
01.02.02	EXCAVACIONES				43,582.51
01.02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	1,141.80	38.17	43,582.51
01.02.03	RELLENO				61,596.37
01.02.03.01	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	343.57	101.57	34,896.40
01.02.03.02	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO	m2	828.42	3.20	2,650.94
01.02.03.03	BASE DE AFIRMADO E=0.20m	m2	828.42	29.03	24,049.03
01.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				29,016.96
01.02.04.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	1,550.88	18.71	29,016.96
01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				88,830.79
01.03.01	CIMENTOS CORRIDOS				22,766.73
01.03.01.01	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG, MÁX 8" EN CIMIENTO CORRIDO	m3	79.31	287.06	22,766.73
01.03.02	SOLADOS				17,452.64
01.03.02.01	SOLADO 1:10 C:H, E=4"	m2	111.01	39.25	4,357.14
01.03.02.02	SOLADO 1:10 C:H, E=6"	m2	238.23	54.97	13,095.50
01.03.03	FALSO PISO				20,904.46
01.03.03.01	CONCRETO SIMPLE PARA FALSO PISO 1:10 C:H, E=4"	m2	497.37	42.03	20,904.46
01.03.04	PISO DE CONCRETO				27,706.96
01.03.04.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm2 PARA PISO	m3	61.25	401.63	24,599.84
01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISO	m2	67.56	53.99	3,107.12
01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,319,539.16
01.04.01	ZAPATAS				137,306.91
01.04.01.01	CONCRETO F _c =280 KG/CM2 - ZAPATAS	m3	168.58	579.59	97,707.28

Ing. Ivan E. Leon Malo
C.P. N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto	0302005	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH		
Subpresupuesto	001	ESTRUCTURAS		
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE		Costo al	30/04/2023
Lugar	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS	m2	208.08	62.84	13,075.75
01.04.01.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,291.89	6.18	26,523.88
01.04.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				68,547.09
01.04.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2. - VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	42.40	471.79	20,003.90
01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	282.76	62.84	17,768.64
01.04.02.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,979.70	6.18	30,774.55
01.04.03	SOBRECIMENTOS REFORZADOS				95,341.88
01.04.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMENTOS REFORZADOS	m3	53.07	416.85	22,122.23
01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS REFORZADOS	m2	676.12	62.84	42,487.38
01.04.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,972.86	6.18	30,732.27
01.04.04	PLACAS				338,981.04
01.04.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - EN PLACAS	m3	205.33	528.81	108,580.56
01.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - PLACAS	m2	975.51	74.62	72,792.56
01.04.04.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	25,502.90	6.18	157,607.92
01.04.05	COLUMNAS				144,278.79
01.04.05.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - COLUMNAS	m3	74.57	528.81	39,433.36
01.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - COLUMNAS	m2	668.00	81.55	54,475.40
01.04.05.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	8,150.49	6.18	50,370.03
01.04.06	VIGAS				195,242.23
01.04.06.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - VIGAS	m3	133.91	554.25	74,219.62
01.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - VIGAS	m2	619.04	82.22	50,897.47
01.04.06.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	11,347.11	6.18	70,125.14
01.04.07	LOSAS				217,086.95
01.04.07.01	LOSAS ALIGERADAS E=0.20M				217,086.95
01.04.07.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - LOSA ALIGERADA	m3	93.63	566.98	53,086.34
01.04.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. - LOSAS ALIGERADAS	m2	1,195.15	83.07	99,281.11
01.04.07.01.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	4,439.84	6.18	27,438.21
01.04.07.01.04	LADRILLO DE ARCILLA TECHO 15x30x30cm	und	9,250.94	4.03	37,281.29
01.04.08	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA TABIQUES				91,762.15
01.04.08.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2. - COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	m3	34.87	424.16	14,780.46
01.04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - COLUMNETAS DE CONFINAM.	m2	461.63	71.50	33,006.55
01.04.08.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	7,114.10	6.18	43,965.14
01.04.09	VIGAS DE CONFINAMIENTO PARA TABIQUES				17,293.73
01.04.09.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2. - VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	23.00	445.15	10,238.45
01.04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL - VIGAS DE CONFINAM.	m2	45.00	71.50	3,217.50
01.04.09.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	621.00	6.18	3,837.78
01.04.10	PEDESTALES DE CONCRETO				3,046.53
01.04.10.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - PARA PEDESTALES DE CONCRETO	m3	2.50	554.25	1,385.63
01.04.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. - PARA PEDESTALES DE CONCRETOS	m2	20.00	69.14	1,382.80
01.04.10.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	45.00	6.18	278.10
01.04.11	JUNTA WATER STOP				530.00
01.04.11.01	JUNTA WATER STOP DE PVC E=15 CM (6")	m	20.00	26.50	530.00
01.04.12	CUNETAS				10,121.86
01.04.12.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2. - CUNETAS	m3	13.27	403.64	5,356.30
01.04.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOF. - CUNETAS	m2	36.48	74.62	2,722.14
01.04.12.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 - GRADO 60	kg	330.65	6.18	2,043.42
01.05	ESTRUCTURAS METÁLICAS				238,749.58
01.05.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE COBERTURA				238,749.58
01.05.01.01	TIJERAL PRINCIPAL PARABOLICO DE 14.9m	kg	213.38	19.86	4,237.73
01.05.01.02	ANCLAJE DE TECHO	m	314.92	325.62	102,544.25
01.05.01.03	ARRIOSTRES	kg	2,163.18	19.86	42,960.75

Ing. Iván E. Leon Malo

CIP N° 93535

Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL
 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023
 Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.01.04	CORREA DE TUBO RECTANGULAR DE 3"x6"x3.0mm	m	318.75	151.03	48,140.81
01.05.01.05	COBERTURA TR4 e=0.45 mm	m2	326.38	125.21	40,866.04
01.06	VARIOS				18,000.00
01.06.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA)	GLB	1.00	18,000.00	18,000.00
	COSTO DIRECTO				1,985,718.33
	GASTOS GENERALES 10%				198,571.83
	UTILIDADES 8%				158,857.47
	SUBTOTAL				2,343,147.63
	IGV 18%				421,766.57
	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA				2,764,914.20
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				516,941.33
	SUPERVISION DE OBRA 5%				138,245.71
	EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)				35,000.00
	GESTION DEL PROYECTO 4%				110,596.57
	CONTROL CONCURRENT 2%				55,298.28
	MONTO TOTAL DE INVERSION				3,620,996.09

SON : TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTISEIS Y 09/100 NUEVOS SOLES


 Ing. Ivan E. Leon Malo
 CIP N° 93535
 Reg. Consultor C10298



70
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2.2. SUB-PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA


Ing. Iván E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02	ARQUITECTURA				2,217,101.46
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				90,821.38
02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE 18 HUECOS TIPO IV	m2	1,237.18	73.41	90,821.38
02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				201,182.90
02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	327.07	31.56	10,322.33
02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	1,138.58	31.54	35,910.81
02.02.03	TARRAJEO EN MURO EXTERIOR, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	770.57	31.56	24,319.19
02.02.04	TARRAJEO EN COLUMNAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	567.72	38.13	21,647.16
02.02.05	TARRAJEO EN PLACAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	687.04	38.13	26,196.84
02.02.06	TARRAJEO EN COLUMNETAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	562.66	32.61	18,348.34
02.02.07	TARRAJEO EN VIGAS, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	177.97	41.79	7,437.37
02.02.08	TARRAJEO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	581.91	49.17	28,612.51
02.02.09	TARRAJEO DE GARGOLA C/IMPERMEABILIZANTE, E=1.5CM, C:A=1:5	m2	142.90	52.93	7,563.70
02.02.10	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO 15CM, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m	836.30	21.82	18,248.07
02.02.11	BRUÑAS E=1CM	m	437.45	5.89	2,576.58
02.03	CIELORRASOS				52,999.54
02.03.01	CIELO RASO, E=1.5CM, MEZCLA 1:5	m2	1,165.85	45.46	52,999.54
02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				186,680.97
02.04.01	CONTRAPISO FROTACHADO DE 35MM, MEZCLA 1:5	m2	1,667.76	36.39	60,689.79
02.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO FOR. 60CM x 60CM, COLOR GRIS	m2	1,015.10	79.36	80,558.34
02.04.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	858.03	43.69	37,487.33
02.04.04	PISO DE GRASS SINTETICO	m2	81.23	90.12	7,320.45
02.04.05	PISO PODOTACTIL	m2	5.04	124.02	625.06
02.05	ZOCALOS				28,820.15
02.05.01	ZOCALO ENCHAPE DE PORCELANATO COLOR BLANCO 0.30x0.60m	m2	339.38	84.92	28,820.15
02.06	CONTRAZOCALOS				15,852.78
02.06.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H 0.10 m	m	446.52	20.87	9,318.87
02.06.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.25 m	m	564.35	11.19	6,315.08
02.06.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H 0.10 m	m	40.60	5.38	218.83
02.07	COBERTURAS, TABIQUES Y PANELES				35,069.05
02.07.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO FOR. 24x24x3cm	m2	670.28	52.32	35,069.05
02.08	CARPINTERIA DE MADERA				73,956.54
02.08.01	PUERTA CONTRAPLACADA EN MDF DE 5mm. INCLUYE IMPOSTA H: 0.55 m DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm	m2	27.44	720.61	19,773.54
02.08.02	PUERTA CONTRAPLACADA EN MADERA TRIPLAY DE 5mm.	m2	17.47	720.61	12,589.06
02.08.03	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 2". INCLUYE IMPOSTA H: 0.65m DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m2	24.64	1,136.38	28,000.40
02.08.04	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 2" DOBLE HOJA	m2	5.04	681.38	3,434.16
02.08.05	PUERTA MACIZA, MADERA TORNILLO 2"	m2	14.91	681.38	10,159.38
02.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				1,404,265.19
02.09.01	VENTANA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO 8 MM, SISTEMA DIRECTO	m2	246.87	700.00	172,809.00
02.09.02	ESTRUCTURA METÁLICA PARA MARCO PROTECTOR DE PARASOL VARILLA RECTANGULAR 2"x2"	m2	228.13	771.98	176,111.80
02.09.03	ESTRUCTURA METÁLICA, PERFIL DE ALUMINIO LAMINADO 5"x2"x10mm	m2	228.59	850.00	872,801.50
02.09.04	PORTON METALICO ABATIBLE	m2	14.08	710.38	10,002.15
02.09.05	PUERTA METALICA	m2	3.84	500.38	1,921.46
02.09.06	PUERTA DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA	m2	78.65	447.48	35,641.78
02.09.07	VENTANA VIDRIO CURVO LAMINADO 8 MM, SISTEMA DIRECTO, PERFILERIA DE ALUMINIO	m2	3.23	690.00	2,228.70
02.09.08	PROTECTOR METALICO PARA VENTANA VARILLA RECTANGULAR FE 1"x1"x1 1/2"	m2	20.80	236.25	4,914.00
02.09.09	CANTONERA METALICA	m	72.00	18.78	1,352.16

Ing. Ivan E. Leon Malo
C.P. N° 93535
Reg. Consultor C-10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.09.10	BARANDAS METALICAS 1 1/2"	m	296.65	195.00	57,846.75
02.09.11	BARANDAS METALICAS 3"	m	82.23	245.00	20,146.35
02.09.12	PASAMOS METALICOS 2"	m	24.20	155.00	3,751.00
02.09.13	REJILLA METÁLICA PARA CUNETAS	m	156.10	236.99	36,994.14
02.09.14	ESCALERA TIPO GATO METALICA DE F" G" MASILLADA Y PINTADA CON ESMALTE, PASOS @ 0.30m	m	15.40	515.87	7,944.40
02.10	CERRAJERIA				11,094.78
02.10.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO 3 1/2"	pza	185.52	15.98	2,964.61
02.10.02	BISAGRA ESTRUCTURAL DE Fe 3/8"x4"x2" TIPO MARIPOSA	pza	15.00	21.53	322.95
02.10.03	CERRADURA TIPO PESADA DE 2 GOLPES	und	29.00	152.74	4,429.46
02.10.04	CERRADURA BLINDADO DE SOBREPONER	und	24.00	93.84	2,252.16
02.10.05	JALADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 25x3cm	und	24.00	46.90	1,125.60
02.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				3,138.88
02.11.01	ESPEJO EMPOTRADO DE 6mm, BORDE BISELADO Bisel 1"	m2	17.00	184.64	3,138.88
02.12	PINTURA				85,388.02
02.12.01	PINTURA 02 MANOS EN CIELO RASO, ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	1,185.44	19.72	22,982.48
02.12.02	PINTURA 02 MANOS EN VIGAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	150.66	19.31	2,909.24
02.12.03	PINTURA 02 MANOS EN VIGAS DE CONFINAMIENTO ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	550.17	15.60	8,582.85
02.12.04	PINTURA 02 MANOS EN COLUMNAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	569.72	15.60	8,887.63
02.12.05	PINTURA 02 MANOS EN PLACAS ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	687.04	15.10	10,374.30
02.12.06	PINTURA 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	746.27	15.10	11,268.68
02.12.07	PINTURA 02 MANOS EN MUROS INTERIORES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	1,145.46	15.10	17,296.45
02.12.08	PINTURA 02 MANOS VESTIDURA DE DERRAMES ACABADO EN LATEX SATINADO	m2	199.65	15.46	3,086.59
02.13	JUNTAS				914.14
02.13.01	JUNTA DE MURO CON TECKNOPOR e=1"	m2	39.78	22.98	914.14
02.14	VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA				26,917.14
02.14.01	LIMPIEZA DE VIDRIOS	m2	421.65	3.11	1,311.33
02.14.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	4,000.00	4,000.00
02.14.03	ENCERADO DE PISOS	m2	665.95	4.40	2,930.18
02.14.04	LOGOS Y LETRAS DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA EPOXICA	GLB	1.00	1,810.00	1,810.00
02.14.05	LETRAS METALICAS ESTILO ARIAL BLACK O SIMILAR ACABADO EN PINTURA EPOXICA	GLB	1.00	1,130.80	1,130.80
02.14.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA INC. ACCESORIOS	GLB	1.00	1,130.80	1,130.80
02.14.07	SUM. E INST. DE GRASS AMERICANO	m2	26.03	72.40	1,884.57
02.14.08	ARBORIZACIÓN	GLB	1.00	270.84	270.84
02.14.09	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
02.14.10	ACCESORIOS SANITARIOS				2,448.62
02.14.10.01	JABONERA TIPO BOLA, H: 0.70 m	und	23.00	16.63	382.49
02.14.10.02	PORTARROLLO METALICO DE PAPEL H: 40 cm	und	23.00	62.81	1,444.63
02.14.10.03	BARRA FIJO DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", H: 90cm	und	5.00	124.30	621.50
	COSTO DIRECTO				2,217,101.46
	GASTOS GENERALES 10%				221,710.15
	UTILIDADES 8%				177,368.12
	SUBTOTAL				2,616,179.73
	IGV 18%				470,912.35
	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA				3,087,092.08
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				516,941.33
	SUPERVISION DE OBRA 5%				154,354.60
	EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)				35,000.00
	GESTION DEL PROYECTO 4%				123,483.68

Ing. Iván E. León Malo
 QIP N° 93535
 Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023
Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	CONTROL CONCURRENTE 2%				61,741.84
	MONTO TOTAL DE INVERSION				3,978,613.53

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE Y 53/100 NUEVOS SOLES


Ing. Juan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298



746
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE
SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2.3. SUB-PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS


Ing. Iván E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

745

S10

Página

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Costo al 30/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03	INSTALACIONES ELECTRICAS				199,193.87
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,150.22
03.01.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES	m	121.31	5.36	650.22
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,778.40
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES DE 0.50x0.80M	m	121.31	15.26	1,851.19
03.02.02	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS REDES DE 0.50x0.80M	m	121.31	24.13	2,927.21
03.03	SUM. E INSTALACIÓN DE DUCTOS				1,596.65
03.03.01	SUM. E INSTAL. DUCTOS DE PVC 65mm	m	7.60	17.06	129.66
03.03.02	SUM. E INSTAL. DUCTOS DE PVC 50mm	m	63.81	22.99	1,466.99
03.04	SUM. E INSTALACIÓN DE MANHOLES				2,428.74
03.04.01	MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA DE 0.80Mx0.80M	und	6.00	404.79	2,428.74
03.05	SUM. E INSTALACIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA Y TABLERO				37,419.15
03.05.01	CONEXIÓN A LINEA A BAJA TENSIÓN ENERGIZADA	GLB	1.00	100.00	100.00
03.05.02	TABLERO GENERAL PRINCIPAL TGP	und	1.00	3,591.96	3,591.96
03.05.03	TABLERO GENERAL TG-1	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.04	TABLERO GENERAL TG-2	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.05	TABLERO GENERAL TG-3	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.06	TABLERO GENERAL TG-4	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.07	TABLERO GENERAL TG-5	und	1.00	2,150.38	2,150.38
03.05.08	STD1-1	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.09	STD2-1	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.10	STD2-2	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.11	STD3-1	und	1.00	2,525.69	2,525.69
03.05.12	STD3-2	und	1.00	2,793.29	2,793.29
03.05.13	STD4-1	und	1.00	2,793.29	2,793.29
03.05.14	STD4-2	und	1.00	2,793.29	2,793.29
03.05.15	STD5-1	und	1.00	2,246.33	2,246.33
03.05.16	STD5-2	und	1.00	2,246.33	2,246.33
03.06	SUM. E INSTALACIÓN DE CABLES				12,892.79
03.06.01	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x25 + 1x18(N) mm2	m	7.60	60.95	463.22
03.06.02	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x16 + 1x10(N) mm2	m	245.86	44.13	10,849.80
03.06.03	CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x10 + 1x8(N) mm2	m	56.38	28.02	1,579.77
03.07	INSTALACIONES ELECTRICAS EN INTERIORES				69,766.44
03.07.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES				7,152.17
03.07.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	104.00	30.60	3,182.40
03.07.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES	pto	56.00	25.89	1,449.84
03.07.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	66.00	27.46	1,812.36
03.07.01.04	SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA	pto	19.00	34.35	652.65
03.07.01.05	SALIDA PARA CARGAS DE FUERZA	pto	2.00	27.46	54.92
03.07.02	TUBERÍAS PVC SAP (ELÉCTRICAS)				10,809.69
03.07.02.01	TUBERÍA Ø 20 mm. PVC - P	m	1,089.62	9.48	10,329.60
03.07.02.02	TUBERÍA Ø 50 mm. PVC - P	m	26.12	18.38	480.09
03.07.03	CABLEADO Y CANALIZACIONES				15,866.60
03.07.03.01	CABLE ELÉCTRICO NH-80 2.5 MM2	m	2,257.82	3.48	7,857.21
03.07.03.02	CABLE ELÉCTRICO NH-80 4 MM2	m		4.18	4,569.45
03.07.03.03	CABLE FORRADO PARA PUESTA A TIERRA 1x16 mm2	m		16.95	3,114.39
03.07.03.04	CABLE FORRADO PARA PUESTA A TIERRA 1x6 mm2	m		20.99	325.55
03.07.04	LUMINARIAS Y LÁMPARAS				28,675.99
03.07.04.01	ARTEFACTO LED CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES LED DE 20W REJILLA - ADOSADO O EMPOTRADO EN TECHO 2x20W	und	4.00	224.32	897.28

Ing. Ivan E. Leon
CIP N° 93535 183.74
Reg. Consultor C10298

744

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Ciiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.04.02	ARTEFACTO LED CON CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTES LED DE 20W REJILLA - ADOSADO O EMPOTRADO EN TECHO 4x20W	und	56.00	249.32	13,961.92
03.07.04.03	ARTEFACTO LED SPOT LIGHT DECORATIVO - METÁLICO DE 30W - ADOSADO O EMPOTRADO EN TECHO 1x30W	und	44.00	189.32	8,330.08
03.07.04.04	CAJA DE PASO CUADRADA 150x150x100mm	und	17.00	32.26	548.42
03.07.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED 8 HORAS	und	19.00	259.91	4,938.29
03.07.05	INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES				1,557.80
03.07.05.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (5A - 220V)	pto	36.00	28.03	1,009.08
03.07.05.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (5A - 220V)	pto	17.00	28.88	490.96
03.07.05.03	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (5A - 220V)	pto	2.00	28.88	57.76
03.07.06	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES CON PUESTA A TIERRA				2,852.64
03.07.06.01	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/PUESTA A TIERRA - SIMPLE	pto	84.00	33.96	2,852.64
03.07.07	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS				500.00
03.07.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS	und	1.00	500.00	500.00
03.07.08	PRUEBAS ELÉCTRICAS				2,351.55
03.07.08.01	PRUEBA ELÉCTRICA Y PUESTA EN SERVICIO	GLB	1.00	1,200.00	1,200.00
03.07.08.02	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,151.55	1,151.55
03.08	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				19,310.27
03.08.01	TUBERIA PVC ADOSABLE EN TECHO Ø 25 mm. PVC - P	m	300.00	17.55	5,265.00
03.08.02	TUBERIA Ø 50 mm. PVC - P	m	54.29	25.18	1,367.02
03.08.03	CABLE RETARDANTE DETECTOR DE HUMO	m	300.00	7.35	2,205.00
03.08.04	CAJA DE PASO CUADRADA 150x150x100mm	und	6.00	32.26	193.56
03.08.05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	und	28.00	139.41	3,903.48
03.08.06	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA	und	5.00	99.41	497.05
03.08.07	PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO	und	5.00	171.95	859.75
03.08.08	CENTRAL DE DETECTOR DE HUMOS CONVENCIONAL/DIRECCIONABLE	und	1.00	5,019.41	5,019.41
03.09	SISTEMA DE DATA Y VOZ				47,851.21
03.09.01	PLANTA EXTERNA				1,299.26
03.09.01.01	BUZON BT DE CONCRETO 1.00Mx1.00M	und	2.00	429.13	858.26
03.09.01.02	CANALIZACIÓN - APERTURA DE ZANJA	m	15.00	9.55	143.25
03.09.01.03	CIERRE DE ZANJA C/COMPACTADORA	m	15.00	19.85	297.75
03.09.02	SISTEMA DE POZO A TIERRA				1,204.82
03.09.02.01	POZO DE TIERRA	und	1.00	1,151.55	1,151.55
03.09.02.02	SOLDADURA EXOTÉRMICA DERIVACIÓN EN T	und	1.00	53.27	53.27
03.09.03	CANALIZACIONES Y CAJAS DE PASO				546.27
03.09.03.01	TUBERIAS Y DUCTOS				355.29
03.09.03.01.01	TUBERIAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=3/4". (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	10.26	93.88
03.09.03.01.02	TUBERIAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=1". (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	10.75	98.36
03.09.03.01.03	TUBERIAS PVC-SAP P/ELECTRICAS, CLASE SAP Ø=1 1/2". (INC. ACCESORIOS)	m	9.15	17.82	163.05
03.09.03.02	CAJAS DE PASO				190.98
03.09.03.02.01	CAJA DE PASE 200 x 200 x 100 mm	und	6.00	31.83	190.98
03.09.04	CABLEADOS				1,783.02
03.09.04.01	CABLEADO ESTRUCTURADO				1,783.02
03.09.04.01.01	CABLE F/UTP CAT. 6 LSZH - IEC 60332-3	m	9.15	4.51	41.27
03.09.04.01.02	PATCH CORD F/UTP CAT 6 LSZH 1 MT - LADO GABINETE	und	72.03	72.03	1,080.45
03.09.04.01.03	PATCH CORD F/UTP CAT 6 LSZH 3 MT - LADO ESTACIÓN DE TRABAJO	und	15.00	41.99	629.85
03.09.04.01.04	CABLE 12 AWG AMARILLO/VERDE POZO A TIERRA	m	5.00	6.29	31.45
03.09.05	SALIDAS				557.26
03.09.05.01	SALIDA DE DATO SIMPLE	pto	15.00	32.78	491.70
03.09.05.02	SALIDA DE DATO DOBLE	pto	2.00	32.78	65.56
03.09.06	INFRAESTRUCTURA				5,608.88

Ing. Juan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10208

743

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.09.06.01	GABINETE DE 38UR	und	1.00	3,950.55	3,950.55
03.09.06.02	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA CATEGORIA CAT 6	und	1.00	522.62	522.62
03.09.06.03	BARRA DE TIERRA	und	1.00	173.80	173.80
03.09.06.04	FACEPLATE DE DATO SIMPLE PARA CAT6	und	15.00	21.19	317.85
03.09.06.05	FACEPLATE DE DATO DOBLE PARA CAT6	und	2.00	30.51	61.02
03.09.06.06	JACK RJ45 CAT6	und	32.00	18.22	583.04
03.09.07	SISTEMAS DE COMUNICACIONES				34,794.33
03.09.07.01	SISTEMA DE CONECTIVIDAD				34,794.33
03.09.07.01.01	CONMUTADOR ÓPTICO DE 48 PUERTOS	und	1.00	16,500.00	16,500.00
03.09.07.01.02	CONMUTADOR POE+ DE 24 PUERTOS	und	1.00	15,789.19	15,789.19
03.09.07.01.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD	GLB	1.00	2,505.14	2,505.14
03.09.08	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA				2,057.37
03.09.08.01	UPS - 1500 VA	und	1.00	2,057.37	2,057.37
	COSTO DIRECTO				199,193.87
	GASTOS GENERALES 10%				19,919.39
	UTILIDADES 8%				15,935.51
	SUBTOTAL				235,048.77
	IGV 18%				42,308.78
	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA				277,357.55
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				516,941.33
	SUPERVISION DE OBRA 5%				13,867.88
	EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)				35,000.00
	GESTION DEL PROYECTO 4%				11,094.30
	CONTROL CONCURRENT 2%				5,547.15
	MONTO TOTAL DE INVERSION				859,808.21

SON : OCHOCIENTOS CINCUENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO Y 21/100 NUEVOS SOLES


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298




742

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2.4. SUB-PRESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS


Ing. E. Leon Malo
DIP N° 93535
telefon C110298

741

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Costo al 30/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04	INSTALACIONES SANITARIAS				76,304.62
04.01	SISTEMA DE IMPULSION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA				7,569.29
04.01.01	TUBERIAS				1,781.01
04.01.01.01	TUBERIA DE SUCCIÓN F" Gº 2"	m	6.40	36.72	236.01
04.01.01.02	TUBERIA DE IMPULSION A" Gº 1 1/2"	m	11.70	27.54	322.22
04.01.01.03	TUBERIA DE DISTRIBUCION A" Gº 1 1/2"	m	23.40	27.54	644.44
04.01.01.04	TUBERIA DE REBOSE A" Gº 2"	m	15.20	36.72	558.14
04.01.01.05	TUBERIA DE LIMPIA A" Gº 3/4"	m	1.50	14.13	21.20
04.01.02	ACCESORIOS				1,009.84
04.01.02.01	CODO DE A" Gº Ø2" x90º	und	8.00	12.71	101.68
04.01.02.02	CODO DE A" Gº Ø1 1/2" x90º	und	2.00	8.48	16.96
04.01.02.03	TEE DE A" Gº Ø 2"	und	3.00	18.64	55.92
04.01.02.04	TEE DE A" Gº Ø1 1/2"	und	2.00	12.71	25.42
04.01.02.05	REDUCCION DE A" Gº Ø1 1/2" A Ø3/4"	und	2.00	5.93	11.86
04.01.02.06	REDUCCION DE A" Gº Ø2" A Ø1 1/2"	und	1.00	7.63	7.63
04.01.02.07	REDUCCION DE A" Gº Ø4" A Ø2"	und	1.00	42.37	42.37
04.01.02.08	TRAMPA P. DE AG	und	1.00	11.00	11.00
04.01.02.09	UNION UNIVERSAL DE AG Ø1 1/2"	und	8.00	12.00	96.00
04.01.02.10	TAPON DE Ø3/4"	und	1.00	13.00	13.00
04.01.02.11	SELLO DE AGUA	und	2.00	11.00	22.00
04.01.02.12	ABRAZADERAS Ø 2"	und	33.00	12.00	396.00
04.01.02.13	ABRAZADERAS Ø 1 1/2"	und	11.00	12.00	132.00
04.01.02.14	SOMBRERO DE VENTILACION Ø2"	und	2.00	13.00	26.00
04.01.02.15	SOMBRERO DE VENTILACION Ø4"	und	4.00	13.00	52.00
04.01.03	VALVULAS				1,378.44
04.01.03.01	VALVULA DE PIE Y CANASTILLA DE SUCCIÓN Ø 2"	und	2.00	114.22	228.44
04.01.03.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 2"	und	3.00	115.00	345.00
04.01.03.03	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00	115.00	115.00
04.01.03.04	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 3/4"	und	3.00	115.00	345.00
04.01.03.05	VALVULA CHECK BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00	115.00	115.00
04.01.03.06	VALVULA FLOTADORA BRONCE C/BOYA DE 1"	und	2.00	115.00	230.00
04.01.04	BOMBAS				3,400.00
04.01.04.01	ELECTROBOMBA DE 1 HP	und	2.00	1,500.00	3,000.00
04.01.04.02	BASE DE CONCRETO PARA BOMBAS	und	2.00	200.00	400.00
04.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				27,364.15
04.02.01	INODORO CON TANQUE BAJO DE LOSA BLANCA, INC. ACCESORIOS	und	22.00	696.68	15,326.96
04.02.02	URINARIO DE PICO LOSA BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	12.00	328.16	3,937.92
04.02.03	LAVATORIO OVALIN LOSA BLANCO, INC. ACCESORIOS	und	21.00	241.62	5,074.02
04.02.04	LAVATORIO EMPOTRADO EN PARED LOSA BLANCA INC. ACCESORIOS	und	2.00	241.62	483.24
04.02.05	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 40X40 CM. (Inc. Accesorios, Sum. e Instalacion)	pza	1.00	277.00	277.00
04.02.06	GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO	pza	23.00	94.87	2,182.01
04.02.07	GRIFO CROMADO GIRATORIO PARA LAVADERO	pza	1.00	83.00	83.00
04.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				20,435.39
04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,312.78
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA DESAGUE	m	133.58	1.62	216.40
04.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/RED SANITARIA	m	133.58	10.60	1,415.95
04.03.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA	m	133.58	1.74	232.43
04.03.01.04	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA	m	133.58	4.37	583.74
04.03.01.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO	m	133.58	6.47	864.26
04.03.02	SALIDAS DE DESAGUE				3,356.20

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Costo al 30/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.03.02.01	SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 4"	pto	22.00	60.46	1,330.12
04.03.02.02	SALIDAS DE PVC SAP PARA DESAGUE DE Ø 2"	pto	36.00	56.28	2,026.08
04.03.03	REDES DE DISTRIBUCION				4,116.98
04.03.03.01	TUBERIA DE PVC SAP Ø 4"	m	133.58	19.31	2,579.43
04.03.03.02	TUBERIA DE PVC SAP Ø 2"	m	32.17	19.63	631.50
04.03.03.03	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2" P/VENTILACION	m	35.20	25.74	906.05
04.03.04	ACCESORIOS DE REDES - DESAGUE				2,081.20
04.03.04.01	CODO PVC SAP DE Ø 4" x 90°	und	11.00	33.29	366.19
04.03.04.02	CODO PVC SAP DE Ø 2" x 90°	und	18.00	13.18	237.24
04.03.04.03	CODO PVC SAP DE Ø 4" x 45°	und	14.00	17.49	244.86
04.03.04.04	CODO PVC SAP DE Ø 2" x 45°	und	7.00	13.61	95.27
04.03.04.05	CODO DE VENTILACION PVC SAP DE Ø 4" a 2"	und	11.00	16.48	181.28
04.03.04.06	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 4" x Ø 4"	und	22.00	23.69	521.18
04.03.04.07	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 4" x Ø 2"	und	15.00	19.88	298.20
04.03.04.08	YEE SANITARIA PVC SAP DE Ø 2" x Ø 2"	und	9.00	15.22	136.98
04.03.05	ADITAMENTOS VARIOS				1,641.75
04.03.05.01	REGISTROS DE BRONCE CROMADO Ø 4"	und	11.00	48.08	528.88
04.03.05.02	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO Ø 2"	und	11.00	30.43	334.73
04.03.05.03	TRAMPA "P" PVC SAP DE Ø 2"	und	13.00	31.90	414.70
04.03.05.04	SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2"	und	11.00	33.04	363.44
04.03.06	CAMARA DE INSPECCION				4,130.85
04.03.06.01	CAJA DE REGISTRO DESAGUE 12" X 24" C°S° F/C= 175 KG/CM², INC. TAPA Y MARCO C°R°	und	15.00	275.39	4,130.85
04.03.07	PRUEBA HIDRAULICA				325.94
04.03.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC DE DESAGUE	m	133.58	2.44	325.94
04.03.08	CONEXIONES A RED				1,469.69
04.03.08.01	CONEXION Y EMPALME A RED DE DESAGUE	GLB	1.00	1,469.69	1,469.69
04.04	SISTEMA DE AGUA FRIA				16,074.95
04.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,628.80
04.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA AGUA FRÍA	m	106.00	1.62	171.72
04.04.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/RED DE AGUA	m	106.00	10.60	1,123.60
04.04.01.03	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA	m	106.00	1.74	184.44
04.04.01.04	CONFORMACION DE CAMA DE ARENA	m	106.00	4.37	463.22
04.04.01.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO	m	106.00	6.47	685.82
04.04.02	SALIDAS DE AGUA FRIA				3,951.64
04.04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø 1/2"	pto	58.00	61.33	3,557.14
04.04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA P/GRIFO DE RIEGO	pto	6.00	65.75	394.50
04.04.03	REDES DE ALIMENTACIÓN				175.28
04.04.03.01	RED DE ALIMENTACIÓN TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC-SAP	m	10.00	12.52	125.20
04.04.03.02	RED DE ALIMENTACIÓN TUBERIA DE Ø 1" PVC-SAP	m	4.00	12.52	50.08
04.04.04	REDES DE DISTRIBUCIÓN				2,591.81
04.04.04.01	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 3/4" PVC-SAP	m	186.29	11.21	2,088.31
04.04.04.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE Ø 1/2" PVC-SAP	m	53.45	9.42	503.50
04.04.05	ACCESORIOS DE REDES				1,120.86
04.04.05.01	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 1"	und	4.00	14.37	57.48
04.04.05.02	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 3/4"	und	9.00	11.88	106.92
04.04.05.03	CODO PVC C-10 CC. 90° x Ø 1/2"	und	29.00	12.51	362.79
04.04.05.04	TEE PVC SAP Ø 1" x 1"	und	4.00	17.03	68.12
04.04.05.05	TEE PVC SAP Ø 3/4" x 3/4"	und	14.00	16.49	230.86
04.04.05.06	TEE PVC SAP Ø 1/2" x 1/2"	und	19.00	15.51	294.69
04.04.06	SUMINISTRO DE VALVULAS				1,606.32

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Costo al 30/04/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.04.06.01	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 1"	und	2.00	165.26	330.52
04.04.06.02	VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE Ø 3/4"	und	10.00	127.58	1,275.80
04.04.07	CAJAS DE VALVULAS				1,726.70
04.04.07.01	CAJA NICHOP/VALVULA INC. TAPA	und	10.00	88.22	882.20
04.04.07.02	CAJA NICHOPARA GRIFOS DE RIEGO	und	6.00	140.75	844.50
04.04.08	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION				436.43
04.04.08.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED AGUA	m	253.74	1.72	436.43
04.04.09	CONEXIONES A RED				1,837.11
04.04.09.01	CONEXION Y EMPALME A RED DE AGUA	GLB	1.00	1,837.11	1,837.11
04.05	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				4,860.84
04.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,075.76
04.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.06	1.62	124.84
04.05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA P/SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	77.06	10.60	816.84
04.05.01.03	REFINE Y NIVELACION P/RED DE DRENAJE	m	77.06	1.74	134.08
04.05.02	REDES DE RECOLECCIÓN				3,725.08
04.05.02.01	MONTATE DE DESCARGA DE TUBERIA PVC SAP, D=4"	m	77.06	48.34	3,725.08
04.05.03	ACCESORIOS				60.00
04.05.03.01	INSTALACION Y COLOCACION DE CODO PVC 90"x4"	und	4.00	15.00	60.00
	COSTO DIRECTO				76,304.62
	GASTOS GENERALES 10%				7,630.46
	UTILIDADES 8%				6,104.37
	SUBTOTAL				90,039.45
	IGV 18%				16,207.10
	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA				106,246.55
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				516,941.33
	SUPERVISION DE OBRA 5%				5,312.33
	EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)				35,000.00
	GESTION DEL PROYECTO 4%				4,249.86
	CONTROL CONCURRENT 2%				2,124.93
	MONTO TOTAL DE INVERSION				669,875.00

SON : SEISCIENTOS SESENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES


 Ing. Iván E. Leon Malo
 CIP N° 93535
 Reg. Consultor C10298



758
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2.5. SUB-PRESUPUESTO DE PLAN DE CONTINGENCIA


Ing. Juan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Presupuesto

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA MAGISTERIAL DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH
Subpresupuesto 005 PLAN DE CONTINGENCIA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023
Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05	PLAN DE CONTINGENCIA				32,391.15
05.01	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1.00	32,391.15	32,391.15
	COSTO DIRECTO				32,391.15
	GASTOS GENERALES 10%				3,239.12
	UTILIDADES 8%				2,591.29
	SUBTOTAL				38,221.56
	IGV 18%				6,879.88
	TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA				45,101.44
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				516,941.33
	SUPERVISION DE OBRA 5%				2,255.07
	EXPEDIENTE TECNICO (ELABORACION)				35,000.00
	GESTION DEL PROYECTO 4%				1,804.06
	CONTROL CONCURRENT 2%				902.03
	MONTO TOTAL DE INVERSION				602,003.93

SON : SEISCIENTOS DOS MIL TRES Y 93/100 NUEVOS SOLES


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0102010 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL AA.HH. VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955
Subpresupuesto 005 PLAN DE CONTINGENCIA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023
Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05	PLAN DE CONTINGENCIA				32,391.15
05.01	AMBIENTES PROVISIONALES PARA AREA DE ESTUDIOS				27,591.15
05.01.01	OBRAS PROVISIONALES				5,242.36
05.01.01.01	CERCO PROVISIONAL DE MALLA RASCHEL	m	43.50	28.56	1,242.36
05.01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS PARA NIÑOS	mes	6.00	700.00	4,200.00
05.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				315.90
05.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	130.00	0.57	74.10
05.01.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	130.00	1.66	241.80
05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,156.64
05.01.03.01	EXCAVACION DE ZANJA	m3	7.06	40.69	287.27
05.01.03.02	PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS	m2	70.58	3.63	256.21
05.01.03.03	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=4"	m2	70.58	10.72	756.62
05.01.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CONFITILLO DE 1/8" EN AREA DE CIRCULACION	m2	59.43	11.83	703.06
05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	8.47	16.12	153.48
05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3,312.32
05.01.04.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SI COLOR	m2	70.58	46.93	3,312.32
05.01.05	MUROS Y TABIQUES				4,287.56
05.01.05.01	TABIQUERIA DE TRIPLAY E=6MM	m2	98.61	43.48	4,287.56
05.01.06	CARPINTERIA DE MADERA				2,421.33
05.01.06.01	PUERTA CONTRAPLACADA 35MM CON TRIPLAY 4MM INCLUYE MARCO DE TORNILLO DE 2"x3"	m2	8.10	298.93	2,421.33
05.01.07	CARPINTERIA METALICA				2,440.00
05.01.07.01	TIJERAL TIPO I DE TUBO RECTANGULAR 1 1/2 x 2 1/2	und	4.00	450.00	1,800.00
05.01.07.02	TIJERAL TIPO II DE TUBO RECTANGULAR 1 1/2 x 2 1/2	und	2.00	320.00	640.00
05.01.08	CERRAJERIA				1,176.12
05.01.08.01	CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR	pza	12.00	96.98	1,163.76
05.01.08.02	BISAGRA ALUMINIO CAPUCHINA DE 4" X 4"	pza	3.00	4.12	12.36
05.01.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				784.73
05.01.09.01	VIDRIO DOBLE NACIONAL	p2	72.66	10.80	784.73
05.01.10	COBERTURAS				3,254.19
05.01.10.01	COBERTURA CON FIBRAFORTE DE 3.05x1.10M	m2	64.58	50.39	3,254.19
05.01.11	INSTALACIONES SANITARIAS				1,500.00
05.01.11.01	INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES	und	1.00	1,500.00	1,500.00
05.01.12.01	INSTALACIONES ELECTRICAS				700.00
05.01.12.01	INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES	und	1.00	700.00	700.00
05.02	DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE CONTAINER METALICO A OTRA ZONA				4,800.00
05.02.01	DESMONTAJE E INSTALACION				2,400.00
05.02.01.01	DESMONTAJE E INSTALACION DE CONTAINER METALICO CON COBERTURA DE TECHO ETERNIT	gib	1.00	2,400.00	2,400.00
05.02.02	TRASLADO DE CONTAINER METALICO A OTRA I.E.				2400.0
05.02.02.01	TRASLADO DE CONTAINER METALICO CON COBERTURA DE TECHO ETERNIT	und	3.00	800.00	2,400.00
	COSTO DIRECTO				32,391.15
	GASTOS GENERALES (10%)				3,239.12
	UTILIDAD (8%)				2,591.29
	SUBTOTAL				38,221.56
	I.G.V. (18%)				6,879.88
	TOTAL PRESUPUESTO				45,101.44

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298



735
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.1.2.6. SUB-PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


Ing. E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Presupuesto

Presupuesto 0202032 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL AA.HH. VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO N°2534955

Subpresupuesto 006 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE Costo al 30/04/2023

Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				371,259.21
06.01	MOBILIARIO				200,597.08
06.01.01	MOBILIARIO AULA 3 AÑOS	gib	1.00	28,558.86	28,558.86
06.01.02	MOBILIARIO AULA 4 AÑOS	gib	1.00	28,558.86	28,558.86
06.01.03	MOBILIARIO AULA 5 AÑOS	gib	1.00	28,558.86	28,558.86
06.01.04	MOBILIARIO AULA PSICOMOTRIZ	gib	1.00	2,799.16	2,799.16
06.01.05	MOBILIARIO SALA DE REUNIONES	gib	1.00	10,454.18	10,454.18
06.01.06	MOBILIARIO DIRECCION	gib	1.00	3,678.68	3,678.68
06.01.07	MOBILIARIO DE MODULO DOCENTE	gib	1.00	18,560.94	18,560.94
06.01.08	MOBILIARIO ESPERA/RECEPCION	gib	1.00	3,571.42	3,571.42
06.01.09	MOBILIARIO VIGILANCIA	gib	1.00	498.56	498.56
06.01.10	MOBILIARIO TOPICO	gib	1.00	819.10	819.10
06.01.11	MOBILIARIO SUM	gib	1.00	61,197.58	61,197.58
06.01.12	MOBILIARIO DEPOSITO SUM	gib	1.00	5,702.80	5,702.80
06.01.13	MOBILIARIO ALMACEN ALIMENTOS	gib	1.00	2,164.32	2,164.32
06.01.14	MOBILIARIO ALMACEN GENERAL	gib	1.00	1,836.24	1,836.24
06.01.15	MOBILIARIO ARCHIVO	gib	1.00	3,637.52	3,637.52
06.02	EQUIPAMIENTO				170,662.13
06.02.01	EQUIPAMIENTO AULA 3 AÑOS	gib	1.00	32,620.50	32,620.50
06.02.02	EQUIPAMIENTO AULA 4 AÑOS	gib	1.00	32,620.50	32,620.50
06.02.03	EQUIPAMIENTO AULA 5 AÑOS	gib	1.00	32,620.50	32,620.50
06.02.04	EQUIPAMIENTO AULA MODULO DOCENTE	gib	1.00	4,474.56	4,474.56
06.02.05	EQUIPAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ	gib	1.00	41,690.43	41,690.43
06.02.06	EQUIPAMIENTO SALA DE REUNIONES	gib	1.00	3,537.30	3,537.30
06.02.07	EQUIPAMIENTO DIRECCION	gib	1.00	3,741.69	3,741.69
06.02.08	EQUIPAMIENTO ESPERA/RECEPCION	gib	1.00	6,012.19	6,012.19
06.02.09	EQUIPAMIENTO TOPICO	gib	1.00	210.41	210.41
06.02.10	EQUIPAMIENTO SUM	gib	1.00	7,494.12	7,494.12
06.02.11	EQUIPAMIENTO COCINA	gib	1.00	5,639.93	5,639.93
	COSTO DIRECTO				371,259.21
	GASTOS GENERALES 10%				37,125.92
	UTILIDAD 8%				29,700.74
	SUBTOTAL				438,085.87
	IMPUESTO (IGV 18%)				78,855.46
	TOTAL PRESUPUESTO				516,941.33

SON : QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTIUNO Y 33/100 NUEVOS SOLES


 Ing. Ivan F. Leon Malo
 CIP N° 93575
 Reg. Consultor C18298



538
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – PROVINCIA DE
SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.3.4. FORMULA POLINOMICA


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298



2.3.4.1. FORMULA POLINOMICA DE ESTRUCTURAS


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

S10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Página: 1

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA
MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION
ANCASH
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS
Fecha presupuesto 30/04/2023
Moneda NUEVOS SOLES

Índice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	1.344	0.000	
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	14.876	16.220	+02
04	AGREGADO FINO	0.958	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	3.251	4.653	+04+38
17	BLOQUE Y LADRILLO	1.172	0.000	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	10.289	10.289	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	5.154	6.533	+17+54+72
37	HERRAMIENTA MANUAL	0.983	0.000	
38	HORMIGON	0.444	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	15.359	15.359	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	8.855	9.082	+44
44	MADERA TERCADA PARA CARPINTERIA	0.227	0.000	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	27.533	27.533	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	2.549	0.000	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	6.799	10.331	+37+48
54	PINTURA LATEX	0.190	0.000	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.017	0.000	
Total		100.000	100.000	

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H
VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
REGION ANCASH

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha Presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

$$K = 0.275*(Mr / Mo) + 0.150*(CAr / CAo) + 0.162*(Ar / Ao) + 0.259*(MMDr / MMDo) + 0.154*(Ir / Io)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.275	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.150	31.333		05	AGREGADO GRUESO
		68.667	CA	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
3	0.162	100.000	A	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
4	0.259	35.135		43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
		39.766	MMD	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
		25.097		30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
5	0.154	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

[Handwritten signature]



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.3.4.2. FORMULA POLINOMICA DE ARQUITECTURA


Ing. Iván E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

S10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Página : 1

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA
MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION
ANCASH
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha presupuesto 30/04/2023
Moneda NUEVOS SOLES

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.272	0.000	
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	39.021	39.293	+02
04	AGREGADO FINO	0.391	0.000	
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.015	0.000	
14	BALDOSA ACUSTICA	0.023	0.000	
17	BLOQUE Y LADRILLO	2.126	0.000	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	2.116	0.000	
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	2.480	6.702	+21+17
26	CERRAJERIA NACIONAL	0.250	0.000	
29	DOLAR	0.039	0.000	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	4.379	9.806	+04+10+14+29+26+51+65+56+60+71+54
37	HERRAMIENTA MANUAL	0.560	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	15.368	15.368	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.253	0.000	
44	MADERA TERCIA DA PARA CARPINTERIA	0.692	0.000	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	17.645	17.645	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	1.871	3.406	+37+49+44+43
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.030	0.000	
51	PERFIL DE ACERO LIVIANO	0.032	0.000	
54	PINTURA LATEX	1.168	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.356	0.000	
60	PLANCHA DE POLIURETANO	0.009	0.000	
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	0.019	0.000	
71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO	3.125	0.000	
79	VIDRIO INCOLORO NACIONAL	7.780	7.780	
Total		100.000	100.000	

htj

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H.
VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
REGION ANCASH

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha Presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

$K = 0.176(Mr / Mo) + 0.145(VGr / VCo) + 0.393(Ar / Ao) + 0.132(DMr / DMo) + 0.154(Ir / Io)$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.176	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.145	46.207		24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR
		53.793	VC	79	VIDRIO INCOLORO NACIONAL
3	0.393	100.000	A	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
4	0.132	74.242	DM	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
		25.756		48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
5	0.154	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Handwritten signature



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



2.3.4.3 FORMULA POLINOMICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

S10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Página : 1

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA
MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION
ANCASH

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.008	0.000	
04	AGREGADO FINO	0.177	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	0.048	0.000	
06	ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO	1.548	0.000	
07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW	7.607	9.155	+06
12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR	25.719	25.719	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.267	0.000	
26	CERRAJERIA NACIONAL	0.042	0.000	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	25.522	27.998	+02+04+05+21+26+32+37+43+48+49
32	FLETE TERRESTRE	1.064	0.000	
37	HERRAMIENTA MANUAL	0.591	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	15.296	15.296	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.086	0.000	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	17.218	17.218	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	0.097	0.000	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.096	0.000	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	4.611	4.614	+75
75	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SEL)(Reag.74)	0.003	0.000	
Total		100.000	100.000	

ptll

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H
VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
REGION ANCASH

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Fecha Presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

$$K = 0.172*(Mr / Mo) + 0.138*(ATr / ATo) + 0.257*(Ar / Ao) + 0.280*(Dr / Do) + 0.153*(Ir / Io)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.172	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.138	33.333		72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA
		66.667	AT	07	ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW
3	0.257	100.000	A	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
4	0.280	100.000	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
5	0.153	100.000	I	39	ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Handwritten signature



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N° 1685 DEL
A.A.HH. VILLA MAGITESRIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE
SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO N° 2534955



**2.3.4.4 FORMULA POLINOMICA DE
INSTALACIONES SANITARIAS**


Ing. Iván E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10236

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H VILLA
MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION
ANCASH
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS
Fecha presupuesto 30/04/2023
Moneda NUEVOS SOLES

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
04	AGREGADO FINO	0.429	0.000	
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	23.926	23.926	
17	BLOQUE Y LADRILLO	0.444	0.000	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.074	0.000	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	4.341	10.421	*21+17+04+77+78+71+65
37	HERRAMIENTA MANUAL	1.152	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	15.540	15.540	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.007	0.000	
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	38.563	38.563	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	3.402	5.141	*37+48+43
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.580	0.000	
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO	2.539	0.000	
71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO	0.586	0.000	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	6.409	6.409	
77	VALVULA DE BRONCE NACIONAL	1.465	0.000	
78	VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL	0.543	0.000	
Total		100.000	100.000	

Handwritten signature

S10

Página : 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO
CHIMBOTE

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0302005 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL A.H
VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
REGION ANCASH

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Fecha Presupuesto 30/04/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

$$K = 0.387*(Mr / Mo) + 0.239*(Ar / Ao) + 0.064*(Tr / To) + 0.155*(DMr / DMo) + 0.155*(Ir / Io)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.387	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.239	100.000	A	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
3	0.064	100.000	T	72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA
4	0.155	67.097	DM	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
		32.903		48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
5		100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

[Handwritten signature]

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar


Presupuesto 0202032 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL AA.HH.
VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO N°2534955

Subpresupuesto 005 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Fecha presupuesto 11/03/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Índice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	84.746	84.746	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	15.254	15.254	
Total		100.000	100.000	


Ing. Ivan E. Leon Mulo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0202032 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NIVEL INICIAL N°1685 DEL AA.HH.
VILLA MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO N°2534955

Subpresupuesto 005 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


Fecha Presupuesto 11/03/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

$K = 0.847 \cdot (Dr / Do) + 0.153 \cdot (Ir / Io)$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.847	100.000	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
2	0.153	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR


Ing. Ivan E. Leon Malo
CIP N° 93535
Reg. Consultor C10298