

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MDUA/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PORQUERIZO PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS CRIOLLOS MEJORADOS DE LA ASOCIACIÓN DE AGROGANADERA E INDUSTRIAL NUEVA FORTALEZA DEL DISTRITO DE UNIÓN ASHÁNINKA- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Ruc/código :	20600434595	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	SELVASSUR CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:34:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se observa el TDR ,se considera bloquetas de concreto de 10 sin tarrajeo ,se recomienda a la entidad que las bloquetas deben ser como minimo de 12 x20x40 y con tarrajeo minimo los interiores debido que los porkerizos al momento de recibir sus alimentos se suben encima de los muros con el peso y tamaño de los porkerizos y se contradice con la garantia de los 5 años y los acabados del piso y tarrajeos deberian ser con aditivos impremiabilizantes debido que los purines de cerdo erocionan al concreto .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: x Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

alteran los vicios ocultos o garantias segun la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

TENIENDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES TECNICAS EXPUESTAS POR EL TEMA DE RESISTENCIA ANTE EL PESO DE LOS ANIMALES SE ACOGE LA OBSERVACION Y DENTRO DE LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA BLOQUETAS COMO MINIMO 12X20X40 HACIENDO EL ANALISIS DE GARANTIA POR EL TEMA DE CORROSION SE CONSIDERARA AGREGAR EN LOS ACABADOS DEL PISO Y TARRAJEO INCLUIR ADITIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TENIENDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES TECNICAS EXPUESTAS POR EL TEMA DE RESISTENCIA ANTE EL PESO DE LOS ANIMALES SE ACOGE LA OBSERVACION Y DENTRO DE LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA BLOQUETAS COMO MINIMO 12X20X40 HACIENDO EL ANALISIS DE GARANTIA POR EL TEMA DE CORROSION SE CONSIDERARA AGREGAR EN LOS ACABADOS DEL PISO Y TARRAJEO INCLUIR ADITIVOS