

PRIMER NIVEL



SEGUNDO NIVEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESAGUE

1. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACIÓN SERAN DE PLASTICO PESADO PVC-SAL, FABRICADAS DE ACUERDO A NORMAS PERUANAS ITINTEC N° 399.003, NOV. 1982, CON UNIONES SELLADAS CON PEGAMENTO DEL MISMO FABRICANTE, LA PENDIENTE SERA DE 1% SALVO INDICACIÓN.
2. LA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERO DE VENTILACION A +.30 S.N.T.
3. LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN DE ALBAÑILERIA, ENLUCIDOS INTERIORMENTE CON MORTERO 1:1 CON MARCO Y TAPA DE F°F°. STANDART.
4. LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE, CON TAPA ROSCADA INSTALADOS AL RAS DEL PISO ACABADO.
5. LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE CONSISTIRAN EN LLENAR DE AGUA LAS TUBERIAS DESPUES DE HABER TAPONEADO LAS SALIDAS BAJAS, DEBIENDO PERMANECER LLENAS SIN PRESENTAR FUGAS POR LO MENOS 24 HORAS.











LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	CAJA DE REGISTRO
	TUBERIA DE DESAGUE PVC
	TUBERIA DE VENTILACION PVC
	CODO 45°
	"Y" SIMPLE
	TRAMPA "P"
	REGISTRO ROSCADO
	CODO QUE SUBE
	CODO QUE BAJA
	SUMIDERO CON TRAMPA "P" EN PISO
S=1%	PENDIENTE MINIMA DE DESAGUE



DET. BRIDA ROMPE AGUA PARA TUB PVC Ø3/4" Y Ø2"
S/E



DET. SOMBRERO VENT.
Esc.: 1/15





	PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL LOCAL PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD			LAMINA: IS-01
PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS SERVICIOS HIGIENICOS 1er Y 2do NIVEL - DESAGUE	PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA			FECHA: NOV. 2022
DISEÑO: FIORI	DIBUJO: S.M.P.	REVISADO: LIMA	APROB.: LIMA	ESCALA: S/E