

## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				473,343.22
01.01	OBRAS PROVISIONALES				207,520.39
01.01.01	ALMACEN 01 DE MADERA Y TRIPLAY	m2	78.45	311.49	24,436.39
01.01.02	ALMACEN 02 DE MADERA Y TRIPLAY	m2	65.15	320.02	20,849.30
01.01.03	ALMACEN DE RESIDUOS SOLIDOS	m2	12.00	598.36	7,180.32
01.01.04	VIVERO DE GRASS NATIVO	m2	139.79	111.57	15,596.37
01.01.05	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CARPINTERIA	m2	263.74	200.10	52,774.37
01.01.06	ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR INSTITUCIONAL, OFICINA, ALMACÉN DDC Y SERVICIOS HIGIENICOS	m2	243.11	291.94	70,973.53
01.01.07	CARTEL DE OBRA (4.80x2.40M)	und	1.00	1,738.21	1,738.21
01.01.08	DESMONTAJE DE CARTEL DE OBRA	und	1.00	131.74	131.74
01.01.09	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	mes	6.33	1,271.19	8,046.63
01.01.10	SUMINISTRO DE AGUA	mes	6.33	915.25	5,793.53
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				165,032.19
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION				3,702.40
01.02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	glb	1.00	3,702.40	3,702.40
01.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				86,637.13
01.02.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	mes	6.33	13,686.75	86,637.13
01.02.03	LIMPIEZA DE OBRA				57,269.47
01.02.03.01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	mes	6.33	9,047.31	57,269.47
01.02.04	RETIRO DE CERCOS DELIMITADORES EN SENDEROS EXISTENTES				6,191.63
01.02.04.01	SECTOR AGRICOLA-SECTOR I (LLAQTA MACHUPICCHU)				4,425.12
01.02.04.01.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES		1,676.18	2.64	4,425.12
01.02.04.02	SECTOR URBANO-SECTOR I (LLAQTA MACHUPICCHU)				337.95
01.02.04.02.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	128.01	2.64	337.95
01.02.04.03	SECTOR URBANO-SECTOR II (LLAQTA MACHUPICCHU)				143.85
01.02.04.03.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	54.49	2.64	143.85
01.02.04.04	SECTOR URBANO-SECTOR III (LLAQTA MACHUPICCHU)				444.84
01.02.04.04.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	168.50	2.64	444.84
01.02.04.05	SECTOR URBANO-SECTOR IV (LLAQTA MACHUPICCHU)				323.56
01.02.04.05.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	122.56	2.64	323.56
01.02.04.06	SECTOR URBANO-SECTOR V (LLAQTA MACHUPICCHU)				202.22
01.02.04.06.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	76.60	2.64	202.22
01.02.04.07	SECTOR URBANO-SECTOR VI (LLAQTA MACHUPICCHU)				21.60
01.02.04.07.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	8.18	2.64	21.60
01.02.04.08	SECTOR HUCHUYPICCHU				169.73
01.02.04.08.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	64.29	2.64	169.73
01.02.04.09	SECTOR MONTAÑA MACHUPICCHU				122.76
01.02.04.09.01	RETIRO DE CERCOS EN SENDEROS EXISTENTES	m	46.50	2.64	122.76
01.02.05	DESMONTAJE DE ESCALERAS EXISTENTES				10,158.84
01.02.05.01	SECTOR AGRICOLA-SECTOR I (LLAQTA MACHUPICCHU)				3,673.60
01.02.05.01.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	2,173.73	1.69	3,673.60
01.02.05.02	SECTOR URBANO-SECTOR I (LLAQTA MACHUPICCHU)				1,781.21
01.02.05.02.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	1,053.97	1.69	1,781.21
01.02.05.03	SECTOR URBANO-SECTOR II (LLAQTA MACHUPICCHU)				2,369.53
01.02.05.03.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	1,402.09	1.69	2,369.53
01.02.05.04	SECTOR URBANO-SECTOR III (LLAQTA MACHUPICCHU)				748.42
01.02.05.04.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	442.85	1.69	748.42
01.02.05.05	SECTOR URBANO-SECTOR IV (LLAQTA MACHUPICCHU)				136.72
01.02.05.05.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	80.90	1.69	136.72

## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQT, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.02.05.06	SECTOR URBANO-SECTOR VI (LLAQT MACHUPICCHU)				793.12
01.02.05.06.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	469.30	1.69	793.12
01.02.05.07	SECTOR URBANO-SECTOR VII (LLAQT MACHUPICCHU)				365.99
01.02.05.07.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	216.56	1.69	365.99
01.02.05.08	SECTOR MONTAÑA WAYNAPICCHU				168.76
01.02.05.08.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	99.86	1.69	168.76
01.02.05.09	SECTOR MONTAÑA HUCHUYPICCHU				121.49
01.02.05.09.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	71.89	1.69	121.49
01.02.06	DESMONTAJE DE PASARELAS EXISTENTES				1,072.72
01.02.06.01	SECTOR AGRICOLA-SECTOR I (LLAQT MACHUPICCHU)				753.25
01.02.06.01.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	445.71	1.69	753.25
01.02.06.02	SECTOR URBANO-SECTOR I (LLAQT MACHUPICCHU)				64.85
01.02.06.02.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	38.37	1.69	64.85
01.02.06.03	SECTOR URBANO-SECTOR III (LLAQT MACHUPICCHU)				254.62
01.02.06.03.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	150.66	1.69	254.62
01.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA RETIRADA				12,253.40
01.03.01	CARGUIO Y TRANSPORTE A CENTRO DE ACOPIO DE INFRAESTRUCTURA RETIRADA	kg	97,131.52	0.33	12,253.40
01.04	SEGURIDAD Y SALUD				88,537.24
01.04.01	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1.00	2,542.37	2,542.37
01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	17,157.89	17,157.89
01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	6,839.80	6,839.80
01.04.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN OBRA	glb	1.00	5,657.20	5,657.20
01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	6.33	156.95	993.49
01.04.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,781.39	1,781.39
01.04.07	DOTACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE TRABAJADORES	mes	6.33	8,031.17	50,837.31
01.04.08	PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	mes	6.33	430.93	2,727.79
02	ESCALERAS Y PASARELAS				493,765.21
02.01	CERCOS DE DELIMITACION EN SENDEROS				33,035.13
02.01.01	SECTOR AGRICOLA-SECTOR I				23,607.28
02.01.01.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	598.00	24.54	14,674.92
02.01.01.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	1,175.31	7.60	8,932.36
02.01.02	SECTOR URBANO-SECTOR I				3,766.25
02.01.02.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	96.00	24.54	2,355.84
02.01.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	185.58	7.60	1,410.41
02.01.03	SECTOR URBANO-SECTOR II				653.38
02.01.03.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	18.00	24.54	441.72
02.01.03.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	27.85	7.60	211.66
02.01.04	SECTOR URBANO-SECTOR III				3,387.09
02.01.04.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	86.00	24.54	2,110.44
02.01.04.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	167.98	7.60	1,276.65
02.01.05	SECTOR URBANO-SECTOR IV				1,621.13
02.01.05.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	41.00	24.54	1,006.14
02.01.05.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	80.92	7.60	614.99
02.02	CERCOS DE DELIMITACION EN MIRADORES				31,766.66
02.02.01	SECTOR AGRICOLA-SECTOR I				28,534.96
02.02.01.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	722.00	24.54	17,717.88
02.02.01.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	1,423.30	7.60	10,817.08
02.02.02	SECTOR URBANO-SECTOR II				752.32

## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQT, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.02.02.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	19.00	24.54	466.26
02.02.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	37.64	7.60	286.06
02.02.03	<b>SECTOR URBANO-SECTOR III</b>				<b>1,293.03</b>
02.02.03.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	33.00	24.54	809.82
02.02.03.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	63.58	7.60	483.21
02.02.04	<b>SECTOR URBANO-SECTOR IV</b>				<b>1,186.35</b>
02.02.04.01	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE ESTACAS DE MADERA	und	30.00	24.54	736.20
02.02.04.02	SUMINISTRO Y HABILITACION DE SOGA DE MAGUEY	m	59.23	7.60	450.15
02.03	<b>ESCALERAS DE MADERA</b>				<b>388,357.51</b>
02.03.01	<b>SECTOR AGRICOLA-SECTOR I</b>				<b>164,286.90</b>
02.03.01.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	5,459.23	14.65	79,977.72
02.03.01.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	493.70	17.06	8,422.52
02.03.01.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	493.70	31.49	15,546.61
02.03.01.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	493.70	26.37	13,018.87
02.03.01.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	5,459.23	5.34	29,152.29
02.03.01.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	2,960.00	1.73	5,120.80
02.03.01.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	558.00	2.10	1,171.80
02.03.01.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	212.00	0.09	19.08
02.03.01.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	9.08	22.94	208.30
02.03.01.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	9.08	25.31	229.81
02.03.01.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	342.00	11.10	3,796.20
02.03.01.12	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 10x2"	und	416.00	0.57	237.12
02.03.01.13	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	9.21	801.93	7,385.78
02.03.02	<b>SECTOR URBANO-SECTOR I</b>				<b>66,566.49</b>
02.03.02.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	2,114.26	14.65	30,973.91
02.03.02.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	187.25	17.06	3,194.49
02.03.02.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	187.25	31.49	5,896.50
02.03.02.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	187.25	26.37	4,937.78
02.03.02.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	2,114.26	5.34	11,290.15
02.03.02.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	1,146.00	1.73	1,982.58
02.03.02.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	222.00	2.10	466.20
02.03.02.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	130.00	0.09	11.70
02.03.02.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	2.24	22.94	51.39
02.03.02.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	2.24	25.31	56.69
02.03.02.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	85.12	11.10	944.83
02.03.02.12	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	8.43	801.93	6,760.27
02.03.03	<b>SECTOR URBANO-SECTOR II</b>				<b>75,741.86</b>
02.03.03.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	2,591.39	14.65	37,963.86
02.03.03.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	243.78	17.06	4,158.89
02.03.03.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	243.78	31.49	7,676.63
02.03.03.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	243.78	26.37	6,428.48
02.03.03.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	2,591.39	5.34	13,838.02
02.03.03.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	1,116.00	1.73	1,930.68
02.03.03.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	165.00	2.10	346.50
02.03.03.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	92.00	0.09	8.28
02.03.03.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	3.60	22.94	82.58
02.03.03.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	3.60	25.31	91.12
02.03.03.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	138.64	11.10	1,538.90
02.03.03.12	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 10x2"	und	144.00	0.57	82.08
02.03.03.13	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	1.99	801.93	1,595.84

## Presupuesto

Presupuesto

**0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQT, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Cliente  
Lugar

**PLAN COPESCO NACIONAL  
CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU**

Costo al

21/06/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.04	<b>SECTOR URBANO-SECTOR III</b>				<b>26,361.64</b>
02.03.04.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	840.55	14.65	12,314.06
02.03.04.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	83.73	17.06	1,428.43
02.03.04.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	83.73	31.49	2,636.66
02.03.04.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	83.73	26.37	2,207.96
02.03.04.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	840.55	5.34	4,488.54
02.03.04.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	450.00	1.73	778.50
02.03.04.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	66.00	2.10	138.60
02.03.04.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	60.00	0.09	5.40
02.03.04.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	1.36	22.94	31.20
02.03.04.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	1.36	25.31	34.42
02.03.04.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	51.68	11.10	573.65
02.03.04.12	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 10x2"	und	28.26	0.57	16.11
02.03.04.13	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	2.13	801.93	1,708.11
02.03.05	<b>SECTOR URBANO-SECTOR IV</b>				<b>6,997.38</b>
02.03.05.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	227.66	14.65	3,335.22
02.03.05.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	22.11	17.06	377.20
02.03.05.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	22.11	31.49	696.24
02.03.05.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	22.11	26.37	583.04
02.03.05.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	227.66	5.34	1,215.70
02.03.05.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	246.00	1.73	425.58
02.03.05.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	89.00	2.10	186.90
02.03.05.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	6.00	0.09	0.54
02.03.05.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	0.24	22.94	5.51
02.03.05.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	0.24	25.31	6.07
02.03.05.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	9.12	11.10	101.23
02.03.05.12	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	0.08	801.93	64.15
02.03.06	<b>SECTOR URBANO-SECTOR VI</b>				<b>28,956.43</b>
02.03.06.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	904.60	14.65	13,252.39
02.03.06.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	93.87	17.06	1,601.42
02.03.06.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	93.87	31.49	2,955.97
02.03.06.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	93.87	26.37	2,475.35
02.03.06.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	904.60	5.34	4,830.56
02.03.06.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	688.00	1.73	1,190.24
02.03.06.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	74.00	2.10	155.40
02.03.06.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	6.24	0.09	0.56
02.03.06.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	0.24	22.94	5.51
02.03.06.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	0.24	25.31	6.07
02.03.06.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	9.12	11.10	101.23
02.03.06.12	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	2.97	801.93	2,381.73
02.03.07	<b>SECTOR URBANO-SECTOR VII</b>				<b>7,143.66</b>
02.03.07.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	224.21	14.65	3,284.68
02.03.07.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	23.28	17.06	397.16
02.03.07.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	23.28	31.49	733.09
02.03.07.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	23.28	26.37	613.89
02.03.07.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	224.21	5.34	1,197.28
02.03.07.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	118.00	1.73	204.14
02.03.07.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	22.00	2.10	46.20
02.03.07.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	12.00	0.09	1.08
02.03.07.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	0.24	22.94	5.51

## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.07.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	0.24	25.31	6.07
02.03.07.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	9.12	11.10	101.23
02.03.07.12	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	0.69	801.93	553.33
02.03.08	<b>MONTAÑA WAYNAPICCHU</b>				<b>7,462.05</b>
02.03.08.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	254.33	14.65	3,725.93
02.03.08.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	24.28	17.06	414.22
02.03.08.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	24.28	31.49	764.58
02.03.08.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	24.28	26.37	640.26
02.03.08.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	254.33	5.34	1,358.12
02.03.08.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	142.00	1.73	245.66
02.03.08.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	28.00	2.10	58.80
02.03.08.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	4.00	0.09	0.36
02.03.08.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	0.08	22.94	1.84
02.03.08.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	0.08	25.31	2.02
02.03.08.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	3.04	11.10	33.74
02.03.08.12	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	0.27	801.93	216.52
02.03.09	<b>MONTAÑA HUCHUYPICCHU</b>				<b>4,841.10</b>
02.03.09.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	132.23	14.65	1,937.17
02.03.09.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	12.76	17.06	217.69
02.03.09.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	12.76	31.49	401.81
02.03.09.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	12.76	26.37	336.48
02.03.09.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	132.23	5.34	706.11
02.03.09.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	66.00	1.73	114.18
02.03.09.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	10.00	2.10	21.00
02.03.09.08	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2		801.93	1,106.66
02.04	<b>PASARELAS DE MADERA</b>				<b>40,605.91</b>
02.04.01	<b>SECTOR AGRICOLA-SECTOR I</b>				<b>30,197.80</b>
02.04.01.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	958.62	14.65	14,043.78
02.04.01.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	84.52	17.06	1,441.91
02.04.01.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	84.52	31.49	2,661.53
02.04.01.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	84.52	26.37	2,228.79
02.04.01.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	958.62	5.34	5,119.03
02.04.01.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	471.00	1.73	814.83
02.04.01.07	SUMINISTRO DE PERNO GALVANIZADO HEXAGONAL DE 5/16" x 5"	und	20.00	2.10	42.00
02.04.01.08	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	34.00	0.09	3.06
02.04.01.09	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	0.72	22.94	16.52
02.04.01.10	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	0.72	25.31	18.22
02.04.01.11	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	27.36	11.10	303.70
02.04.01.12	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	4.37	801.93	3,504.43
02.04.02	<b>SECTOR URBANO-SECTOR I</b>				<b>10,408.11</b>
02.04.02.01	SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERA TORNILLO PARA ESTRUCTURA	p2	344.11	14.65	5,041.21
02.04.02.02	TRATAMIENTO ANTIFUNGICO Y ANTIXILOFAGO DE MADERA	m2	31.12	17.06	530.91
02.04.02.03	PINTURA OLEO MATE EN CARPINTERIA DE MADERA, 02 MANOS	m2	31.12	31.49	979.97
02.04.02.04	PINTURA BARNIZ DOBLE ACCION, 03 MANOS	m2	31.12	26.37	820.63
02.04.02.05	MONTAJE DE ELEMENTOS DE MADERA (INC. UNIONES)	p2	344.11	5.34	1,837.55
02.04.02.06	SUMINISTRO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 14x4"	und	310.00	1.73	536.30
02.04.02.07	SUMINISTRO DE TORNILLO PARA MADERA DE 75mm	und	32.00	0.09	2.88
02.04.02.08	PINTURA IMPRIMANTE DE BASE EPOXICA (3 MILS)	m2	0.48	22.94	11.01
02.04.02.09	PINTURA ESMALTE EPOXICO (3 MILS)	m2	0.48	25.31	12.15
02.04.02.10	SUMINISTRO Y HABILITACION DE PLATINA DE ACERO A-36 e=3/8"	kg	18.24	11.10	202.46



## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.02.11	SUMINISTRO DE NEOPRENO ( e=1") INC. EPOXICO DE ADEHERENCIA	m2	0.54	801.93	433.04
03	<b>PAVIMENTOS</b>				<b>3,373,124.78</b>
03.01	<b>SENDEROS</b>				<b>825,164.28</b>
03.01.01	<b>PISO CON GEOBLOCK TIPO I</b>				<b>471,098.37</b>
03.01.01.01	<b>SECTOR AGRICOLA-SECTOR I</b>				<b>390,841.76</b>
03.01.01.01.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	728.78	6.30	4,591.31
03.01.01.01.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	43.84	6.30	276.19
03.01.01.01.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	36.44	57.13	2,081.82
03.01.01.01.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	728.78	5.26	3,833.38
03.01.01.01.05	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	2.19	37.64	82.43
03.01.01.01.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	43.84	4.67	204.73
03.01.01.01.07	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	805.41	6.21	5,001.60
03.01.01.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	805.41	454.48	366,042.74
03.01.01.01.09	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	40.28	57.11	2,300.39
03.01.01.01.10	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	805.41	7.98	6,427.17
03.01.01.02	<b>SECTOR URBANO-SECTOR I</b>				<b>13,704.56</b>
03.01.01.02.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	27.93	6.30	175.96
03.01.01.02.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	1.40	57.13	79.98
03.01.01.02.03	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	27.93	5.26	146.91
03.01.01.02.04	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	28.21	6.21	175.18
03.01.01.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	28.21	454.48	12,820.88
03.01.01.02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	1.41	57.11	80.53
03.01.01.02.07	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	28.21	7.98	225.12
03.01.01.03	<b>SECTOR URBANO-SECTOR II</b>				<b>7,819.44</b>
03.01.01.03.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	16.09	6.30	101.37
03.01.01.03.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	0.81	57.13	46.28
03.01.01.03.03	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	16.09	5.26	84.63
03.01.01.03.04	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	16.09	6.21	99.92
03.01.01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	16.09	454.48	7,312.58
03.01.01.03.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.81	57.11	46.26
03.01.01.03.07	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	16.09	7.98	128.40
03.01.01.04	<b>SECTOR URBANO-SECTOR III</b>				<b>50,404.04</b>
03.01.01.04.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	95.35	6.30	600.71
03.01.01.04.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	4.77	57.13	272.51
03.01.01.04.03	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	95.35	5.26	501.54
03.01.01.04.04	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	103.98	6.21	645.72
03.01.01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	103.98	454.48	47,256.83
03.01.01.04.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.20	57.11	296.97
03.01.01.04.07	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	103.98	7.98	829.76
03.01.01.05	<b>SECTOR URBANO-SECTOR IV</b>				<b>8,328.57</b>
03.01.01.05.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	36.70	6.30	231.21
03.01.01.05.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	1.84	57.13	105.12
03.01.01.05.03	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	36.70	5.26	193.04
03.01.01.05.04	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	16.54	6.21	102.71
03.01.01.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	16.54	454.48	7,517.10
03.01.01.05.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	0.83	57.11	47.40
03.01.01.05.07	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	16.54	7.98	131.99
03.01.02	<b>PISO CON GEOBLOCK TIPO II</b>				<b>354,065.91</b>
03.01.02.01	<b>SECTOR AGRICOLA-SECTOR I</b>				<b>88,430.29</b>
03.01.02.01.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	43.87	6.30	276.38

## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.01.02.01.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO SOBRE GEOBLOCK	m3	5.99	37.64	225.46
03.01.02.01.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	9.68	57.13	553.02
03.01.02.01.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	193.70	5.26	1,018.86
03.01.02.01.05	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	160.95	6.21	999.50
03.01.02.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	160.95	454.48	73,148.56
03.01.02.01.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	8.04	57.11	459.16
03.01.02.01.08	CONFORMACION DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO	m3	160.95	73.00	11,749.35
03.01.02.02	<b>SECTOR URBANO-SECTOR I</b>				<b>176,121.02</b>
03.01.02.02.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	238.04	6.30	1,499.65
03.01.02.02.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	79.88	6.30	503.24
03.01.02.02.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO SOBRE GEOBLOCK	m3	9.52	37.64	358.33
03.01.02.02.04	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	11.90	57.13	679.85
03.01.02.02.05	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	238.04	5.26	1,252.09
03.01.02.02.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	79.88	4.67	373.04
03.01.02.02.07	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	3.99	37.64	150.18
03.01.02.02.08	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	317.92	6.21	1,974.28
03.01.02.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	317.92	454.48	144,488.28
03.01.02.02.10	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	28.61	57.11	1,633.92
03.01.02.02.11	CONFORMACION DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO	m3	317.92	73.00	23,208.16
03.01.02.03	<b>SECTOR URBANO-SECTOR IV</b>				<b>89,514.60</b>
03.01.02.03.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	161.36	6.30	1,016.57
03.01.02.03.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO SOBRE GEOBLOCK	m3	6.45	37.64	242.78
03.01.02.03.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	8.07	57.13	461.04
03.01.02.03.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	161.36	5.26	848.75
03.01.02.03.05	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	161.36	6.21	1,002.05
03.01.02.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	161.36	454.48	73,334.89
03.01.02.03.07	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	14.52	57.11	829.24
03.01.02.03.08	CONFORMACION DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO	m3	161.36	73.00	11,779.28
03.02	<b>MIRADORES TURISTICOS</b>				<b>2,535,208.28</b>
03.02.01	<b>PISO CON GEOBLOCK TIPO I</b>				<b>2,471,471.88</b>
03.02.01.01	<b>SECTOR AGRICOLA-SECTOR I</b>				<b>2,221,076.56</b>
03.02.01.01.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	1,309.54	6.30	8,250.10
03.02.01.01.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	3,095.45	6.30	19,501.34
03.02.01.01.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	65.47	57.13	3,740.30
03.02.01.01.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	1,309.54	5.26	6,888.18
03.02.01.01.05	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	3,065.45	37.64	115,383.54
03.02.01.01.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	153.28	4.67	715.82
03.02.01.01.07	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	4,382.79	6.21	27,217.13
03.02.01.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	4,382.79	454.48	1,991,890.40
03.02.01.01.09	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	219.14	57.11	12,515.09
03.02.01.01.10	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	4,382.79	7.98	34,974.66
03.02.01.02	<b>SECTOR URBANO-SECTOR II</b>				<b>47,691.45</b>
03.02.01.02.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	60.49	6.30	381.09
03.02.01.02.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	35.48	6.30	223.52
03.02.01.02.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	3.02	57.13	172.53
03.02.01.02.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	60.49	5.26	318.18
03.02.01.02.05	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	35.48	37.64	1,335.47
03.02.01.02.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	1.77	4.67	8.27
03.02.01.02.07	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	95.97	6.21	595.97
03.02.01.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	95.97	454.48	43,616.45

## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.01.02.09	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	4.80	57.11	274.13
03.02.01.02.10	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	95.97	7.98	765.84
03.02.01.03	<b>SECTOR URBANO-SECTOR III</b>				<b>79,458.45</b>
03.02.01.03.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	154.08	6.30	970.70
03.02.01.03.02	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	154.08	57.13	8,802.59
03.02.01.03.03	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	7.71	5.26	40.55
03.02.01.03.04	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	147.70	6.21	917.22
03.02.01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	147.70	454.48	67,126.70
03.02.01.03.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	7.39	57.11	422.04
03.02.01.03.07	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	147.70	7.98	1,178.65
03.02.01.04	<b>SECTOR URBANO-SECTOR IV</b>				<b>57,012.13</b>
03.02.01.04.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	36.41	6.30	229.38
03.02.01.04.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	57.82	6.30	364.27
03.02.01.04.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	1.82	57.13	103.98
03.02.01.04.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	36.41	5.26	191.52
03.02.01.04.05	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	57.82	37.64	2,176.34
03.02.01.04.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	2.89	4.67	13.50
03.02.01.04.07	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	114.38	6.21	710.30
03.02.01.04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	114.38	454.48	51,983.42
03.02.01.04.09	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	5.72	57.11	326.67
03.02.01.04.10	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	114.38	7.98	912.75
03.02.01.05	<b>SECTOR MONTAÑA WAYNAPICCHU</b>				<b>66,233.29</b>
03.02.01.05.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	61.45	6.30	387.14
03.02.01.05.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	70.53	6.30	444.34
03.02.01.05.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	3.07	57.13	175.39
03.02.01.05.04	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	61.45	5.26	323.23
03.02.01.05.05	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	70.53	37.64	2,654.75
03.02.01.05.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	3.52	4.67	16.44
03.02.01.05.07	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	131.98	6.21	819.60
03.02.01.05.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	131.98	454.48	59,982.27
03.02.01.05.09	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	6.60	57.11	376.93
03.02.01.05.10	SEMBRIO DE GRASS NATIVO	m2	131.98	7.98	1,053.20
03.02.02	<b>PISO CON GEOBLOCK TIPO II</b>				<b>63,736.40</b>
03.02.02.01	<b>SECTOR AGRICOLA-SECTOR I</b>				<b>63,736.40</b>
03.02.02.01.01	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	101.84	6.30	641.59
03.02.02.01.02	RETIRO Y ACOPIO DE GRASS EN ZONAS SIN TRATAMIENTO	m2	18.69	6.30	117.75
03.02.02.01.03	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO SOBRE GEOBLOCK	m3	4.07	37.64	153.19
03.02.02.01.04	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK EXISTENTE	m3	5.09	57.13	290.79
03.02.02.01.05	RETIRO Y ACOPIO DE GEOBLOCK EXISTENTE	m2	101.84	5.26	535.68
03.02.02.01.06	ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO	m2	18.69	4.67	87.28
03.02.02.01.07	RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL EN ZONAS DE GEOBLOCK NUEVO	m3	1.68	37.64	63.24
03.02.02.01.08	NIVELACION Y APISONADO DE SUBRASANTE	m2	114.78	6.21	712.78
03.02.02.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBLOCKS	m2	114.78	454.48	52,165.21
03.02.02.01.10	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	10.33	57.11	589.95
03.02.02.01.11	CONFORMACION DE MATERIAL DE CUBRIMIENTO	m3	114.78	73.00	8,378.94
03.03	<b>MONTAÑA MACHUPICCHU</b>				<b>12,752.22</b>
03.03.01	<b>SENDERO MONTAÑA MACHUPICCHU</b>				<b>11,139.81</b>
03.03.01.01	PODA, LIMPIEZA Y ACOPIO	m	2,978.56	3.74	11,139.81
03.03.02	<b>DESCANSOS MONTAÑA MACHUPICCHU</b>				<b>127.72</b>
03.03.02.01	PODA, LIMPIEZA Y ACOPIO	m	34.15	3.74	127.72



## Presupuesto

Presupuesto 0103003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQTA, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Cliente PLAN COPESCO NACIONAL Costo al 21/06/2024

Lugar CUSCO - URUBAMBA - MACHUPICCHU

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.03.03	MIRADORES TURISTICOS MONTAÑA MACHUPICCHU				1,269.57
03.03.03.01	PODA, LIMPIEZA Y ACOPIO	m	47.05	3.74	175.97
03.03.03.02	EMPEDRADO Y REACOMODO DE MIRADORES	m2	24.34	44.93	1,093.60
03.03.04	MONTAÑA HUCHUYPICCHU				215.12
03.03.04.01	MIRADORES TURISTICOS-MONTAÑA HUCHUYPICCHU				215.12
03.03.04.01.01	PODA, LIMPIEZA Y ACOPIO	m	57.52	3.74	215.12
04	MITIGACION AMBIENTAL				130,830.24
04.01	PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA				3,565.24
04.01.01	REUNION INFORMATIVA	und	1.00	2,954.51	2,954.51
04.01.02	BUZON DE SUGERENCIAS	und	1.00	134.03	134.03
04.01.03	FORMULARIO DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS	mll	0.50	317.80	158.90
04.01.04	MATERIAL INFORMATIVO	mll	1.00	317.80	317.80
04.02	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				37,997.95
04.02.01	HUMEDECIMIENTO DE ÁREAS DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN	día	150.00	237.15	35,572.50
04.02.02	INTALACION DE CARTELES DE SENCIBILIZACION AMBIENTAL	und	5.00	52.37	261.85
04.02.03	CUBIERTA DE LONA PARA VOLQUETE	m2	36.00	60.10	2,163.60
04.03	PLAN DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				37,143.30
04.03.01	CONTENEDORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50L	und	4.00	86.71	346.84
04.03.02	CONTENEDORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 120L	und	6.00	139.41	836.46
04.03.03	BOLSAS DE POLIETILENO DE DE BAJA DENSIDAD DE CAPACIDAD 50 LITROS	und	500.00	0.39	195.00
04.03.04	BOLSAS DE POLIETILENO DE DE BAJA DENSIDAD DE CAPACIDAD 120 LITROS	und	500.00	0.60	300.00
04.03.05	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	vje	1.00	3,000.00	3,000.00
04.03.06	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	ton	0.50	450.00	225.00
04.03.07	TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	vje	8.00	4,000.00	32,000.00
04.03.08	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	ton	1.60	150.00	240.00
04.04	PLAN DE CONTINGENCIA				947.38
04.04.01	BANDEJA ANTIDERRAMES	und	1.00	102.24	102.24
04.04.02	KIT ANTIDERRAMES	und	2.00	422.57	845.14
04.05	PLAN DE VIGILACIA				45,822.44
04.05.01	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y METEREOLOGICO	mon	2.00	4,931.34	9,862.68
04.05.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	mon	2.00	5,646.68	11,293.36
04.05.03	MONITOREO DE FLORA	mon	2.00	6,166.60	12,333.20
04.05.04	MONITOREO DE FAUNA	mon	2.00	6,166.60	12,333.20
04.06	PLAN DE CIERRE				5,353.93
04.06.01	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA	glb	1.00	1,053.93	1,053.93
04.06.02	RESTAURACION ECOLOGICA	glb	1.00	4,300.00	4,300.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>4,471,063.45</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>796,760.86</b>
	<b>UTILIDAD (10%)</b>				<b>447,106.35</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>5,714,930.66</b>
	<b>IGV(18%)</b>				<b>1,028,687.52</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>6,743,618.18</b>



Ing. José Luis Palomino Gutiérrez  
CIP N° 204201  
INGENIERO CIVIL

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez  
DNI- 45040739  
GERENTE GENERAL