

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL	COSTO TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD					S/ 0.00
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES					
01.01.01.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN C/TRIPLAY Y CUBIERTA DE CALAMINA ALUZINC	m2	12.00		S/ 0.00	
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00		S/ 0.00	
01.01.02.02	RETIRO Y/O PROTECCION DE MOBILIARIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS DENTRO DE CADA AMBIENTE A AFECTAR (INCLUYE TRASLADO A ALMACEN PROVISIONAL Y REUBICACION FINAL AL LUGAR DE ORIGEN)	GLB	5.00		S/ 0.00	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD					
01.02.01	ALQUILER E INSTALACION DE ANDAMIOS METALICOS PARA TRABAJOS EN ALTURA (COBERTURAS, FRIZOS Y CIELO RASOS DE INTERIORES Y ALEROS)	GLB	1.00		S/ 0.00	
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	1.00		S/ 0.00	
01.02.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00		S/ 0.00	
02	ESTRUCTURAS					S/ 0.00
02.01	ESTRUCTURAS METÁLICAS					
02.01.01	DESMONTAJE DE COBERTURAS EXISTENTES	m2	1,154.59		S/ 0.00	
02.01.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO	m2	446.93		S/ 0.00	
02.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSAS DE TECHO DE ALUMINIO PERFORADO (D=1.8MM, EN LINEA DIAGONAL Y CON TELA NEGRA)	m2	446.93		S/ 0.00	
02.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA COBERTURA DE PANEL TERMOAISLANTE DE 35 MM (DOS LÁMINAS DE ACERO ALUMINIZADO Y NÚCLEO DE POLIURETANO)	m2	1,068.23		S/ 0.00	
02.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE UPVC CON PROTECCION UV DE 37-38MM	m2	280.59		S/ 0.00	
02.01.06	RETIRO Y SUMINISTRO DE COBERTURA DE POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV	m2	84.00		S/ 0.00	
02.01.07	TIJERALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ACCESORIOS, PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE ATERRAMIENTO.	m2	266.49		S/ 0.00	



02.01.08	VIGAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ACCESORIOS, PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE ATERRAMIENTO.	m2	266.49		S/ 0.00	
02.01.09	COLUMNAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ACCESORIOS, PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE ATERRAMIENTO.	m2	266.49		S/ 0.00	
02.01.10	CORREAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ACCESORIOS, PINTADO A DOS MANOS DE BASE ZINCROMATO, PINTADO A DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA, RECUBRIMIENTO CON PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO CON UN ESPESOR ADECUADO PARA RESISTENCIA DE 02 HORAS, INCLUYE ATERRAMIENTO.	m2	266.49		S/ 0.00	
02.01.11	CANALETAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN BASE AL DISEÑO DE MÁXIMO CAUDAL SEGÚN SENAMHI PARA EL DISEÑO DE LA SECCIÓN DE LA CANALETA (BASE, TIRANTE, TIRANTE MÁX, ALTURA TOTAL, ÁREA, PERÍMETRO)	m	237.11		S/ 0.00	
02.01.12	RETIRO DE CANALETAS	m	30.74		S/ 0.00	
02.01.13	BAJANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÍN. 6" DE DIÁMETRO DE PVC PESADO ADOSADO AL MURO	m	63.28		S/ 0.00	
02.01.14	MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO/SUMINISTRO DE PIEZAS, LIJADO Y PINTADO. ASIMISMO INCLUYE CON PINTURA CON RESISTENCIA AL FUEGO DE 02 HORAS Y PINTURA INTUMESCENTE (ACABADO FINAL). LA ALTURA MÍNIMA CORRESPONDERÁ A LA EXISTENTE. INCLUYE PICADO, TARRAJEO, PINTURA RESANE Y/O REFACCIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR.	m2	995.33		S/ 0.00	
02.01.15	MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE LAS ESCALERAS DE GATO EXISTENTES INCLUYE CAMBIO/SUMINISTRO DE PIEZAS, LIJADO Y PINTADO.	GLB	1.00		S/ 0.00	
02.02	OTROS					
02.02.01	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE CAMBIO DE COBERTURA, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS Y ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILD, EL CUAL SERÁ EVALUADO POR LA ENTIDAD	GLB	1.00		S/ 0.00	
03	ARQUITECTURA					S/ 0.00
03.01	MURO					
0.3.01.01	EXTENSIÓN DE MURO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60M PARA PROTECCIÓN DE TRAGALUZ EN U INCLUYE TARRAJEO ENLUCIDO Y ACABADOS FINALES DE PINTURA	m2	8.86		S/ 0.00	
03.02	PISOS					

03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO DE 0.60X0.60 M PARA EXTERIORES	m2	372.58		S/ 0.00	
03.03	CONTRAZOCALOS					
03.03.01	CERÁMICO	m	139.34		S/ 0.00	
03.04	ACABADOS					
03.04.01	PERCIANAS METÁLICAS CON PENDIENTE (MÍN.=1%) HACIA AFUERA	m2	24.80		S/ 0.00	
03.05	LIMPIEZA FINAL					
03.05.01	LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN	m2	1,744.67		S/ 0.00	
03.06	OTROS					
03.06.01	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE CAMBIO DE COBERTURA, INCLUYE PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA Y ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILD, EL CUAL SERÁ EVALUADO POR LA ENTIDAD	GLB	1.00		S/ 0.00	
04	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					S/ 0.00
04.01	LUMINARIAS					
04.01.01	LUMINARIA HERMETICA TIPO LED PARA ADOSAR, 40W, 220V, 4500K, 60Hz - IP54	und	12.00		S/ 0.00	
04.02	CAJAS DE PASE					
04.02.01	CAJA DE PASE METALICA 100MMX100MM IM C ROSACADO, TIPO CONDUIT O RADWELL - UL	und	12.00		S/ 0.00	
04.03	SALIDAS PARA ALUMBRADO, PULSADOR					
04.03.01	PULSADOR Y/O INTERUPTOR DE 04 TIEMPOS	und	1.00		S/ 0.00	
04.04	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS					
04.04.01	TUBERÍA CONDUIT IMC - UL - DIAM 3/4" CABLE 2X1X4MM2 NH-80 + 1X4MM2 (T)	m	28.05		S/ 0.00	
04.04.02	BAJADA CON TUBERÍA CONDUIT METALICO FLEXIBLE - DIAM 3/4" CABLE 2X1X4MM2 NH-80 + 1X4MM2 (T)	m	12.60		S/ 0.00	
04.04.03	CABLE NH-80 6MM	m	40.65		S/ 0.00	
04.04.04	BAJADA DEL CABLE ALIMENTADOR DEL CIRCUITO DE REFLECTORES PROYECTADOS.	GLB	1.00		S/ 0.00	
04.05	OTROS					
04.05.01	PROPUESTA, VERIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	GLB	1.00		S/ 0.00	

TOTAL GASTOS GENERALES	S/ 0.00
------------------------	---------

GASTOS GENERALES VARIABLES:

PERSONAL PROFESIONAL - CLAVE	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. / DIA	PARTICIPACIÓN / DÍAS	SUB TOTAL
Corrdinador / Especialista del Servicio	DIA	1.00		100.00	S/ 0.00
Especialista en arquitectura	DIA	1.00		30.00	S/ 0.00
Prevencionista de riesgo	DIA	1.00		90.00	S/ 0.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	DIA	1.00		30.00	S/ 0.00

SEGUROS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. / DIA	PARTICIPACIÓN	SUB TOTAL
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00
Póliza de Deshonestidad	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00
Seguro Vida Ley	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00

GASTOS GENERALES FIJOS:

OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. / DIA	PARTICIPACIÓN	SUB TOTAL
Impresiones, ploteos, fotografías, empastados, fotocopias, etc.	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00
Mobiliario, equipo, útiles de oficina, almacén provisional, SS.HH. Portátil	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00
Electricidad, Internet, telefonía, movilidad, seguridad, varios.	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00

FIANZAS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. / DIA	PARTICIPACIÓN	SUB TOTAL
Carta fianza de Fiel Cumplimiento	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00
Carta fianza de Adelanto Directo	GLB	1.00		100.00	S/ 0.00

COSTO DIRECTO		S/ 0.00
UTILIDAD	8.00%	S/ 0.00
GASTOS GENERALES	10.00%	S/ 0.00
SUB TOTAL		S/ 0.00
I.G.V.	18.00%	S/ 0.00
TOTAL PRESUPUESTO		S/ 0.00