

906

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

1. DATOS GENERALES										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		5/12/2023								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE OBRAS								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2578193								
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		254								
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					SI	X	NO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		CODIGO UNICO UNIFICADO						2578193		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		X	Perfil		Factibilidad		
			Elaborado por		JHON LUIS TARAZONA TINOCO		Aprobado por		JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO	
			Evaluado por		CESAR ANTHONY HUAMAN QUISPE					
			Documento de aprobación		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 125-2023- GRL/GRI		Fecha de aprobación		17/10/2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo								
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X		
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		90						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO								
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 02 PC Y/O LAPTOP DE CAPACIDAD MÍNIMA DE CORE i7 ✓ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ✓ 01 PROYECTOR MULTIMEDIA ✓ 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 								
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO								
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 02 PC Y/O LAPTOP DE CAPACIDAD MÍNIMA DE CORE i7 ✓ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ✓ 01 PROYECTOR MULTIMEDIA ✓ 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 								
		RELACIÓN DEL PERSONAL								
		<ul style="list-style-type: none"> • Jefe del proyecto: Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático y/o Ingeniero en Sistemas e Informática y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero en Telecomunicaciones. • Especialista en Servidores y Virtualización: Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático y/o Ingeniero en Sistemas e Informática y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero en Telecomunicaciones. • Especialista en Sistemas de Información: Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Informático y/o Ingeniero en Sistemas e Informática. • Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Eléctrico y/o Mecánico Electricista. • Especialista en Obras Civiles: Ingeniero Civil y/o Arquitecto. 								
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL								



905

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Jefe del proyecto: Experiencia profesional mínima de treinta y seis (36) meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Jefe, Gerente, Director, Coordinador, Especialista en supervisión, ingeniero supervisor, Supervisor técnico o la combinación de estos; en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o formulación y evaluación de proyectos de inversión de proyectos de Tecnología de la Información, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones o servicios de consultoría de obra similares.

Especialista en Servidores y Virtualización: Experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, Supervisor Técnico o la combinación de estos; en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o formulación y evaluación de proyectos de Tecnología de la Información, infraestructura tecnológica, centro de datos, telecomunicaciones o servicios de consultoría de obra similares.

Especialista en Sistemas de Información: Experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, analista, desarrollador, o la combinación de estos; en implementación de sistemas de información integrados y/o basados en arquitecturas.

Especialista en Instalaciones Eléctricas: Experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (Computada desde la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinación de estos, de: Instalaciones Eléctricas; en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle de proyectos en General o servicios de consultoría de obra similares.

Especialista en Obras Civiles: Experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinación de estos, de: Obras Civiles, en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle, de proyectos de inversión en Infraestructura en General.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO

SI

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

SI

OTROS

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Perfil Simplificado

X

Perfil

Factibilidad

Elaborado por

JHON LUIS TARAZONA
TINOCO

Evaluado por

CESAR ANTHONY HUAMAN
QUISPE

Aprobado por

JUSTO VICTOR QUILLCA
MAYO

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Nº Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item

Cantidad de respuestas a las observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

909

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 30/06/2023

Presupuesto

605

Presupuesto	0101001	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA* CUI N° 2578193.			
Subpresupuesto	001	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUARACHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA* CUI N° 2578193.			
Cliente		MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS	Costa al		30/06/2023
Lugar		LIMA PROVINCIAS - HUARACHIRI - SAN JUAN DE IRIS			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRA PRELIMINARES				7,858.48
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 3.80x2.40M	und	1.00	1,387.93	1,387.93
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gib	1.00	2,952.00	2,952.00
01.03	CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANA DE 35 M2	gib	1.00	3,518.55	3,518.55
02	SEGURIDAD Y SALUD				8,182.43
02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1,019.95	1,019.95
02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	gib	1.00	3,638.25	3,638.25
02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gib	1.00	377.66	377.66
02.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	593.20	593.20
02.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	2,542.37	2,542.37
03	PREVENCIÓN ANTE COVID-19				22,814.88
03.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID	gib	1.00	2,455.00	2,455.00
03.02	RECURSOS ANTE RESPUESTA FRENTE AL COVID	gib	1.00	16,528.00	16,528.00
03.03	IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES	gib	1.00	3,831.88	3,831.88
04	CANAL MAPANO - QUEBRADA HUAYCANAMPO				812,252.57
04.01	REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL MAPANO (L=17m)				11,277.01
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,490.92



Mano de Luis Tarazona
 LUIS TARAZONA
 INGENIERO CIVIL

903

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

04.01.01.01	DESVIDO Y MANTENIMIENTO DE CANAL EXISTENTE	m	17.00	91.12	1,379.04
04.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	15.30	1.43	21.89
04.01.02	DEMOLICIONES				968.41
04.01.02.01	DEMOLICIÓN DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE	m3	5.36	180.30	965.41
04.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				924.71
04.01.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE SECCIÓN DE CANAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	6.94	50.91	353.32
04.01.03.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	19.30	8.15	124.70
04.01.03.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	4.76	36.83	175.31
04.01.03.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	9.66	19.79	171.38
04.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				549.12
04.01.04.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C/H, E=0.10m	m2	15.30	35.99	549.12
04.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				7,535.85
04.01.05.01	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	356.22	5.63	2,005.52
1.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	40.80	56.98	2,323.97
04.01.05.03	CONCRETO Fc = 210 kg/cm2	m3	5.38	530.35	2,842.68
04.01.05.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO	m2	40.80	3.42	139.54
04.01.05.05	JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO CON ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO	m	11.50	19.49	224.14
04.02	CANAL DE INGRESO				4,990.27
04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				49.14
04.02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	9.05	4.45	40.27
04.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	9.34	1.43	9.07
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				599.77
04.02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE SECCIÓN DE CANAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	7.06	50.91	359.42
04.02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	6.34	8.15	51.67
04.02.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	2.49	36.83	91.71
04.02.02.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	4.90	19.79	96.97
04.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				227.54
04.02.03.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C/H, E=0.10m	m2	6.34	35.99	227.54
04.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,509.45
04.02.04.01	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	76.05	5.63	428.16
04.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	14.48	56.98	824.78
04.02.04.03	CONCRETO Fc = 210 kg/cm2	m3	2.04	530.35	1,081.91
04.02.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO	m2	20.82	3.42	71.20
04.02.04.05	JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO CON ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO	m	5.10	19.49	99.40
04.02.05	ACCESORIOS				1,027.70
04.02.05.01	ACCESORIOS EN CANAL DE INGRESO	gls	1.00	1,027.70	1,027.70



\$10

Página

2

Presupuesto

604

Presupuesto	0101001	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2578193.
Subpresupuesto	001	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2578193.
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS	
Lugar	LIMA PROVINCIAS - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS	
	Costo al	30/06/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
04.02.06	REVESTIMIENTO				580.47
04.02.06.01	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE	m2	10.86	53.45	580.47
04.03	DESARENADOR				19,584.14
04.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				130.23
04.03.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	25.53	4.45	113.51
04.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	11.82	1.43	16.82
04.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				1,743.88
04.03.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	20.28	62.08	1,056.18
04.03.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	11.82	8.15	94.70
04.03.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	10.78	36.83	396.29
04.03.02.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	9.93	19.79	196.51



902

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

04.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				234.72
04.03.03.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C.H. E=0.10m	m2	6.54	35.89	234.72
04.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				6,541.37
04.03.04.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	160.45	5.63	903.33
04.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DESARENADOR	m2	44.98	77.71	3,495.40
04.03.04.03	CONCRETO Fc = 210 kg/cm2	m3	3.75	530.35	1,988.81
04.03.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO	m2	44.98	3.42	153.83
04.03.05	ACCESORIOS				1,010.52
04.03.05.01	ACCESORIOS EN DESARENADOR	gib	1.00	1,010.52	1,010.52
04.03.06	REVESTIMIENTO				923.62
04.03.06.01	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE	m2	17.28	53.45	923.62
04.04	MURO DE PROTECCIÓN (L=15.00m)				12,635.34
04.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				105.84
04.04.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	18.00	4.45	80.10
04.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	18.00	1.43	25.74
04.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				2,883.44
04.04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	32.53	52.08	1,690.37
04.04.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	18.00	8.15	146.70
04.04.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	5.31	36.83	195.57
04.04.02.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	31.42	19.79	621.80
04.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,798.35
04.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	45.45	56.96	2,589.83
04.04.03.02	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO C.H 1:8 + 30% DE PIEDRA GRANDE	m3	18.45	390.76	7,209.52
04.04.04	VARIOS				87.71
04.04.04.01	DRENAJE EN MURO TUBERÍA P.V.C 22"	m	2.48	16.35	40.65
04.04.04.02	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" PARA MUROS	m2	1.50	8.34	12.51
04.04.04.03	JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	3.90	3.73	14.55
04.05	LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA HDPE (4469 M)				932,222.72
04.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				46,429.60
04.05.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8,920.00	4.45	39,694.00
04.05.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN CANALES	m	4,660.00	1.51	6,734.60
04.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				195,067.33
04.05.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	1,043.88	52.08	54,525.87
04.05.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIRIGIDO	m3	367.66	63.47	23,335.36
04.05.02.03	EXCAVACIÓN DE ZANJA EN ROCA FLJA	m3	232.37	73.20	17,009.48
04.05.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA DE CANAL	m	4,460.00	0.89	3,977.40
04.05.02.05	ACARREO Y COLOCACIÓN DE ARENA GRUESA EN CAMA DE APOYO P/TUBERÍA E=0.15m	m	4,460.00	12.56	56,017.50
04.05.02.06	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDADO	m3	461.87	21.35	9,860.92
04.05.02.07	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	558.00	36.83	20,539.27
04.05.02.08	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	328.53	19.79	6,501.51
04.05.03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE				450,721.79
04.05.03.01	SUM. E INSTALACION TUBERÍA HDPE Ø=200mm	m	585.20	82.66	48,372.63

Handwritten: 9/11/2023
 HON. LOS TRABAJADORES
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP Nro. 70225



S10 Página 3

Presupuesto

Presupuesto 0101001 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI Nº 2578193.

Subpresupuesto 001 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI Nº 2578193.

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS Costo al 30/06/2023

Lugar LIMA PROVINCIAS - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.05.03.02	SUM. E INSTALACION TUBERIA HDPE Ø=160mm	m	3,876.23	61.10	236,837.65
04.05.03.03	CODO HDPE TERMOFUSION SDR17 200mm x 45°	und	5.00	212.75	1,063.75
04.05.03.04	CODO HDPE TERMOFUSION SDR17 200mm x 22.5°	und	10.00	208.85	2,088.50
04.05.03.05	CODO HDPE TERMOFUSION SDR17 200mm x 11.25°	und	13.00	208.95	2,712.45
04.05.03.06	CODO HDPE TERMOFUSION SDR17 160mm x 45°	und	27.00	192.25	5,190.75
04.05.03.07	CODO HDPE TERMOFUSION SDR17 160mm x 22.5°	und	90.00	188.15	16,933.50
04.05.03.08	CODO HDPE TERMOFUSION SDR17 160mm x 11.25°	und	73.00	188.15	13,734.95
04.05.03.09	UNION POR TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE	pto	744.00	150.08	111,659.52
04.05.03.10	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION	m	4,461.43	2.72	12,135.08
04.05	CÁMARA ROMPE PRESION (05 UND)				38,319.37
04.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				32.50
04.06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	22.73	1.43	32.50
04.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				4,349.70
04.06.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	24.81	52.08	1,292.10
04.06.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	18.73	8.15	160.80
04.06.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	0.50	36.83	22.10
04.06.02.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	145.25	19.79	2,874.70
04.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				538.35
04.06.03.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C.H. E=0.10m	m2	15.00	35.89	538.35

901

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

04.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				14,513.88
04.06.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	108.25	56.96	6,165.92
04.06.04.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	375.40	5.63	2,113.90
04.06.04.03	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2	m3	11.04	530.35	5,855.06
04.06.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO	m2	110.95	3.42	379.45
04.06.05	ACCESORIOS				14,430.85
04.06.05.01	ACCESORIOS EN CÁMARA ROMPE PRESIÓN	gib	5.00	2,886.17	14,430.85
04.06.06	REVESTIMIENTO				2,154.04
04.06.06.01	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE	m2	40.30	53.45	2,154.04
04.07	TOMAS LATERALES (06 UNO)				31,502.49
04.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				19.73
04.07.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	13.80	1.43	19.73
12	MOVIMIENTO DE TIERRA				1,727.97
04.07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	21.30	52.08	1,109.30
04.07.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	13.80	8.15	112.47
04.07.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	1.52	36.83	55.98
04.07.02.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	22.75	19.79	450.22
04.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				702.01
04.07.03.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C.H. E=0.10m	m2	19.56	35.89	702.01
04.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				10,361.93
04.07.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	89.36	56.96	3,950.75
04.07.04.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	273.94	5.63	1,542.28
04.07.04.03	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2	m3	9.63	530.35	5,107.27
04.07.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO	m2	75.50	3.42	261.63
04.07.05	ACCESORIOS				16,253.82
04.07.05.01	ACCESORIOS EN TOMAS LATERALES	gib	5.00	2,708.97	16,253.82
04.07.06	REVESTIMIENTO				1,937.03
04.07.06.01	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE	m2	35.24	53.45	1,937.03
04.08	VÁLVULAS DE AIRE (05 UNO)				9,363.96
04.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES				5.79
04.08.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.05	1.43	5.79
04.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				682.58
04.08.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	9.03	52.08	418.20
04.08.02.02	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	4.18	36.83	153.95
04.08.02.03	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	4.82	19.79	91.43

510 pagina 4

Presupuesto

Presupuesto	0101001	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2578193.			
Subpresupuesto	001	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2578193.			
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS			Costo al	30/06/2023
Lugar	LIMA PROVINCIAS - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS				

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$I.	Parcial \$I.
04.08.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				145.35
04.08.03.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C.H. E=0.10m	m2	4.05	35.89	145.35
04.08.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,841.59
04.08.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	21.00	56.96	1,196.16
04.08.04.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	104.72	5.63	589.57
04.08.04.03	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2	m3	2.18	530.35	1,156.16
04.08.05	ACCESORIOS				4,813.35
04.08.05.01	ACCESORIOS EN VÁLVULA DE AIRE	gib	5.00	922.87	4,813.35
04.09	CÁMARA DISIPADORA DE IMPACTO (01 UNO)				4,851.27
04.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4.30
04.09.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	3.01	1.43	4.30
04.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				223.44
12.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	2.78	52.08	144.76
04.09.02.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	3.01	8.15	24.53
04.09.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	0.07	36.83	2.58
04.09.02.04	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	3.11	19.79	61.55
04.09.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				86.04
04.09.03.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C.H. E=0.10m	m2	1.84	35.89	86.04
04.09.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,582.83
04.09.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	21.37	56.96	1,217.24
04.09.04.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	39.54	5.63	222.61
04.09.04.03	CONCRETO f _c = 210 kg/cm2	m3	2.01	530.35	1,066.00
04.09.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUÍMICO	m2	22.51	3.42	76.99
04.09.05	ACCESORIOS				1,361.11
04.09.05.01	ACCESORIOS EN CÁMARA DE IMPACTO	gib	1.00	1,361.11	1,361.11
04.09.06	REVESTIMIENTO				403.55
04.09.06.01	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE	m2	7.55	53.45	403.55
05	RESERVOIRIO REVESTIDO CON GEOMEMBRANA (271 M3)				222,293.85

900

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				4,357.81
05.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	890.48	1.30	897.60
05.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	888.19	3.31	2,277.91
03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	357.19	3.31	1,182.30
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				138,348.57
05.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO PARA RESERVOIRIO	m3	1,180.79	62.50	73,799.38
05.02.02	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO PARA RESERVOIRIO	m3	429.93	94.49	40,824.09
05.02.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE	m2	212.19	8.15	1,729.35
05.02.04	REFINE Y PERFILADO DE TALUD CON BARRO	m2	311.71	16.70	5,205.56
05.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax <=50m	m3	863.49	17.35	14,990.19
05.03	DRENAJE INTERIOR				2,184.05
05.03.01	COLOCACIÓN DE GRAVA PARA DRENAJE	m3	9.22	81.50	508.93
05.03.02	TUBERÍA PVC PERFORADA DN=110mm C-10	m	44.38	37.79	1,677.12
05.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,899.44
05.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	43.51	62.95	2,738.95
05.04.02	CONCRETO f _{cd} =175 kg/cm2	m3	7.25	436.93	3,160.49
05.05	GEOMEMBRANA				31,835.85
05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE dn=1.5mm	m2	429.52	70.54	30,298.34
05.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA RESERVOIRIO	gib	1.00	881.51	881.51
05.05.03	PRUEBA DE AIRE PARA GEOMEMBRANA	pie	16.00	41.00	656.00
05.06	CASETA DE VÁLVULA				12,948.85
05.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				294.80
05.06.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	3.85	52.08	200.51
05.06.01.02	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	9.47	36.93	349.31
05.06.01.03	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	3.89	19.79	76.99
05.06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				164.38



910

Página

5

Presupuesto

603

Presupuesto	0101001	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2578193.	
Subpresupuesto	001	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2578193.	
Cliente	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS		Costo al
Lugar	LIMA PROVINCIAS - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS		30/06/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
05.06.02.01	SOLADO DE CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 - C/H, E=0.10m	m2	4.58	35.89	164.38
05.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				2,324.91
05.06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS	m2	19.42	58.86	1,140.16
05.06.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	109.58	5.63	611.31
05.06.03.03	CONCRETO f _{cd} = 210 kg/cm2	m3	1.59	530.35	843.26
05.06.03.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO	m2	21.66	3.42	74.08
05.06.04	REVESTIMIENTO				871.33
05.06.04.01	REVESTIMIENTO IMPERMEABLE	m2	12.56	69.45	871.33
05.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS				9,183.53
05.06.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE 160mm SDR 17 - PN10	m	37.92	91.61	3,464.65
05.06.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA	gib	1.00	960.48	960.48
05.06.05.03	VÁLVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO 88 DE 9"	und	2.00	2,273.98	4,547.96
15.04	MARCO Y TAPA 1/8" (0.80X0.60m) MECANISM. DE SEG. S/DESENÑO	und	2.00	290.22	580.44
05.07	CERCO PERIMETRICO				18,719.28
05.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				238.29
05.07.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	84.90	1.30	110.24
05.07.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m	84.90	1.51	128.05
05.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				299.37
05.07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTADO	m3	3.92	52.08	204.15
05.07.02.02	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	0.42	36.83	15.47
05.07.02.03	ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA D=15M	m3	4.83	19.79	79.75
05.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,322.92
05.07.03.01	CONCRETO f _{cd} =140 kg/cm2 +25% FM	m3	4.13	320.32	1,322.92
05.07.04	CARPINTERIA METALICA				28,859.70
05.07.04.01	MALLA GALVANIZADA ALAMBRE N.10 X CORDADA 2", C/ESTRUCTURA METALICA H=2.15M	m	83.90	305.16	25,572.41
05.07.04.02	PUERTA (1.00X2.15M) DE MALLA GALVANIZADA, C/ESTRUCTURA	und	1.00	1,285.29	1,285.29
06	MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES				13,268.74
06.01	MITIGACIÓN AMBIENTAL				11,339.98
06.01.01	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO	m2	159.00	14.47	2,170.50
06.01.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	932.92	932.92
03	MONITOREO DE AGUA	gib	1.00	3,190.56	3,190.56
06.01.04	REACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO	m2	150.00	33.64	5,046.00
06.02	PROGRAMA DE CIERRE				1,928.76
06.02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	3,081.52	0.63	1,928.76
07	PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO				4,100.00
07.01	PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	sin	1.00	4,100.00	4,100.00



899

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

08	CAPACITACIÓN TÉCNICA EN RIEGO				5,033.90
08.01	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE USO Y MANEJO DE AGUA	gib	1.00	5,033.90	5,033.90
09	FLETE DE MATERIALES Y RECURSOS				170,818.20
09.01	FLETE				170,818.20
09.01.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	73,078.80	73,078.80
09.01.02	FLETE RURAL	gib	1.00	97,539.40	97,539.40
	COSTO DIRECTO				1,247,408.86
	GASTOS GENERALES 12%CD				152,089.06
	UTILIDAD 8%CD				101,282.71
	SUBTOTAL				1,520,800.63
	IMPUESTO (IGV 18%)				273,780.31
	PRESUPUESTO DE OBRA				1,794,650.94
	SUPERVISIÓN				119,770.00
	MONTO DE INVERSIÓN				1,914,420.94

Jhon Luis Tarazona
JHON LUIS TARAZONA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nro. 70225



318 Pagina 6

Presupuesto

600

Presupuesto 0101001 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA* CUI N° 2578193.

Subpresupuesto 001 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA* CUI N° 2578193.

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS

Lugar LIMA PROVINCIAS - HUAROCHIRI - SAN JUAN DE IRIS

Costo al 30/06/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
------	-------------	------	---------	------------	-------------

SON : UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 94/100 SOLES

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



789

499

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRONOSION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO - HUAYCANAMPO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" C.I. N° 2578192

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES


"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE MAPANO Y QUEBRADA HUAYCANAMPO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA"

Fecha del Presupuesto :

Setiembre-23

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO	1,267,408.86	
1.- <u>GASTOS GENERALES</u>		
A.- GASTOS FIJOS	19,120.00	1.51%
B.- GASTOS VARIABLES	132,969.06	10.49%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	152,089.06	12.00%
2.- <u>UTILIDAD</u> 8.00%	101,392.71	8.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	1,520,890.63	
3.- <u>I.G.V.</u> 18.00%	273,760.31	18.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV	1,794,650.94	

[Firma]
FONTOBUS PERU S.A.
INDEPENDENCIA 1011
Reg. CIP Nro. 71223



3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,794,650.94 (Un Millón setecientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta con 94/100 soles)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	

897

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA 1, DISTRITO DE CHAO ¿ PROVINCIA DE VIRU ¿ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERÍOS HUAYNAS, LA UNIÓN, POTREROBAMBA, SANGUL VIEJO, DISTRITO DE HUASO, JULCAN - LA LIBERTAD" CON CUI N° 2224113.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.					
	<p align="center">  GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON. PABLO DIAZ MENACHO </p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				