

## PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD DE HUARIBAMBA CATEGORIA I-3 DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA – PROVINCIA DE TAYACAJA – REGIÓN HUANCAYELICA  
 RESPONS.: RED DE SALUD TAYACAJA  
 FECHA: MARZO 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	Elem. Simil.	DIMENSIONES			Parcial	Total	Und
			Largo	Ancho	Alto			
<b>01.</b>	<b>ACTIVIDADES PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD</b>							
<b>01.01</b>	<b>ACTIVIDADES PROVISIONALES</b>							
01.01.01	ALMACEN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD	1.00	4.00	3.00		12.00	12.00	m2
01.01.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	1.00				1.00	1.00	und
	Area de nutrición	1.00		0.90	2.80			
01.01.03	DESMONTAJE Y MONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA						67.50	m2
	Area de cochera	1.00	7.50	9.00		67.50		
01.01.04	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINAS ROJAS						6.00	und
	Puerta principal	2.00				2.00		
	Consultorio médico	1.00				1.00		
	Odontología	1.00				1.00		
	Sala de reposo	2.00				2.00		
01.01.05	DESMONTAJE DE BALDOSAS						28.00	und
	Modulo A							
	Volado puerta principal	7.00				7.00		
	Volado lateral	7.00				7.00		
	Laboratorio	4.00				4.00		
	Estadística	2.00				2.00		
	Volado posterior	5.00				5.00		
	Consultorio médico	2.00				2.00		
	Modulo B							
	SS.HH. Mujeres	1.00				1.00		
01.01.06	RETIRO DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 m						43.72	m2
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13	1.00		33.13		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92	0.82		10.59		
01.01.07	RETIRO DE CUNETAS PLUVIALES						47.66	m
	Eje lateral modulo A	1.00	33.83			33.83		
	Eje lateral modulo B	1.00	13.83			13.83		
01.01.08	RETIRO DE MURO DE ALBAÑILERIA						4.20	m2
	Modulo A - Consultorio	1.00		1.50	2.80	4.20		
01.01.09	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO						6.00	m
	Acceso al Centro de salud	1.00	6.00			6.00		
01.01.10	CORTE DE MURO PARA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS						10.00	m
	Central de esterilización y equipos	1.00	4.00			4.00		
	SS.HH. De almacen de materiales	1.00	4.00			4.00		
	Nutrición	1.00	2.00			2.00		
01.01.11	CORTE DE PISO PARA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS						10.00	m
	Central de esterilización y equipos	1.00	4.00			4.00		
	SS.HH. De almacen de materiales	1.00	4.00			4.00		
	Nutrición	1.00	2.00			2.00		
01.01.12	RETIRO DE CONCRETO SIMPLE						0.29	m3
	Ingreso puerta principal	1.00	5.70	0.50	0.10	0.29		
01.01.13	ELIMINACIÓN DE REMANENTES						17.26	m3
	Vereda							
	Eje lateral modulo A	1.30	33.03	1.00	0.10	4.29		
	Eje lateral modulo B	1.30	12.93	0.83	0.10	1.40		
	Cuneta							
	Eje lateral modulo A	1.30	33.83	Area =	0.08	3.52		
	Eje lateral modulo B	1.30	13.83	Area =	0.08	1.44		
	Pavimento rigido							
	Acceso al Centro de salud	1.30	6.00	0.50	0.20	0.78		
	Concreto							
	Ingreso puerta principal	1.30	5.70	0.50	0.10	0.37		
	Muro de albañileria							
	Consultorio	1.30		1.50	2.80	5.46		
01.01.14	DESBROCE DE AREA VERDE Y DE MACIZOS FLORALES						1,324.29	m2
	Area total	1.00	Area =	2,311.80		2,311.80		
	(-) Area modulo A	1.00	Area =	789.81		789.81		
	(-) Area modulo B	1.00	Area =	197.70		197.70		
01.01.15	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS PLUVIALES						119.76	m
	Perimetro Modulo A	2.00	22.55			45.10		
		1.00	33.83			33.83		
	Perimetro Modulo B	1.00	13.83			13.83		
		2.00	13.50			27.00		
01.01.16	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PARA TUBERIA						51.88	m
	Desarenador - evacuación	1.00	51.88			51.88		
01.01.17	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00				1.00	1.00	glb
01.01.18	FLETE TERRESTRE	1.00				1.00	1.00	glb
<b>01.02</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>							
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	1.00				1.00	1.00	glb

01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	1.00				1.00	1.00	g/b
01.02.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	1.00				1.00	1.00	g/b
01.02.04	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COVID 19	1.00				1.00	1.00	g/b
<b>02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>							
<b>02.01</b>	<b>ACARREO VARIOS</b>							
<b>02.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>							
02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETA						1.37	m3
	Zanja para cuneta en ingreso puerta principal	1.00	5.70	0.40	0.60	1.37		
02.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUBERIA						37.35	m3
	Desarenador - evacuación	1.00	51.88	0.60	1.20	37.35		
02.01.01.03	EXCAVACION PARA DESARENADOR	1.00	1.10	1.10	1.00	1.21	1.21	m3
02.01.01.04	EXCAVACION MANUAL PARA VEREDAS						4.37	m3
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13	1.00	0.10	3.31		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92	0.82	0.10	1.06		
02.01.01.05	EXCAVACION MANUAL PARA PISOS						7.63	m3
	Cochera	1.00	7.50	9.00	0.10	6.75		
	Módulo de Baciloscopia	1.00	3.40	2.60	0.10	0.88		
02.01.01.06	PERFILADO/COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUB BASE						120.06	m2
	Vereda							
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13	1.00		33.13		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92	0.82		10.59		
	Cochera	1.00	7.50	9.00		67.50		
	Módulo de Baciloscopia	1.00	3.40	2.60		8.84		
<b>02.01.02</b>	<b>RELLENOS</b>							
02.01.02.01	REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE ZANJAS						51.88	m
	Desarenador - evacuación	1.00	51.88			51.88		
02.01.02.02	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA H=0.10M						51.88	m
	Desarenador - evacuación	1.00	51.88			51.88		
02.01.02.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO						28.02	m3
	Desarenador - evacuación	1.00	51.88	0.60	0.90	28.02		
02.01.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE						29.12	m3
	De excavación para cuneta	1.10	1.37			1.50		
	De excavacion para tubería tramo Desarenador - evacuación	1.10	37.35			41.09		
	De excavación para Desarenador	1.10	1.21			1.33		
	(-) relleno	1.00	28.02			28.02		
	De excavacion de veredas	1.10	4.37			4.81		
	De excavacion de pisos	1.10	7.63			8.40		
02.01.02.05	MATERIAL DE PRESTAMO PARA BASE						11.90	m3
	Veredas							
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13	1.00	0.10	3.31		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92	0.82	0.10	1.06		
	Pisos							
	Cochera	1.00	7.50	9.00	0.10	6.75		
	Modulo de Baciloscopia	1.00	3.40	2.30	0.10	0.78		
02.01.02.06	EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE						120.06	m2
	Veredas							
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13	1.00		33.13		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92	0.82		10.59		
	Pisos							
	Cochera	1.00	7.50	9.00		67.50		
	Modulo de Baciloscopia	1.00	3.40	2.60		8.84		
<b>02.02</b>	<b>CONCRETO SIMPLE</b>							
<b>02.02.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEREDAS</b>							
02.02.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS						6.91	m2
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13		0.15	4.97		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92		0.15	1.94		
02.02.01.02	CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN VEREDAS 6"						43.72	m2
	Eje lateral modulo A	1.00	33.13	1.00		33.13		
	Eje lateral modulo B	1.00	12.92	0.82		10.59		
<b>02.02.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CUNETAS</b>							
02.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS						70.87	m2
	Puerta principal	4.00	5.70		0.60	13.68		
	Eje lateral modulo A	4.00	33.83		0.30	40.60		
	Eje lateral modulo B	4.00	13.83		0.30	16.60		
02.02.02.02	CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CUNETAS						4.61	m3
	Puerta principal	1.00	5.70	Area =	0.14	0.80		
	Eje lateral modulo A	1.00	33.83	Area =	0.08	2.71		
	Eje lateral modulo B	1.00	13.83	Area =	0.08	1.11		
<b>02.02.03</b>	<b>DADOS DE CONCRETO</b>							
02.02.03.01	DADOS DE CONCRETO fc=175 kg/cm2						0.05	m3
	Soporte para Barandas de ingreso	24.00	0.15	0.15	0.10	0.05		
<b>02.02.04</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO DE BADEN</b>							
02.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADEN						2.40	m2
	Acceso al Centro de salud	2.00	6.00		0.20	2.40		
02.02.04.02	CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN BADEN						0.60	m3
	Acceso al Centro de salud	1.00	6.00	0.50	0.20	0.60		

02.02.05	ACONDICIONAMIENTO DE PISOS								
02.02.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS							6.75	m2
		Cochera	1.00	perimetro =	33.00	0.15	4.95		
		Baciloscofia	1.00	perimetro =	12.00	0.15	1.80		
02.02.05.02	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm2 EN PISO DE CONCRETO 6"							76.34	m2
		Cochera	1.00	7.50	9.00		67.50		
		Baciloscofia	1.00	3.40	2.60		8.84		
02.03	CONCRETO ARMADO								
02.03.01	ACONDICIONAMIENTO DE DESARENADOR								
02.03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DESARENADOR							12.00	m2
		muros	4.00	0.90		1.00	3.60		
			4.00	1.10		1.00	4.40		
		tapa	4.00	1.00	1.00		4.00		
02.03.01.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN DESARENADOR							0.66	m3
		muros	4.00	1.10	0.10	1.00	0.44		
		base	1.00	1.10	1.10	0.10	0.12		
		tapa	1.00	1.00	1.00	0.10	0.10		
02.03.01.03	SUMINISTRO Y HABILITACION DE FIERRO 3/8" PARA DESARENADOR			Long	Cant	Kg/ml		7.00	var
							14.03	kg	
		Base							
		Longitudinal 3/8" @0.25	1.00	1.05	5.00	0.25	1.31		
		Transversal 3/8" @0.25	1.00	1.05	5.00	0.25	1.31		
		Muros							
		Longitudinal 3/8" @0.25	4.00	1.05	3.00	0.25	3.15		
		Transversal 3/8" @0.25	4.00	1.05	5.00	0.25	5.25		
		Tapa							
		Longitudinal 3/8" @0.20	1.00	1.00	6.00	0.25	1.50		
		Transversal 3/8" @0.20	1.00	1.00	6.00	0.25	1.50		
02.03.02	ACONDICIONAMIENTO DE MESA DE TRABAJO PARA LAVADERO								
02.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESA DE TRABAJO PARA LAVADERO							0.50	m2
		Central de esterilización y equipos							
		Losa	2.00	0.60		0.10	0.12		
			1.00	1.30		0.10	0.13		
		Odontología							
		Losa	2.00	0.60		0.10	0.12		
			1.00	1.30		0.10	0.13		
02.03.02.02	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN MESA DE TRABAJO PARA LAVADERO							0.16	m3
		Central de esterilización y equipos							
		Losa	1.00	1.30	0.60	0.10	0.08		
		Odontología							
		Losa	1.00	1.30	0.60	0.10	0.08		
02.03.02.03	SUMINISTRO Y HABILITACIÓN DE FIERRO 3/8" PARA MESA DE TRABAJO			Long	Cant	Kg/ml		3.00	var
		Central de esterilización y equipos					4.35	kg	
		Losa							
		Longitudinal 3/8"	1.00	1.80	3.00	0.25	1.35		
		Longitudinal 3/8"	1.00	1.10	1.00	0.25	0.28		
		Transversal 3/8"	1.00	0.55	4.00	0.25	0.55		
		Odontología							
		Losa							
		Longitudinal 3/8"	1.00	1.80	3.00	0.25	1.35		
		Longitudinal 3/8"	1.00	1.10	1.00	0.25	0.28		
		Transversal 3/8"	1.00	0.55	4.00	0.25	0.55		
03	ARQUITECTURA								
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA								
03.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5 cm							8.64	m2
		Area de nutrición	1.00		0.90	2.80	2.52		
		Mesa de trabajo en centro de esterilización y equipos	2.00		0.60	0.80	0.96		
		Modulo A - Consultorio	1.00		1.50	2.80	4.20		
		Mesa de trabajo en odontología	2.00		0.60	0.80	0.96		
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS								
03.02.01	TARRAJE O RAYADO PRIMARIO C:A 1:5							4.30	m2
		Mesa de trabajo en centro de esterilización y equipos							
		losa	1.00	1.30	0.60		0.78		
			1.00	1.30	0.10		0.13		
			2.00	0.60	0.10		0.12		
		(-) area lavadero	1.00		area =	0.35	0.35		
		murete	2.00		0.60	0.80	0.96		
			2.00		0.10	0.80	0.16		
		Mesa de trabajo en odontología							
		losa	1.00	1.30	0.60		0.78		
			1.00	1.30	0.10		0.13		
			2.00	0.60	0.10		0.12		
		(-) area lavadero	1.00		area =	0.35	0.35		
		murete	2.00		0.60	0.80	0.96		
			2.00		0.10	0.80	0.16		
03.02.02	TARRAJE O EN MUROS INTERIORES							14.16	m2
		Area de nutrición	1.00		0.90	2.80	2.52		
		Modulo A - consultorio	2.00		1.50	2.80	8.40		
		Mesa de trabajo en centro de esterilización y equipos							
		losa	1.00	1.10	0.60		0.66		
		murete	2.00		0.60	0.80	0.96		
		Mesa de trabajo en odontología							
		losa	1.00	1.10	0.60		0.66		
		murete	2.00		0.60	0.80	0.96		
03.02.03	TARRAJE O EN MUROS EXTERIORES							2.52	m2
		Area de nutrición	1.00		0.90	2.80	2.52		

03.02.04	RESANE DE MUROS						7.40	m2
	Modulo B							
	Muro exterior SS.HH. Varones y Mujeres	1.00		3.18	1.80	5.72		
	Muro exterior de Sala de sesión demostrativa	1.00		0.45	1.50	0.68		
	Del corte para acondicionamiento de Instalaciones sanitarias en central de esterilización y equipos	1.00	8.00	0.10		0.80		
	Del corte para acondicionamiento de Instalaciones sanitarias en nutrición		2.00	0.10		0.20		
03.02.05	RESANE DE PISOS						2.00	m2
	Del corte para acondicionamiento de Instalaciones sanitarias en central de esterilización y equipos	1.00	8.00	0.20		1.60		
	Del corte para acondicionamiento de Instalaciones sanitarias en nutrición	1.00	2.00	0.20		0.40		
03.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAYOLICAS						7.30	m2
	Mesa de trabajo en centro de esterilización y equipos							
	losa	1.00	1.30	0.60		0.78		
		1.00	1.30	0.10		0.13		
		2.00	0.60	0.10		0.12		
	(-) area lavadero	1.00			area =	0.35	0.35	
	murete	2.00		0.60		0.80	0.96	
		2.00		0.10		0.80	0.16	
	Mesa de trabajo en odontología							
	losa	1.00	1.30	0.60		0.78		
		1.00	1.30	0.10		0.13		
		2.00	0.60	0.10		0.12		
	(-) area lavadero	1.00			area =	0.35	0.35	
	murete	2.00		0.60		0.80	0.96	
		2.00		0.10		0.80	0.16	
	Mesa de trabajo Laboratorio	1.00	1.00	1.00		1.00		
	Mesa de trabajo Tópico	1.00	1.00	1.00		1.00		
	Mesa de trabajo Neonatología	1.00	1.00	1.00		1.00		
03.02.07	MANTENIMIENTO DE JUNTAS ASFALTICAS						46.35	m
	Veredas modulo A	21.00	1.00			21.00		
		3.00	2.40			7.20		
		1.00	3.70			3.70		
		1.00	1.55			1.55		
	Veredas modulo B	12.00	0.80			9.60		
		3.00	1.10			3.30		
03.03	MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS							
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS ACUSTICAS DE 0.60*0.60 m						37.00	und
	Modulo A							
	Volado puerta principal	7.00				7.00		
	Volado lateral	7.00				7.00		
	Laboratorio	4.00				4.00		
	Estadística	2.00				2.00		
	Volado posterior	5.00				5.00		
	Consultorio médico	2.00				2.00		
	Auditorio	6.00				6.00		
	Modulo B							
	SS.HH. Mujeres	1.00				1.00		
	Sala de reposo	3.00				3.00		
03.04	MANTENIMIENTO DE COBERTURA							
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON CALAMINA ROJA TECHALIT						6.00	und
	Puerta principal	2.00				2.00		
	Consultorio médico	1.00				1.00		
	Odontología	1.00				1.00		
	Sala de reposo	2.00				2.00		
03.05	CARPINTERIA METALICA							
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO e=6mm INC. ACCESORIOS						4.76	m2
	Estadística	1.00		1.70	2.80	4.76		
03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS CON TUBO DE 2" H = 0.90 m						58.80	m
	Ingreso							
	Horizontal	2.00	18.00			36.00		
	Vertical	24.00	0.95			22.80		
03.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS (ANGULO Y FIERRO CORRUGADO)						5.70	m
	Cuneta ingreso principal	1.00	5.70			5.70		
03.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS EN VENTANAS						4.00	und
	Estadística	1.00	1.00		1.35			
		1.00	0.95		1.35			
	Odontología	2.00	1.00		1.35			
03.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS CON TUBO CUADRADO 4"x4"						2.00	und
	Cochera	2.00			2.80			
03.05.06	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA						1.00	gib
	Puerta posterior	1.00		3.90	2.60			
03.06	MANTENIMIENTO DE PINTURA							
03.06.01	PINTURA OLEO MATE MURO INTERIOR						14.16	m2
	Area de nutrición	1.00		0.90	2.80	2.52		
	Modulo A - Consultorio	2.00		1.50	2.80	8.40		
	Mesa de trabajo en centro de esterilización y equipos							
	losa	1.00	1.10	0.60		0.66		
	murete	2.00		0.60		0.80	0.96	
	Mesa de trabajo en odontología							
	losa	1.00	1.10	0.60		0.66		
	murete	2.00		0.60		0.80	0.96	

03.06.02	PINTURA EN MUROS EXTERIORES RESANADOS C/LATEX SATINADO LAVABLE						8.92	m2
	Area de nutrición	1.00		0.90	2.80	2.52		
	Modulo B							
	Muro exterior SS.HH. Varones y Mujeres	1.00		3.18	1.80	5.72		
	Muro exterior de Sala de sesión demostrativa	1.00		0.45	1.50	0.68		
03.06.03	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES DE MADERA CON BARNIZ Y PINTURA LATEX						20.72	m2
	Area de nutrición	1.00	1.35		2.80	3.78		
	Area de psicoprofilaxis	1.00	1.40		2.80	3.92		
		1.00	4.65		2.80	13.02		
03.06.04	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ ESMALTE SINTETICO + ANTICORROSIVO						203.00	m2
	Baranda de ingresp	2.00	18.00		0.90	32.40		
	Rejilla metalica en cunetas perimetro modulo A	1.00	114.35			114.35		
	Rejilla metalica en cunetas perimetro modulo B	1.00	56.25			56.25		
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.01	REPOSICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS							
04.01.01	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE UNA POZA DE ACERO QUIRURGICO						3.00	und
	Laboratorio	1.00				1.00		
	Tópico	1.00				1.00		
	Neonatalogia	1.00				1.00		
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE UNA POZA DE ACERO QUIRURGICO						1.00	und
	Odontologia	1.00				1.00		
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE DOS POZAS DE ACERO QUIRURGICO						1.00	und
	Central de esterilización y equipos	1.00				1.00		
04.01.04	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA COLOR BLANCO						1.00	und
	Secretaría	1.00				1.00		
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA COLOR BLANCO						1.00	und
	Nutrición	1.00				1.00		
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA HOSPITALARIA TIPO CUELLO DE GANSO						6.00	und
	Laboratorio	1.00				1.00		
	Central de esterilización y equipos	2.00				2.00		
	Tópico	1.00				1.00		
	Neonatalogia	1.00				1.00		
	Odontologia	1.00				1.00		
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA P ACERO INOXIDABLE						6.00	und
	Laboratorio	1.00				1.00		
	Central de esterilización y equipos	2.00				2.00		
	Tópico	1.00				1.00		
	Neonatalogia	1.00				1.00		
	Odontologia	1.00				1.00		
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO						6.00	und
	Laboratorio	1.00				1.00		
	Central de esterilización y equipos	2.00				2.00		
	Tópico	1.00				1.00		
	Neonatalogia	1.00				1.00		
	Odontologia	1.00				1.00		
04.01.09	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO						1.00	gib
	Secretaría	1.00				1.00		
04.02	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA FRIA							
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1"		3.00			3.00	3.00	und
	Central de esterilización y equipos	1.00	8.00					
	Nutrición	1.00	2.00					
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS 90° PVC 1"						8.00	und
	Central de esterilización y equipos	4.00				4.00		
	Odontologia	2.00				2.00		
	Nutrición	2.00				2.00		
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 1"						3.00	und
	Central de esterilización y equipos	1.00				1.00		
	Odontologia	1.00				1.00		
	Nutrición	1.00				1.00		
04.03	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL							
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DN 200MM C/ANILLO		10.00			10.00	10.00	und
	Desarenador - evacuación	1.00	51.88					
04.03.02	RETIRO, SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA GALVANIZADA (PERIMETRO 0.73 M) INC/ ACCESORIOS						34.00	m
	Auditorio	1.00	34.00			34.00		
04.03.03	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" PARA MONTANTE PLUVIAL INC/ ACCESORIOS		3.00			3.00	3.00	und
	Auditorio	4.00	1.50					
04.04	MANTENIMIENTO DE DESAGUE							
04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC - SAL 2" PARA DESAGUE		4.00			4.00	4.00	und
	Central de esterilización y equipos	1.00	8.00					
	Nutrición	1.00	2.00					
04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC - SAL 2" PARA DESAGUE						5.00	und
	Central de esterilización y equipos	3.00				3.00		
	Odontologia	1.00				1.00		
	Nutrición	1.00				1.00		

04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL 2" PARA DESAGUE						3.00	und
	Central de esterilización y equipos	1.00				1.00		
	Odontología	1.00				1.00		
	Nutrición	1.00				1.00		
04.05	OTROS							
04.05.01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE	1.00				1.00	1.00	glb
05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOWNLIGH LED REDONDO 24W						9.00	und
	Modulo A							
	Topico	1.00				1.00		
	Consultorio	1.00				1.00		
	Radio	1.00				1.00		
	Cuarto de limpieza, costado de almacén de materiales	1.00				1.00		
	Cuarto de limpieza, costado de cto. Sep.	1.00				1.00		
	SS.HH. Costado de cuarto de ropa sucia	1.00				1.00		
	SS.HH. De cadena de frio	1.00				1.00		
	Modulo B							
	SS.HH. Varones	1.00				1.00		
	Sala de reposo	1.00				1.00		
05.02	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE 36W						42.00	und
	Modulo A							
	Pasadizo horizontal	18.00				18.00		
	Neonatalogia	2.00				2.00		
	Almacen de materiales	1.00				1.00		
	Pasadizo vertical	1.00				1.00		
	Central de esterilización y equipos	2.00				2.00		
	Sala de puerperio	1.00				1.00		
	Cadena de frio	2.00				2.00		
	Estadística	2.00				2.00		
	Psicología	3.00				3.00		
	Pasadizo principal	4.00				4.00		
	Pasadizo frente a archivo de historias clínicas	1.00				1.00		
	Pasadizo frente a caja	1.00				1.00		
	Modulo B							
	Sala de psicoprofilaxis	2.00				2.00		
	Estimulación temprana	2.00				2.00		
05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR 32W						9.00	und
	Volado Auditorio	8.00				8.00		
	Baño secretaria	1.00				1.00		
05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE BLANCO BASIC						2.00	und
	Auditorio	1.00				1.00		
	SS.HH. Mujeres Modulo B	1.00				1.00		
05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 12 AWG AZUL	2.00				2.00	2.00	und
05.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE TW 14 AWG ROJO	2.00				2.00	2.00	und
05.07	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS	2.00				2.00	2.00	glb
	Cuarto de maquinas	2.00						
05.08	MANTENIMIENTO DE THERMAS ELECTRICAS	2.00				2.00	2.00	glb
	Laboratorio	1.00						
	Sala de neonatalogia	1.00						
05.09	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	4.00				4.00	4.00	glb
05.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS	2.00				2.00	2.00	glb
05.11	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00				1.00	1.00	glb
06	VARIOS							
06.01	MANTENIMIENTO DE CELDAS DE SEGURIDAD	1.00				1.00	1.00	glb
06.02	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO	1.00				1.00	1.00	glb
06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES EN ANAQUELES						1.00	glb
	Triaje	1.00				1.00		
06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ALUMINIO Y VIDRIO (AREA=8.84m2) PARA EL AREA DE BACIOSCOPIA						1.00	glb
	Baciloscofia	1.00				1.00		
06.05	LIMPIEZA FINAL						987.51	m2
	Area modulo A	1.00	Area =	789.81		789.81		
	Area modulo B	1.00	Area =	197.70		197.70		
07	MITIGACION AMBIENTAL							
07.01	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	1.00				1.00	1.00	glb