

RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD COLLAHUASI, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH"

REGION :ANCASH
PROVINCIA : RECUAY

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES, PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01.01	CASETA PARA ALMACEN Y/O DEPOSITO	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES AL SERVICIO	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.04	DESMONTAJE		
01.04.01	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA EXISTENTE	m2	325.97
01.04.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	2.00
01.05	RETIROS		
01.05.01	RETIRO DE CERRADURAS EXISTENTES	und	13.00
01.05.02	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	und	13.00
01.05.03	RETIRO DE INTERRUPTORES EXISTENTES	und	14.00
01.05.04	RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	und	14.00
01.05.05	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	und	10.00
02	ARQUITECTURA		
02.01	PUESTO DE SALUD		
02.01.01	RESANE		
02.01.01.01	RESANE CON YESO EN MURO INTERIOR	m2	22.00
02.01.01.02	RESANE CON YESO EN MURO EXTERIOR	m2	35.38
02.01.02	COBERTURAS		
02.01.02.01	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	325.97
02.01.02.02	INSTALACIÓN DE CUMBRERAS DE TEJA ANDINA	m	21.57
02.01.02.03	INSTALACIÓN DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INC. SOPORTE	m	57.50
02.01.03	PUERTAS Y VENTANAS		
02.01.03.01	MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	und	37.00
02.01.03.02	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS	und	26.00
02.01.04	CERRAJERIA		
02.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO BOLA (PARA PUERTAS)	und	10.00
02.01.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TRES GOLPES	und	3.00
02.01.05	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.01.05.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO INTERIOR	m2	369.15
02.01.05.01	PINTURA LATEX PREMIUM DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	350.40
02.01.06	VARIOS		
02.01.06.01	LIMPIEZA FINAL	m2	785.00
02.01.06.02	CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO	m3	0.49
02.02	CERCO PERIMETRICO		
02.02.01	PUERTAS Y VENTANAS		
02.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA INC. MARCO METALICO	und	2.00
02.02.02	PINTURA DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS Y DERRAMES		
02.02.02.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO EXTERIOR	m2	90.10
02.02.02.02	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURO CARAVISTA	m2	103.17
02.02.02.03	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA DE PROTECCION	und	20.00
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	CABLEADO GENERAL Y MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00
03.02	ARTEFACTOS		
03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED ADOSABLE DE 48W 0.60M X 0.60M	und	16.00
03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 2P UNIVERSAL 15A-250V C/TOMA TIERRA	und	14.00
03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	und	14.00
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE		
04.01.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE	glb	1.00
04.02	APARATOS SANITARIOS		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS INC. ACCESORIOS	und	3.00
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS INC. ACCESORIOS	und	3.00
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS	und	4.00
04.03	REDES DE DRENAJE PLUVIAL		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP DE 4" PARA MONTANTE PLUVIAL	m	21.00

04.03.02	EMPALME A LA RED EXISTENTE	glb	1.00
----------	----------------------------	-----	------