

PLANTA DE ALUMBRADO 1°PISO

SIMBOLOGIA DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

TIPO	DESCRIPCION	LAMPARA	VOLTAJE
	ARTEFACTO PARA EMPOTRAR CON Y TAPA A PRESION DE PLANCHA DE ACERO LAF DE 0.6mm, DE EFECTO, PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO CONTRA LA CORROSION, REFLECTOR INDUSTRIAL CON PARABOLA DE POLOS CELDA SIMPLE PARA APLICACION ELECTROMAGNETICA Y CONTACTO AL MEDIO, CON DOS EQUIPOS FLUORESCENTES DE 36W BALASTRO ELECTRONICO 120v a 60Hz.		
	ARTEFACTO EMPOTRADO ENCERRADO PARABOLICO DE PLANCHA DE ACERO DE 0.6mm, EL CUERPO LLEVARA UN PAR ARMADO METALICO Y DISEÑADO INTERNAL, PINTADO CONTRA LA CORROSION ESMALTADO DE COLOR BLANCO AL HORNO, EQUIPADO CON SOCKET Y CON LAMPARA FLUORESCENTES AHORRADORES DE 23W ALTA SALIDA DE TURISTA.		
	ARTEFACTO TIPO ACCESO A PARED CON CAMPO ESTANCO, CUERPO DE PLANCHA DE ACERO LAF, PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO SOBRE LA SUPERFICIE, PANTALLA CON PLANCHA ACRILICO OPACO BLANCO LECHE Y DIFUSOR AL HORNO, SOCKET DE LUZ, EQUIPO DE ENCENDIDO DE MEDIO TEMPERATURE DE 220mm DE DIAMETRO, CON EQUIPO AHORRADOR DE ENERGIA CON UNA LAMPARA AHORRADORA DE 23 W. SOCKET E-27		
	ARTEFACTO EMPOTRADO DE DOBLE VIDRIADO DE SEGURIDAD MARCO 45 x 2 mm. CON CONTRAPISO 02 CAMA, PINTURADO EN PLANCHA DE ACERO LAF DE 0.6mm, DE EFECTO, PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO CONTRA LA CORROSION, REFLECTOR INDUSTRIALIZADO CON PARABOLA DE POLOS CELDA SIMPLE PARA APLICACION ELECTROMAGNETICA Y CONTACTO AL MEDIO, CON EQUIPO AHORRADOR DE 36W SOCKET E-27		
	ARTEFACTO PARA EMPOTRAR LC TIPO HERMETICO DE EMPOTRAR CERRADO DE 2 mm. PARA LUZ DE CUARTOS CON TECHO FALSO DE 2.4*24 PARACHE, CON LA TAPA DE VIDRIO DE 6mm DE ESPESOR TEMPLADO DE PLANCHA DE ACERO LAF, PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO CONTRA LA CORROSION, REFLECTOR INDUSTRIALIZADO CON PARABOLA DE POLOS CELDA SIMPLE PARA APLICACION ELECTROMAGNETICA Y CONTACTO AL MEDIO, CON EQUIPO AHORRADOR DE 36W, SOCKET E-27		
	ARTEFACTO PARA ADOSAR CUERPO DE 0.60 x 0.30 PINTURADO EN PLANCHA DE ACERO PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO SOBRE LA SUPERFICIE, EL CUERPO LLEVARA UN PAR ARMADO METALICO Y DISEÑADO INTERNAL, PINTADO CONTRA LA CORROSION ESMALTADO DE COLOR BLANCO AL HORNO, EQUIPADO CON SOCKET Y CON LAMPARA FLUORESCENTES AHORRADORES DE 23W ALTA SALIDA DE TURISTA.		
	ARTEFACTO PARA ADOSAR SUPERFICIE Y PANTALLA TRANSLUCIDO, PINTURADO EN PLANCHA DE ACERO LAF DE 0.6mm, DE EFECTO, PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO SOBRE LA SUPERFICIE, REFLECTOR CON PARABOLA DE POLOS CELDA SIMPLE PARA APLICACION ELECTROMAGNETICA Y CONTACTO AL MEDIO, CON EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO DE 23W CON PANTALLA OPACO.		
	ARTEFACTO PARA ADOSAR CUERPO PARA EQUIPO FLUORESCENTE EN PLANCHA DE ACERO LAF 0.6mm DE EFECTO PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO SOBRE LA SUPERFICIE, REFLECTOR CON PARABOLA DE POLOS CELDA SIMPLE PARA APLICACION ELECTROMAGNETICA Y CONTACTO AL MEDIO, CON EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO DE 36W CON BALASTRO ELECTRONICO, SOCKET E-27		
	ARTEFACTO PARA EMPOTRAR CAJA PARABOLICA DE PLANCHA DE ACERO LAF DE 0.6mm, DE EFECTO PINTURADO POR ELECTROSTATICA Y POLIMERIZADO SOBRE LA SUPERFICIE, REFLECTOR CON PARABOLA DE POLOS CELDA SIMPLE PARA APLICACION ELECTROMAGNETICA Y CONTACTO AL MEDIO, CON EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO DE 23W CON BALASTRO ELECTRONICO, SOCKET E-27		



PLANTA DE TOMACORRIENTES 1°PISO

ZONIFICACION DEL PROYECTO

HUANUCO	"MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES NO ESTRUCTURALES DE, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI"	
PROYECTISTA: RED DE SALUD HUANUCO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI	ESCALA: 1/50	LAMINA : IE-02
PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS	ESPECIALIDAD: ELECTRICAS	
DIBUJO:		

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI
Mg. Enf. Vilma Llanos Cuenca
MG GOBIERNO Y GERENCIA EN SALUD
ESP CUIDADO MATERNO INFANTIL - NEONATOLOGIA
CEP 38839 - RNE 15359
DIRECTORA

Miguel Enrique Basilio Gamarra
INGENIERO CIVIL
CIP: 243279