

## NOTAS DE PEDIDO PERTENECIENTES A

### ORDEN N° S00120250100023

ITM	PEDIDO	CODIGO	DENOMINACION	UNID	CANT.	UN.ORG	DNI	NOMBRE	FECH.P
1	0010120250100128	11000300000024	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR	SOLES	1.00		43482198	NAVARRO ASUNCION , RICARDO ADOLFO	21/01/2025

---

Departamento de  
Contabilidad



---

Departamento de  
Logistica

EPS GRAU S.A.

22/01/2025 6.36 PM



**EPS GRAU S.A.**

*Trabajando para estar mejor*

ESQ. ZELAYA - LA ARENA S/N URB.

SANTA ANA - PIURA

RUC : 20102762925

## ORDEN DE SERVICIO

S00120250100023

Nº 00225010019

PERIODO : 01-2025

**ZONA** ZONAL PIURA

**FECHA** 22/01/2025

**LOCALIDAD** -

**IMPORTE** 508,276.31

**MODULO** LOGISTICA

**PROVEEDOR** 20604009856 - BETTLA INGENIEROS E.I.R.L.

**GLOSA** ASIENTO DE PROVISION DE ORDEN : S00120250100023

**COMPROBANTE** -

**FEC EMISION** -

**SERIE** -

**NUMERO** -

**FUENTE FINANCIAMIENTO** -


**REFER.** -

CUENTA CONTABLE					IMPORTE	
Nº	CTA CTBLE	DESCRIPCION	CEN COSTO	ANEXO	DEBE	HABER
1	3392113030	EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE OBRA: REPARACIÓN DE POZO, EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MICHAELA BASTIDAS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROV			508,276.31	0.00
2	4691112074	EJECUCIÓN Y SUPERV.: REPARACIÓN DE POZO, EN EL SIST. DE AGUA POTABLE DEL POZO MICHAELA BASTIDAS, DISTR. DE VEINTISÉISDEOCTUBRE, PROVINCIA Y DPTO.			0.00	508,276.31
<b>TOTAL</b>					<b>508,276.31</b>	<b>508,276.31</b>

ELABORADO POR:

PINO FARFAN RICARDO JAVIER

NRO: 03665594



REVISADO POR

OQUELIS CABREDO , JUDITH ESTHER

NRO: 02768595



**EPS GRAU S.A.**

*Trabajando para estar mejor*

ESQ. ZELAYA - LA ARENA S/N URB.

SANTA ANA - PIURA

RUC : 20102762925

## ORDEN DE SERVICIO N° S00120250100023

ZONAL: 01 - ZONAL PIURA

Página 1 de 1

**PROVEEDOR** BETTLA INGENIEROS E.I.R.L. -Telf.

**FECHA DE EMISION** 22/01/2025

**RUC** 20604009856

**FECHA ATENCION** 22/01/2025

**DIRECCION** -

**REFERENCIA** pedido n°0010120250100128/sp n° 0004-2025/cp0004-2025

**FORMA DE PAGO** FACTURA A 30 DIAS

**TIPO DE GASTO** INVERSION

**CLASIFICADOR:** -

**FINANCIAMIENTO** PNSU

**CONVENIO** -

**SUB FINANCIAMIENTO** Transferencias

**PROYECTO/ACTIVIDA** -

**META:** -

**ACTIVIDAD POI** -

ITM	CODIGO	DENOMINACION	OBSERVACION	C.P	C.CBL	C.IN	UNID	CANT.	PR.UNIT	VALOR
1	11000300000024	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR	REPARACION DE POZO: EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA,	01.02.06.01	6343131001	0004	SOLE.	1.00	508,276.310000	508,276.31
SUBTOTAL										508,276.3
IMPUESTOS										
IGV 18% 18.00%										91,489.74
OTROS										0.00
TOTAL										599,766.0

### SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 05/100 SOLES

REPARACIÓN DE POZO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" -DECRETO SUPREMO 117- 2024-PCM ampliado mediante DECRETO SUPREMO N° 143-2024-PCM.-

PLAZO 60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN

MEMORANDO N° 0056 – 2025 – EPS GRAU S.A.- 340- AT(08.01.2025)

MEMORANDO N° 3241 – 2024 – EPS GRAU S.A.- 340- AT(19.12.2024)

INFORME N° 0167- 2024 – EPS GRAU S.A.- 340.40 (19.12.2024)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 452-2024- VIVIENDA

CONVENIO N° 038-2024 /VIVIENDA/ VMCS/ PNSU/1.0

DECRETO SUPREMO N° 117-2024-PCM

DECRETO SUPREMO N° 143-2024-PCM

INFORME N° 00059 – 2025 – EPS GRAU S.A. 280.20 (15.01.2025)

LEY N° 30225 – LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

D.S N° 034-2018-EF REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

SOLICITUD SP 00004-2025

CERTIFICADO CP0004-2025

EL PRESENTE SERVICIO DEBERA SER REALIZADO EN EL MARCO DE LOS TDR

**Importante :** La fecha de pago corre a partir de la entrega del comprobante.

APROBACION PRESUPUESTAL				
Descripción Aprobación	N° Solicitud	N° Certificado	Fecha	Usuario Aprobación
Esta orden tiene validez, con habilitación presupuestal.	000004-2025 -	000004-2025 -	21/01/2025 -	44752180 - MERINO TOCTO , KATY ANAQUELY -

Elaborado Por

PINO FARFAN RICARDO JAVIER

03665594



Revisado Por

Departamento de Logística

Gerencia Adm. Financiera  
/ Jefatura

## CUADRO DE EVALUACIÓN

"REPARACIÓN DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"

ADMISIÓN DE OFERTA	QH GROUP SERVICE S.A.C.	BETTLA INGENIEROS E.I.R.L.	HIDROSTAL SA	CONSTRUCTORA EGC & S SERVICIOS GENERALES SAC	R & M BIOCONSTRUCCIONES SAC
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA	20600628144	20604009856	20100171814	20526319126	20487357031
	SI	SI	SI		
ACREDITACIÓN DE RNP VIGENTE	SI	SI	SI		
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS	SI	SI	SI		
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	<b>NO CUMPLE</b>	<b>SI CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>		
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b>					
VALOR REFERENCIAL :	S/555,194.71	S/611,056.09	S/572,885.84		
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO	45 DIAS CALENDARIO	70 DIAS CALENDARIO	60 DIAS CALENDARIO (DESDE EL ACUSE DE RECIBIDO POR PLANTA DE HIDROSTAL)		
FORMA DE PAGO DE ACUERDO A TDR	DE ACUERDO A TDR	DE ACUERDO A TDR	DE ACUERDO A TDR		
OBSERVACIONES	-	El postor invitado ha emitido observaciones a ser absueltas por el area usuaria	El postor invitado ha emitido observaciones a ser absueltas por el area usuaria		



El postor BETLAA ingenieros cumple en las EETT, excede el plazo de entrega , excede en el presupuesto .

FIRMA AREA USUARIA

ANEXO 01: CUADRO EVALUACIÓN - POZO MICAELA BASTIDAS											
ALCANCE DEL SERVICIO			QH GROUP SAC			BETTLA INGENIEROS EIRL			HIDROSTAL S.A		
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO			NO CUMPLE			SI CUMPLE			NO CUMPLE		
03.02.01 BOMBA CENTRIFUGA MULTITÁPICA SUMERGIBLE PARA AGUA DE POZO PROFUNDO Q=36 l/s, ADT=99.37 m, 3ø, 440V			¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOMBA			SI PRESENTO	NO CUMPLE	SI PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI PRESENTO	NO CUMPLE		
- Tipo de Bomba - Vertical Sumergible	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Caudal requerido (litros/seg) - 36 l/s	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	37.39 LPS	SI	SI	36.00 LPS; TABLA TECNICA SE CONTRADICE CON CURVA DE OPERACIÓN		
- Altura dinámica total (m) - 99.37	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	102.6M	SI	SI	99.37M; TABLA TECNICA SE CONTRADICE CON CURVA DE OPERACIÓN		
- Temperatura de fluido (°C) - 25.0	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Eficiencia de la bomba (%) - >=75	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Numero de etapas - Indicar	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	05 ETAPAS	SI	SI	03 ETAPAS		
- Tipo de Impulsor - Cerrado	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Diámetro de impulsor - Indicar según cada fabricante	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	NO INDICA	SI	SI	145.8MM		
- Tazón - Acero inoxidable AISI 304 o superior	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE; Acero Inoxidable AISI 316, DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS		
- Impulsor - Acero Inoxidable AISI 304 o superior	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE; Acero Inoxidable AISI 316, DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS		
- Eje de bomba - Acero inoxidable AISI 431 o superior	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE; Acero Inoxidable Duplex 1.4462 (SUPERIOR)	SI	SI	NO CUMPLE; Acero inoxidable AISI 416 (AISÍ 316 MENOR RESISTENCIA MECÁNICA)		
- Bocina de tazón - Bronce, Goma, NBR o superior	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Canastilla de succión - Acero inoxidable AISI 304 o superior	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOR			SI PRESENTO	NO CUMPLE	SI PRESENTO	SI CUMPLE	SI PRESENTO	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
- Potencia nominal (HP) - De acuerdo a parámetros de diseño (Indicar)	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	75HP	SI	SI	75HP		
- Construcción - Acero inoxidable 304 o superior	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	CUERPO EN ACERO INOXIDABLE 304, TAPAS EN HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN; DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	SI	SI	CONTRADICCIÓN ENTRE FICHAS TÉCNICAS, EN FICHA TÉCNICA DE HIDROSTAL REFIERE CONSTRUCCIÓN EN ACERO AISI 304 Y EJE AISI420; SIN EMBARGO EN LA FICHA TECNIA DEL FABRICANTE INDICA EL ESTATOR ESTA ENCERRADO EN UNA CARCASA DE ACERO AL CARBONO RECUBIERT DE EPOXY Y LAS CAMPANAS SON DE HIERRO FUNDIDO		
- Velocidad (RPM) - Indicar	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	3490 - 3510RPM	SI	SI	3600RPM		
- Número de polos - 2	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Ejecución - Rebobinable	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Aislamiento - PE2+ PA O superior (Resiste mínimo 90°C)	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE; CONSIDERA TIPO "Y", DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS		
- Grado de Protección - IP68	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Arranque - Variador de Velocidad también debe incluir posibilidad de arranque estrella triángulo	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Voltios [V] - 440V o 460V	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Fases - 3	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Frecuencia (Hz) - 60	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Factor de servicio - 1.15	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
- Servicio - S1	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI CUMPLE		
CABLE SUMERGIBLE			SI PRESENTO	NO CUMPLE	SI PRESENTO	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	SI PRESENTO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
- Aislamiento - EPR	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Chaqueta - EPR	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Longitud (m) - 2 ternas de 115 m	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE; 01 TERNA, DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	SI	SI	SI CUMPLE		
COLUMNA EXTERIOR DE DESCARGA			SI PRESENTO	NO CUMPLE	SI PRESENTO	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	SI PRESENTO	No presentó		
- Columna exterior de descarga fabricada en acero ASTM A-53 Grado B, sin costura, SCH40 con su respectiva unión de fierro nodular NF60 o acero, sin costura	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Cantidad de tubos de 1.5m (02 Unidades)	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Cantidad de Tubos de 3.0m (33 Unidades)	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Codo descarga, fabricado en acero forjado, con brida estándar en la descarga ANSI B16.1 Clase 125.	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
3.03 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO											
TABLERO TRANSFERENCIA MANUAL Y DISTRIBUCIÓN GENERAL (TTMDG) 400A 60HZ			¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES
TABLERO (TTMDG)			SI PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	NO CUMPLE	
- Interruptores Automáticos	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Sistema de transferencia manual de 400A	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Analizador de parámetros eléctricos	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
03.03.02 TABLERO DE FUERZA, CONTROL- PARA POTENCIA DE BOMBA SELECCIONADA, 3ø~440V, ARRANQUE CON VARIADOR DE FRECUENCIA			¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES
TABLERO DE CONTROL Y FUERZA (TCF)			SI PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
- Interruptores de Circuito de Control y Protección	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Dispositivos Protección Contra Sobretensiones Transitorias	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Fusibles Ultrarrapido	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Variador de Velocidad	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Filtro MTE Dy/Dt	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Se requiere Filtro Dy/Dt		
- Medidor Multifunción	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	SI	SI CUMPLE		
- Arranque de circuitos de cloro	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	No presentó		
TABLERO DE CONTROL CON PLC (TCA)			SI PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
- Interfaz Hombre Maquina (HMI)	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Controlador Lógico Programable (PLC)	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
- Modem GSM 4G para transferencia de datos	SI	NO	Faltan datos técnicos	SI	SI	SI CUMPLE	SI	NO	Faltan datos técnicos		
SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
TRANSDUCTOR DE PRESION			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
SIRENA INDUSTRIAL			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
03.03.03 ACOMETIDA A TABLERO DE MANDO, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN (TMCA) 3-	NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE			
03.03.04 CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE			
03.03.05 PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA CU 5/8"x2.4M	NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE			
03.03.06 CABLE COBRE TEMPLE BLANDO 35 MM2, DESNUDO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE			
03.03.07 LUZ DE EMERGENCIA 12VDC LED, RECARGABLE, AUTONOMIA 2 HORAS	NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE			
3.04 SISTEMA DE CLORACION											
03.04.01 EQUIPO DE CLORACIÓN DUAL AL VACÍO 25 LPD CON INTERCAMBIADOR			¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES	¿PRESENTO OFERTA?	¿ACREDITA EETT?	OBSERVACIONES
BALONES DE CLORO GAS 68KG LLENO			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE; CAPACIDAD 100PPD MAX.	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
BALANZA CON PLATAFORMA DE FODO 500KG			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
ELECTROBOMBAS BOOSTER DE CLORACIÓN 1.5HP, TRIFÁSICO 440V, 60HZ			NO PRESENTO	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	

ANEXO 01: CUADRO EVALUACION - POZO MICAELA BASTIDAS												
ALCANCE DEL SERVICIO		QH GROUP SAC			BETTLA INGENIEROS EIRL			HIDROSTAL S.A			CONSTRUCTORA EGC & S	R & M BIOCONSTRUCCIONES
03.04.05	COMPARADOR PARA CLORO RESIDUAL TIPO MIDGET PORTATIL	NO PRESENTO	NO ACREDITA	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO ACREDITA	NO CUMPLE	SERVICIOS GENERALES SAC	SAC
03.04.06	MASCARA ANTIGAS CLORO CON CARETA PANORAMICA Y CANISTER DE 500cc.	NO PRESENTO	NO ACREDITA	NO CUMPLE	PRESENTO OFERTA	ACREDITA EETT	SI CUMPLE	PRESENTO OFERTA	NO ACREDITA	NO CUMPLE		
CONDICIONES COMERCIALES GENERALES		SI CUMPLE			SI CUMPLE			CUMPLE DE MANERA RESTRICTIVA			NO PRESENTO OFERTA	NO PRESENTO OFERTA
	Garantia 12 Meses	SI	NO APLICA	SI	SI	NO APLICA	SI CUMPLE	SI	NO APLICA	LIMITA SU GARATÍA A QUE EL: Diseño, perforación, construcción del pozo, pruebas de verticalidad, pruebas de aforo, deben de contar con las aprobaciones del profesional competente debidamente habilitado, así como de las respectivas autoridades; actividades todas, ajenas al suministro y fuera de la responsabilidad de HIDROSTAL.		