

L E Y E N D A	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR LED 2X16W; 15,000 HORAS, IP65, MAS REJILLA DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA DE F.G.ADOSADA A TECHO
A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ADOSAR EN PARED 30W, IP 65, 2700 LUM. VIDA UTIL 25,000 HORAS.
H	LUMINARIA PARA ADOSAR EN TECHO DEL TIPO DOWNLIGHT 35W, IP 20, 2870 LUM. VIDA UTIL 48,000 HORAS.
	LUZ DE EMERGENCIA 2X16W LED SMD5630, BATERIA DE PLOMO ACIDO, VOLTAJE 6V, CAPACIDAD DE BATERIA 4A, AUTONOMIA 9 HORAS POR FARO, TIEMPO DE VIDA 30000 - 50000 HORAS, LUMEN 1100-1200, GIRO 180°, CARCASA PVC DE ALTO IMPACTO, SEGURIDAD IP42, USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
P	LUMINARIA 150W PASTORAL DE F°G° DE VAPOR DE SODIO EN POSTE C.A.C.
P'	LUMINARIA 150W PASTORAL DE F°G° DE VAPOR DE SODIO EN POSTE DOBLE C.A.C.
F	LUMINARIA DEL TIPO FAROLA 150W HALOGENURO METALICO. ESFÉRICA PARA EXTERIORES EN ACRILICO O POLICARBONATO ANTIVANDÁLICO ESFERAS CRISTALINAS EN POSTE DE F°G°.
	REFLECTOR BUSCA PERSONAS CON LAMPARA DE 400W HALOGENURO METALICO, INCLUYE BRAZO DE MANIOBRA. SISTEMA DE GIRO HORIZONTAL 355° Y UNA ORIENTACION VERTICAL DE 67° (22° HACIA ARRIBA Y 45° HACIA ABAJO). CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DEBEN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES IEC-60598.
RE	REFLECTOR: TIPO LED 400W, 50,000HRS, 160 LUM/W, IP 66 CON CERTIFICACION INTERNACIONAL, EN POSTE C.A.C.
RE'	REFLECTOR: TIPO LED 400W, 50,000HRS, 160 LUM/W, IP 66 CON CERTIFICACION INTERNACIONAL, EN POSTE DOBLE C.A.C.
RE"	REFLECTOR: TIPO LED 250W, 50,000HRS, 160 LUM/W, IP 66 CON CERTIFICACION INTERNACIONAL.
F	FAROLA 70W HALOGENURO METALICO. ESFÉRICA PARA EXTERIORES EN ACRILICO O POLICARBONATO ANTIVANDÁLICO ESFERAS CRISTALINAS
	TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
	TABLEROS DE CONTROL
	POZO A TIERRA, INCLUYE PROTOLO
	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL + TIERRA
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE

0004

PLANTA GENERAL E.P. CHINCHA - PRIMER PISO

ESC.: 1/750

L E Y E N D A	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	POSTE
	PUNTO DE MEDICIÓN A LA INTEMPERIE
	ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION
	CAJA DE MEDICION
	POZO DE PUESTA A TIERRA PARA MT, BT

Firmado digitalmente por CAVERO TORRES Carmen Julissa FAU 20131370050 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.04.2023 18:32:50 -05:00

Firmado digitalmente por BENDEZU GARCIA Juan Jose FAU 20131370050 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.04.2023 15:35:36 -05:00

RODRIGO J. JARA CRUZ
BACH. ING. ELECTRICISTA

INPE

PROPIETARIO: MINISTERIO DE JUSTICIA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. CHINCHA"

UBICACION DEL SERVICIO: EP CHINCHA	DISEÑO: BACH. ING. RODRIGO JARA CRUZ	TITULO: INST. ELECTRICAS		LAMINA: IE-01
DISTRITO: CHINCHA ALTA	DESARROLLO: BACH. ING. RODRIGO JARA CRUZ	PLANO: PRIMERA PLANTA PLANTEAMIENTO GENERAL		
PROVINCIA: CHINCHA; DEPART.: ICA	REVISADO: UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP	ESCALA: INDICADA	FECHA: MARZO 2023	