

## 5.7. MEDIDAS A EFECTUAR - ACCIONES NO ESTRUCTURALES

Ante el impacto y posterior peligro existente por el desborde del río Huachón y el río Ranyac, en el centro poblado de Quiparacra como acción no estructural se tendría que realizar:

- Limpieza y descolmatación del río Huachón y el río Ranyac en una longitud total de 1+139 Km, cuyos tramos son:

**Tabla 02: Descripción de Tramos de Intervención en el C. P. Quiparacra**

DESCOLMATACIÓN DEL RÍO HUACHON							
TRAMO		PELIGRO INMINENTE	PROGRESIVA	DISTANCIA (m)	VOLUMEN DESCOLMATACIÓN (m³)	ESTE	NORTE
01	INICIO	Inundación por Desborde de Río	0+260 al 0+400	140	1859.00 m3	404771.903	8822820.172
	FIN					404790.756	8822958.177
02	INICIO	Inundación por Desborde de Río	0+460 al 0+600	140	2392.85 m3	404785.552	8823017.884
	FIN					404793.444	8823152.357
03	INICIO	Inundación por Desborde de Río	0+820 al 0+920	100	1412.30 m3	404880.809	8823337.35
	FIN					404979.981	8823350.204
04	INICIO	Inundación por Desborde de Río	1+000 al 1+200	200	3875.85 m3	405052.651	8823382.364
	FIN					405224.041	8823477.134
05	INICIO	Inundación por Desborde de Río	1+340 al 1+460	120	1319.75 m3	405360.964	8823490.815
	FIN					405478.064	8823478.079
06	INICIO	Inundación por Desborde de Río	1+760 al 1+939	179	3412.05 m3	405732.314	8823625.615
	FIN					405893.264	8823704.09
	FIN						
DESCOLMATACIÓN DEL RÍO RANYAC							
TRAMO		PELIGRO INMINENTE	PROGRESIVA	DISTANCIA (m)	VOLUMEN DESCOLMATACIÓN (m³)	ESTE	NORTE
08	INICIO	Inundación Por desborde de Río	0+080 al 0+340	260	2849.20 m3	404655.512	8823132.779
	FIN					404824.83	8823320.387

MUNICIPIO DE HUACHÓN  
JHON FERRER ARISTIZABAL  
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

MUNICIPIO DE HUACHÓN  
ING. PEDRO ALBERTO SANCHEZ ARANDA  
SECCIÓN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA

MUNICIPALIDAD DE HUACHÓN  
Econ. SANCHEZ, ESTEBAN  
SUB GERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO