

3. RESUMEN EJECUTIVO

COLEGIO DE INGENIEROS
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE BOGOTÁ
RAUL OSWALDO BOMEZ GONZALEZ
INGENIERO CIVIL
C.P. 1442

INGENIERO CIVIL
IP 85240



RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DE LA OBRA.

"REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HUANTAR EN LA LOCALIDAD HUANTAR, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

2. UBICACIÓN:

Localidad : Huantar
Distrito : Huantar
Provincia : Huari
Departamento : Ancash

3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

S/. 924,330.36 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 36/100 soles)

4. FECHA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Julio del 2023

5. MODALIDAD DE EJECUCION.

Por Contrata.

6. SISTEMA DE CONTRATACION.

A Suma Alzada

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo principal de la elaboración del presente estudio, es brindar las pautas técnicas para la ejecución del proyecto "REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HUANTAR EN LA LOCALIDAD HUANTAR, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH", que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura para el uso del personal médico, pacientes y público en general del puesto de salud de la localidad de Huantar.

8. METAS DEL PROYECTO.

El proyecto consistirá en la remodelación de cerco perimétrico y servicios higiénicos y/o vestidores, así como también la renovación de cobertura y sistema de suministro eléctrico; además de la adquisición de mobiliario, materiales y equipos para el puesto de salud.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO:

A) Pintura en interiores y exteriores, de los pabellones zona médica primer y segundo nivel, centro obstétrico y/o quirúrgico y confort médico.

B) Pintura del cerco perimétrico que incluye rejas de fierro, pintura de muros

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH-HUARI
RAÚL J. GONZÁLEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 98442



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR

"REMEDIACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HUANTAR EN LA LOCALIDAD HUANTAR, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

2023
(MDH)

532

- y sardineles y mantenimiento de los portones principales.
- C) Desmontaje de ventanas de madera e instalación de ventanas nuevas con marco de aluminio y vidrio laminado.
 - D) Desmontaje de puertas en mal estado e instalación de puertas nuevas en los pabellones zona médica del primer y segundo nivel, centro obstétrico y/o quirúrgico y confort médico.
 - E) Desmontaje de cobertura e instalación de techo PVC termoacústico multicapa el área de admisiones, triaje y zona de espera.
 - F) Instalación de estructura de fierro y techo PVC termoacústico multicapa sobre las claraboyas.
 - G) Remodelación de Servicios Higiénicos y vestidores, cambio de pisos, zócalos.
 - H) Instalación de termas solares.
 - I) Construcción de mesas de concreto en los servicios higiénicos, cocina, laboratorio, sala de partos y en el área de emergencia.
 - J) Cambio general del cableado eléctrico de los pabellones de zona médica primer y segundo nivel, centro obstétrico y/o quirúrgico y confort médico.
 - K) Desmontaje e instalación de nuevos equipos de iluminación interior e instalación de paneles solares en los pasadizos exteriores.
 - L) Demolición e instalación de veredas y cambio de juntas de dilatación en veredas y patio.
 - M) Instalación de piso cerámico en el ingreso principal, incluido las gradas.
 - N) Suministro e instalación de equipos de comunicación (radio) y antena.
 - O) Suministro e instalación de pararrayos que incluye pozo a tierra, tres pozos a tierra (uno para cada pabellón).
 - P) Suministro de escritorios y sillones, bancas en tándem de 3 y 4 puestos.
 - Q) Suministro de módulos de melamine en el área de admisión, triaje emergencia, estante de melamine.

10. PLAZO DE EJECUCION

90 Días Calendarios.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE INGENIEROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
RAUL OSVALDO COMET GONZALEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 98442

INGENIERO CIVIL
CIP 83290



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
"REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HUANTAR EN LA LOCALIDAD HUANTAR, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

2023
(MDH)

11. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

PROYECTO : "REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HUANTAR EN LA LOCALIDAD HUANTAR, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

LUGAR : HUANTAR - HUARI - ANCASH

FECHA : Julio-23

PRESUPUESTO POR COMPONENTE

COMPONENTE	PARCIAL
" REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HUANTAR EN LA LOCALIDAD HUANTAR, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	
001 TRABAJOS PROVISIONALES	S/. 5,126.70
002 TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 68,080.00
003 SEGURIDAD Y SALUD	S/. 21,481.62
004 ARQUITECTURA	S/. 287,855.89
005 INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 51,797.66
006 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	S/. 52,043.25
007 VÍA, ACCESOS Y CERCO PERIMETRICO	S/. 36,005.25
008 EQUIPAMIENTO	S/. 84,664.49
009 AMBULANCIA	S/. 10,774.5
010 CAPACITACIÓN	S/. 4,500.00
011 PLAN DE ABANDONO O CIERRE	S/. 2,440.00
012FLETE	S/. 11,030.40
COSTO DIRECTO	S/. 635,799.76
GASTOS GENERALES	15.00% S/. 83,951.07
UTILIDAD	10.00% S/. 6,3579.98
<hr/>	
SUB TOTAL	S/. 783,330.81
IGV 18%	S/. 140,999.55
<hr/>	
TOTAL DEL PRESUPUESTO	S/. 924,330.36
SUPERVISOR DE OBRA	S/ 39,600.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 30,000.00
EVALUACIÓN DE PROYECTO	S/ 10,000.00
<hr/>	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/ 1,003,930.36
<hr/>	
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	90 DÍAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA CALZADA
FORMA DE EJECUCION	EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA

SON: UN MILLON TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 36/100 SOLES

RESUMEN EJECUTIVO