

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO

Nº GCEO-0427 -2023

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN ABREVIADA

ASUNTO : Aprobación de Informe Técnico Sustentatorio para **Adjudicación Abreviada** bajo el artículo **47.i (Emergencia)**, del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.

REFERENCIA : SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 y Km 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP"

Piura, 23 de febrero de 2023

I. OBJETIVO

Justificar la **ADJUDICACIÓN ABREVIADA** con la empresa INMAC PERÚ SAC., para el "**Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km 43+499 del Tramo I del ONP**" por un **monto** de S/ 314,846.46 (Trescientos catorce mil ochocientos cuarenta y seis con 46/100 soles) incluye IGV, de conformidad con el **artículo 47.i** del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú-PETROPERÚ S.A., vigente a partir del 28.06.2021, con la finalidad de prevenir situaciones extraordinarias e imprevisibles que están afectando al ambiente y al proceso de transporte de hidrocarburos por el Oleoducto. Debido a la afectación por daños por terceros (cortes) al Oleoducto Tramo I, en las progresivas Km 43+106 y Km 43+499.

II. MARCO NORMATIVO

- 2.1 Decreto supremo 081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos.
- 2.2 Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, aprobado por AD N°039-2021-PP del 08.04.21.
- 2.3 Procedimiento para Adjudicación Abreviada PROA1-203 v.7
- 2.4 Plan de Contingencias Oleoducto Norperuano PC4-ADM-001 V.15 2017.
- 2.5 Procedimiento PRO04-038 - Respuesta a Derrames en el Oleoducto Norperuano.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 El día 01.01.2023, a las 21:52 horas aproximadamente, se recibe comunicación a través de la Unidad Mantenimiento sobre la presencia de capas aparentemente de hidrocarburo sobre la superficie del agua en el canal de flotación entre las progresivas km. 42 y km. 42+500 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en el distrito Uruarinas, provincia de Loreto, Región Loreto.

La Unidad Mantenimiento Tubería inmediatamente de recibida la información activó el Plan de Contingencia disponiendo la movilización de personal Técnico Mantenimiento Tubería¹, equipos (01 grapa empernada Ø 24" x 40 cm de longitud y otra grapa de Ø 24" x 30 cm de longitud) y materiales para efectuar la inspección, verificación y contención de la fuga.

- 3.2 El 02.01.2023 a las 17:30 horas la unidad Mantenimiento Tubería recibe la confirmación de existencia de 02 cortes según la información proporcionada por el personal de la contratista que realiza patrullaje terrestre, quienes además indican que instalaron elementos sellantes de madera en los dos cortes, con el objetivo de contener la fuga de crudo (ver Anexo 1).

Se detalla la ubicación de los cortes:

1er corte, Progresiva km. 43+106, E 466843 / N 9473936

2do corte, Progresiva km. 43+499, E 466502 / N 9473750

- 3.3 El 03.01.2023, aproximadamente a las 9:30 horas, se realizó la constatación policial en la cual participaron 03 miembros de la PNP, 04 trabajadores por parte de Petroperú y 05 trabajadores de la contratista que brinda el apoyo para la instalación de las grapas empernada.

Personal se encontraba en la CCNN Naranjal realizando la actividad de inspección en la construcción de pódicos en la contingencia de la progresiva km. 104+910.

A las 12:20 horas, se realiza la constatación respectiva del corte efectuado en la tubería de la progresiva km. 43+106 del Tramo I del ONP. Terminada la constatación por parte de personal de la PNP, se procedió a instalar la grapa empernada de 40 cm.

A las 13:20 horas, se realiza la constatación respectiva del corte efectuado en la tubería de la progresiva km. 43+499 del Tramo I del ONP. Terminada la constatación por parte de personal de la PNP, se procedió a instalar la grapa empernada de 30 cm.

Dichas grapas brindarán mayor seguridad ante posible manipulación por parte de terceros. **(Ver anexo 2 y 3).**

- 3.4. De la constatación policial realizada y de acuerdo con lo indicado en el Acta Policial, se menciona lo siguiente:

- Descripción del evento: Corte Progresiva Km. 43+106 (según acta policial progresiva km. 42+950), el corte fue 27cm total y 6cm de corte pasante, posición horaria 11:30 horas aproximado, aparentemente realizada por una amoladora, donde se instaló grapa empernada metálica de 40 cm de ancho.
- Descripción del evento: Corte Progresiva Km. 43+499 (según acta policial progresiva km. 43+700), se constataron dos cortes el 1er corte fue 20 cm total y 6cm de corte pasante, posición horaria 3:00 horas aproximado, el 2do corte fue no pasante de 30 cm de longitud, aparentemente realizada por una amoladora, donde se instaló grapa empernada metálica de 30 de ancho.

A las 16:40 horas aproximadamente se culmina con la instalación de las 02 grapas empernadas metálicas.

- 3.5. El 23.02.2023, con apoyo del personal de mantenimiento de tubería se efectuó el izaje de la tubería para realizar la inspección ante las instituciones fiscalizadores (personal de la Fiscalía ambiental, OSINERGMIN y abogado de Petroperú), constataron los cortes efectuados por terceros en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I-ONP. (Ver Anexo 4).

I. ANALISIS

1.1 ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

- 4.1.1 La continuidad de la operación de bombeo del Tramo I se ha visto afectada por la acción vandálica de terceros al efectuar cortes en la tubería en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP, ocasionando con ello, la emisión de hidrocarburo en el canal de flotación donde se encuentra dispuesta la tubería, acción que atenta contra el medio ambiente al contaminar el agua, suelo e incidir en daños a la flora y fauna de la selva peruana.
- 4.1.2 Se debe tomar acción inmediata para contener y confinar el crudo que emana de la perforación efectuada por terceros para reducir el impacto ambiental.
- 4.1.3 Para poder atender con eficiencia y eficacia las labores de contención y devolver la integridad a la tubería que permita reanudar las labores de bombeo del Tramo I del ONP, **PETROPERÚ**, requiere contratar el presente servicio de reparación de tubería, que incluye las siguientes actividades:
 - Fabricación, habilitación e instalación de RMBs envolventes a los cortes de la tubería provocado por terceros. La tubería afectada tiene un espesor nominal de 6.4 mm.
 - Fabricación de RMBs a partir de tubería API 5L x52 PSL2 (24" de diámetro y 7.94 mm de espesor), la cual tendrá una longitud aproximada de 1 m en cada progresiva; la longitud real a utilizar se definirá en campo, según recomendación que realice la Jefatura Integridad y Confiabilidad.

- El aseguramiento de calidad se logrará mediante inspecciones antes, durante y posterior al proceso de instalación y soldeo de RMBs, mediante ensayos no destructivos a cargo de la Jefatura Integridad y Confiabilidad.
- 4.1.4 En este sentido al haberse afectado el proceso de transporte de hidrocarburos, la integridad del ducto, la continuidad de la operación y el ambiente y CCNNs adyacentes, como consecuencia del derrame ocasionado por terceros, la operación de transporte ha sido suspendida por la imposibilidad de realizar el bombeo en las actuales condiciones, pérdida de integridad de la tubería; siendo necesario la contratación del **“Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”**

1.2 ANÁLISIS DEL COSTO DEL SERVICIO

- 1.2.1 El 06.01.2023, mediante carta MTU-0014-2023, la Unidad Mantenimiento Tubería (MTU). solicitó a las empresas contratistas INMAC PERÚ SAC (INMAC) y VILOCRU SAC (VILOCRU), presentar su Propuesta Económica para realizar el “Servicio de reparación de tubería por Emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”. (**Anexo 5**).
- 1.2.2 El 09.01.2023, la empresa INMAC PERU SAC, mediante carta C-003-23/ACO-INMAC, alcanza su propuesta económica por el monto de S/ 420,357.78 Inc. IGV. (**Ver Anexo 6**).
- 1.2.3 El 16.01.2023, mediante Carta MTU-0024-2023, la Unidad Mantenimiento Tubería solicita mejorar la propuesta económica presentada. (**Ver Anexo 7**). Cabe mencionar que la Cía. VILOCRU no se pronunció y no presentó propuesta para la ejecución del “Servicio de reparación de tubería por Emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”.
- 1.2.4 Con fecha 18.01.2023, la Empresa INMAC PERÚ SAC., mediante Carta C-0008-23/ACO-INMAC, alcanza su propuesta económica mejorada por el monto de S/ 357,636.97 inc. IGV. (**Ver anexo 8**).
- 1.2.5 El 19.01.2023, mediante Carta MTU-0028-2023, la Unidad Mantenimiento Tubería solicita revisar y mejorar la propuesta económica presentada. (**Ver Anexo 9**).
- 1.2.6 Con fecha 19.01.2023, la Empresa INMAC PERÚ SAC., mediante Carta C-0009-23/ACO-INMAC, alcanza su propuesta económica mejorada por el monto de S/ 332,078.95 inc. IGV. (**Ver anexo 10**).
- 1.2.7 El día 09.02.2023 en reunión virtual entre representantes de INMAC PERU SAC y la Jefatura Mantenimiento Tubería, se reiteró que la propuesta por el monto de S/ 332,636.97 resultaba aún elevada para Petroperú solicitando a INMAC PERU SAC que haga un ajuste adicional.
- 1.2.8 Con fecha 15.01.2023, la Empresa INMAC PERÚ SAC., mediante Carta C-0018-23/ACO-INMAC, alcanza su propuesta económica mejorada por el monto de S/ 314,846.46 inc. IGV. (**Ver anexo 11**).
- 1.2.9 El 16.02.2023, mediante carta MTU-0058-2023, se aceptó la ejecución del “Servicio de reparación de tubería por Emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP” con la empresa INMAC PERU SAC por el monto final ofertado en su propuesta económica mejorada del día 15.02.2023, el cual asciende a S/ 314,846.46 (Trescientos catorce mil ochocientos cuarenta y seis con 46/100 Soles) incluido IGV. (**Anexo 12**).
- 1.2.10 El 17.02.2023, la Empresa INMAC, mediante Carta C-019-23/ACO-INMAC, acepta la asignación del “Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP” por el monto ofertado en su propuesta económica del día 16.02.2023, la cual asciende a S/314,846.46. (**Ver Anexo 13**).

1.3 ANÁLISIS DEL PROVEEDOR

- 1.3.1 La empresa INMAC PERÚ SAC., cuenta con la experiencia y recursos suficientes para afrontar el **“Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”**, por haber realizado servicios similares desde el año 2016 en el Tramo I, instalando RMBs en puntos de cortes por terceros realizados a la tubería, siendo algunos de estos servicios, los siguientes:

“Servicio de reparación de tubería por emergencia en la progresiva del Km. 67+240 Tramo I ONP” por un monto de S/462,880.69 en el mes de agosto 2022, “Servicio de reparación de tubería por emergencia en la progresiva km. 59+131 del Tramo I del ONP” por un monto de S/ 183,517.35 en el mes de febrero 2022, “Servicio de reparación de tubería por emergencia en el km. 20+200 y km. 24+359 del Tramo I del ONP” por un monto de S/ 356,073.98 en el mes de setiembre 2022, entre otros.

1.4 ANÁLISIS LEGAL

- 1.4.1 De acuerdo con el Decreto Supremo 081-2007-EM, en su artículo 79.- Acciones por rotura, avería o fuga en el Ducto, establece que, ante una avería del ducto, el Operador, en este caso PETROPERU **debe adoptar las acciones inmediatas para la contención y reparación de la tubería, de acuerdo con el Plan de Contingencia**. Así mismo, el Operador queda exonerado de permisos y licencias, y no será sujeto de sanciones, para ejecutar trabajos de reparación debido a casos de emergencia por fugas, roturas del Ducto o inminente peligro de accidentes, debiendo adoptar las medidas técnicas, de seguridad y ambientales, que permitan minimizar impactos, restituir el servicio y controlar los riesgos asociados a estas actividades.
- 1.4.2 Asimismo, el Artículo 36.- Obligaciones del Concesionario El Concesionario, del Reglamento para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N°081-2007-EM y modificatorias. Establece que PETROPERU como concesionario está obligado a: a) Ejecutar el proyecto y la construcción de obras de acuerdo al calendario de ejecución de obras contenido en el respectivo Contrato de Concesión. b) Prestar el Servicio de Transporte de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el Contrato de Concesión y en las normas legales vigentes. **c) Conservar y mantener el Sistema de Transporte en condiciones adecuadas para su operación eficiente, garantizando la calidad, continuidad y oportunidad del Servicio según las condiciones que fije el Contrato de Concesión y las normas técnicas pertinentes.**
- 1.4.3 Por otro lado, mediante la Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N°131-2017-DINI-01, se aprueba como Activo Crítico Nacional – ACN al Oleoducto Norperuano (ONP); por lo cual tenemos la responsabilidad de mantener y garantizar la continuidad de la operación del ONP.
- 1.4.4 La Segunda Disposición Complementaria de la Ley N°28840 refiere que las adquisiciones y contrataciones de PETROPERU S.A. se rigen por el Reglamento de contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP del 08.04.2021 y difundido mediante Circular N°GSUM-2126-2021.
- 1.4.5 El Reglamento de Contrataciones indica que se puede optar por una Contratación Abreviada bajo el ítem i) de la Sección III - Capítulo 3 – Artículo 47: ***“Ante situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten o puedan afectar: el proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos; la integridad de ductos de transporte de hidrocarburos o líneas submarinas o los servicios esenciales que requiere PETROPERÚ; así como la continuidad o seguridad de la operación, el personal involucrado, el ambiente o la comunidad”.***
- 1.4.6 De acuerdo con el procedimiento de Adjudicación Abreviada N°PROA1-203 v.7 aprobado por la Gerencia de Cadena de Suministro mediante Circular N°GCAD-745-2022 del 02.03.2022, el numeral VI.C, que establece el Procedimiento para Situaciones Extraordinarias y/o Imprevisibles que afecten a PETROPERÚ.
- 1.4.7 La autorización para el presente servicio cuenta con la aprobación de la Gerencia Corporativa Exploración, Producción y Oleoducto, según el formato de AUTORIZACIÓN DE CONTRATACION ABREVIADAS (ABR), al haberse afectado la integridad de la tubería en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del ONP. **Ver Anexo 14–** Formato Autorización de Contratación Abreviadas (ABR).
- 1.4.8 La contratación del ***“Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”*** no obedece a falta de planificación sino a causas excepcionales e imprevisibles, toda vez que el acto vandálico por terceras personas (perforación a la tubería), suspende la operación de transporte hasta que no se restablezca la integridad de la tubería mediante la instalación de RMBs.

II. CONCLUSIONES

- 5.1 Se ha afectado el proceso de transporte de hidrocarburos, la integridad del ducto, la continuidad de la operación. La operación de transporte ha sido suspendida por la imposibilidad de realizar el bombeo en las actuales condiciones por cortes en la tubería; siendo necesario la contratación del **“Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”**.
- 5.2 La empresa INMAC PERÚ SAC cuenta con la experiencia y recursos suficientes para afrontar el **“Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”**, por haber realizado servicios similares tal como se indica en el punto 4.3.1.
- 5.3 El artículo 79.- Acciones por rotura, avería o fuga en el Ducto, del Decreto Supremo 081-2007-EM, establece que, ante una avería del ducto, el Operador, en este caso PETROPERU **debe adoptar las acciones inmediatas para la contención y reparación de la tubería, de acuerdo con el Plan de Contingencia**. Así mismo, el Operador queda exonerado de permisos y licencias, y no será sujeto de sanciones, para ejecutar trabajos de reparación debido a casos de emergencia por fugas, roturas del Ducto o inminente peligro de accidentes, debiendo adoptar las medidas técnicas, de seguridad y ambientales, que permitan minimizar impactos, restituir el servicio y controlar los riesgos asociados a estas actividades.
- 5.4 Con Circular N° GGRL-5021-2020 del 19.06.2020, la administración dispone que, para las Adjudicaciones Abreviadas, “...a partir de la entrada en vigencia de la presente Circular, de identificar el Originador al Proveedor, aquél deberá sustentar el monto de su requerimiento con por lo menos dos (02) fuentes de información, salvo excepciones debidamente justificadas mediante informe aprobado mínimo por el Nivel II”.
- 5.5 La contratación del **“Servicio de reparación de tubería por emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP”**, no obedece a falta de planificación sino a causas excepcionales e imprevisibles, toda vez que el acto vandálico por terceras personas (perforación a la tubería), suspende la operación de transporte hasta que no se restablezca la integridad de la tubería mediante la instalación de RMBs.

III. RECOMENDACION

Por lo expuesto, en virtud del artículo 47.i (**emergencia**) del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – Petroperú S.A., se solicita contratar la Adjudicación Abreviada del **“SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM. 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP”**, según las Condiciones Técnicas del servicio, con la empresa INMAC PERÚ SAC., por el monto de **S/ 314,846.46 (Trescientos catorce mil ochocientos cuarenta y seis con 46/100 Soles)** incluido IGV y un plazo de 60 días calendario.

Piura, 23 febrero de 2023.

PROPUESTO

RECOMENDADO

Alexander Mendoza Gonzáles
Jefe (i) Unidad Mantenimiento Tubería

Carlos Centeno Silva
Jefe (i) Mantenimiento

ENDOSADO

APROBADO

Antonio Manosalva Alarcón
Gerente (e) Dpto. Oleoducto

Tomás Díaz del Águila
Gerente Corporativo Exploración,
Producción y Oleoducto

ANEXOS:

- Anexo 1 – Registro fotográfico de contención de fuga
- Anexo 2 – Constatación Policial en Km 40+106 y Km 43+499
- Anexo 3 – Actas de constatación policial
- Anexo 4 – Registro de Inspección Fiscal / OSINERGMIN
- Anexo 5 – Carta MTU-0014-2023 solicitando cotización a INMAC PERU SAC y VILOCRU SAC
- Anexo 6 – Cotización de INMAC PERU SAC
- Anexo 7 – Carta MTU-0024-2023 Solicitud de Mejora de Propuesta Económica a INMAC PERÚ SAC.
- Anexo 8 – Cotización mejorada de INMAC PERU SAC del 18.01.2023
- Anexo 9 – Carta MTU-0028-2023 Solicitud de Mejora de Propuesta Económica a INMAC PERÚ SAC.
- Anexo 10 – Cotización mejorada de INMAC PERU SAC del 19.01.2023
- Anexo 11 – Cotización mejorada de INMAC PERU SAC del 15.02.2023
- Anexo 12 – Carta MTU-0058-2023 a INMAC PERÚ SAC aceptando Propuesta Final
- Anexo 13 - Carta C-019-23/ACO-INMAC aceptando asignación del Servicio de Reparación
- Anexo 14 –Autorización de Contrato No sujetos al reglamento (NSR) y Abreviadas (ABR).

ANEXO 1- Registro fotográfico de contención de fuga.



ANEXO 2 – Constatación Policial en Km 40+106 y Km 43+499



Traslado de grapas



Mejorando la instalación del elemento obturador - madera



Instalación de grapa temporal empernada

ACTA DE CONSTATAción POLICIAL

... Siendo las 12:20 horas del día 03ENE23, en la C.N. Urarinas, Distrito de Urarinas e inmediaciones del canal de flotación km 42+950 del ONP, presentes en el lugar el suscrito, en compañía de dos (02) efectivos PNP de la CPNP Maypaco, las personas de Luis Eduardo Mincho Infante, DNI 41890681, Supervisor estación 1- PETROPERU, Javier Vargas de la Barrera, Supervisor relaciones comunitarias, Orlando Días, DNI 02880011, Supervisor relaciones comunitarias, Orlando Días, DNI 03871029, Auxiliar seguridad QHSS- PETROPERU, Angel Diaz Silva, DNI 80462942 - Apu C.N. Urarinas, Clerson Chuquirata Silva, DNI 05716071 - Teniente Gobernador C.N. Urarinas, a mérito de una acta de denuncia de recepción por medios tecnológicos, de fecha 02ENE23, a horas 18:30 y por orden superior se procede a realizar la presente diligencia de constatación policial:

1. Insitu en el lugar, se constata un presunto hecho vandálico en la tubería del ONP - Km 42+950, corte con una longitud de 27 cm, con una profundidad de 6 cm, por donde procedió con la expansión de crudo de petróleo, este se habría cometido con una herramienta mecánica de corte (MOLA); del mismo modo se puede visualizar una expansión de la sustancia oleosa de crudo de petróleo en un rango de 1 km de largo por 15 metros de ancho, en la dirección desde el punto cero hacia Estación 1.
2. Igualmente, la persona de Aldebrando Urbina Muñoz - Técnico de mantenimiento - PETROPERU, procedió a poner la grapa metálica en la tubería afectada, juntamente con personal de una empresa contratista, resaltando que en horas de la mañana personal de empresa de SERVICORUPACION, puso tarugos en la zona afectada de la tubería (en el corte).

Clerson Chuquirata Silva
 Teniente Gobernador

SA 319758
 SUP. RC Petroperu SA.
 190000
 190000

CC NN URARINAS
 ANGEL DIAZ SILVA
 JEFE COMUNAL AP
 DNI 80462942

11/3. Posterior a ello, se visualizó dos barreras de contención de crudo de petróleo, en las distancias de Km 43 y 42+500 del ONP, la cual fueron puestos el día 02ENE23, a horas 15:30 aprox, según versión de un conuero de la C.N. Urarinas; en ese momento personal de PETROPERÚ resaltó que adicionalmente se colocarían cuatro (04) barreras de contención entre los Km 42 y 43 del ONP.

Siendo las 12:50 del mismo día, se procedió a terminar la presente diligencia, firmando todos los participantes en señal de conformidad para los fines correspondientes.

Sup. RC PETROPERÚ S.A.



CC NN URARINAS

ANGELIAZ SILVA
JEFE COM. JNAL. APL.
DNI 8 462947



PHSE
59404

SA 3197288
WALVARADO CHILGAGER
S3PMB

55770
Luis Pinillos Infante

aleoson chagacizuta siwa
Cerviente Gobernador



ACTA DE CONSTATAción POLICIAL

...iendo las 13:20 horas del día 03ENE23, en el km 43+700 del canal de flotación del ONP, jurisdicción de la C.N. Santa Rosa, Distrito de Uruvitas, presentes en el lugar el suscrito, en compañía de dos (02) efectivos PNP de la CPNP Maypuc, las personas de Luis Eduardo Mirichis Luyante, DNI 41890681 - Supervisor Estación 1 - PETROPERU, Javier Vargas de la Carrera, DNI 02880011 - Supervisor Relatorio Comunitario - PETROPERU, Orlando Villaseca Díez, DNI 03371037 Auxiliar de Seguridad QHSSC - PETROPERU, Segundo Silva Salinas, DNI 05713531 - APU C.N. Santa Rosa, Rusbell Vasquez Pacaya, DNI 45193819 - Agente Municipal C.N. Santa Rosa, a merito de un acta de denuncia de recepción de información por medios tecnológicos, de fecha 02ENE23, a las 18:30 aprox y por orden superior se procede a realizar la presente diligencia de constatación policial:

1. In situ en el lugar, se constata un presunto hecho vandálico, en la tubería del ONP - km - 43+700, ocasionando presuntamente por terceras personas, dicho acto fue usualizado por el 53 PNP Darwis MASHICURI SHINPIAMA y la persona de Hildebrando Urbina Muñoz - Técnico de mantenimiento de PETROPERU, resaltando que se había cometido con una herramienta mecánica de corte (MOLA); la cual el presunto corte tiene una longitud de 20 cm, con una longitud de pasante de seis (06) cm, por la cual produjo la expansión del fluido de petróleo; ~~consecuentemente~~ a una distancia de dos pulgadas en la circunferencia de la tubería, se constató otro corte, con longitud de 30 cm sin pasante. También se usualiza la sustancia oleosa en un rango de 1 km por ~~las~~ ~~manchas~~ ~~de~~ ancho, con la referencia des- de el punto cero hacia estación 1.

[Firma]
SEGUNDO SILVA SALINAS
PRESIDENTE COMUNAL APU
DNI N° 05713531

[Firma]
Rusbell Vasquez P
Agente Municipal

[Firma]
Sup. RC Petroperu

[Firma]
S.A. 018728
ROY W. ALVARADO CHILCACER
53 PNP


11. Seguidamente, personal encargado de PETROPERU, mencionado en el punto 1., junto a personal de una empresa contratista, procedió a poner las grapas metálicas en la tubería afectada, la cual constaba de un tarugo, puesto provisoriamente por terceras personas.
Cabe resaltar que la tubería se encuentra a unos 40 cm del margen del agua del canal de flotación, la cual hizo que personal encargado mencione la longitud al tacto.

3. En este acto, el supervisor de estación 1- PETROPERU resalta que podrán tres (03) barreras de contención de crudo de petróleo entre las distancias desde el punto cero a 500 metros, hacia estación 2 y 250 metros hacia estación 1, resaltando que este presunto hecho vandálico habría sido ocasionado por terceras personas.

Siendo las 14:00 del mismo día, se da por concluida la presente diligencia, firmando todos los participantes en señal de conformidad y para los fines del caso.

NOTA: Siendo las 14:02, el APU de la C.N. Santa Rosa, hace una petición en la formulación de la presente diligencia, indicando, que solicita a PETROPERU la minuciosa investigación y posterior sanción, contra los que resulten responsables de los presuntos hechos vandálicos hacia la tubería del ONP.



S.A. 31787288
ROY W. ALVARADO CHILICACE
S3 PNP



Sup. RC Petroperu SA.




SEGUNDO SILVA SALINAS
PRESIDENTE COMUNAL APU
C.O.N.I. N° 05213581


Luis Minquez
55770



Reniel Vasquez P.
Agente Municipal


Orlando Vilasica

ANEXO 4 – Registro de Inspección Fiscal / OSINERGMIN



Km 43+499 Inspección Fiscal con presencia de OSINERGMIN



Km 43+499: Cortes presentes en la tubería



Km 43+106 Inspección Fiscal con presencia de OSINERGMIN



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

MTU-0014- 2023

Estación 7, 06 de enero de 2023

Señor:

Eufer Castillo Jave

INMAC PERÚ S.A.C.

Av. Dionisio Derteano N° 184 - Piso 8, Edificio Corporativo ICHMA – San Isidro - Lima

E-mail: ecastillo@inmac.com.pe

Asunto: Cotización del Servicio de reparación de tubería por Emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y a la vez, solicitar nos cotee la instalación de una RMB en el servicio del asunto, para lo cual es necesario fabricar 02 RMB a partir de tubería de 24" y 7.94mm de espesor ubicada en el patio de tuberías de los almacenes de Petroperú en la Estación 7, luego del traslado de este material y de todos los equipos necesarios para completar el objeto del servicio realizar el montaje y soldeo de la RMB sobre la tubería en las progresivas 43+106 y 43+499, donde el 01 de enero del 2023, atentaron contra el Oleoducto cortando la tubería en dichas progresivas y se requiere reforzar la tubería para restituir su integridad.

Por tal motivo y por la confianza que mantenemos se solicita cuanto antes nos alcance su cotización a más tardar 09/01/2023.

Los detalles para cotizar y el formato de cotización se alcanza en el Anexo 1.

Alexander Mendoza Gonzales

Jefe (i)

Unidad Mantenimiento Tubería

Jefatura Mantenimiento

Gerencia Departamento Oleoducto



Firmado digitalmente por:
MENDOZA GONZALES
Alexander FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/01/2023 16:25:03-0500

Sub Gerencia Operaciones Oleoducto Nor Peruano - ONP
Jr. Huánuco 218 - Piura
Telf.: 073 284100
Central telefónica: (511) 614-5000
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe





“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

MTU-0014- 2023

Estación 7, 06 de enero de 2023

Señor:

Víctor Cruz Vásquez
VILOCRU S.A.C.
Av. Vice Mz. 228 Lt.4 – Zona Industrial - Piura
E-mail: vilocrusac@gmail.com

Asunto: Cotización del Servicio de reparación de tubería por Emergencia en las progresivas Km. 43+106 y Km. 43+499 del Tramo I del ONP.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y a la vez, solicitar nos cotee la instalación de una RMB en el servicio del asunto, para lo cual es necesario fabricar 02 RMB a partir de tubería de 24" y 7.94mm de espesor ubicada en el patio de tuberías de los almacenes de Petroperú en la Estación 7, luego del traslado de este material y de todos los equipos necesarios para completar el objeto del servicio realizar el montaje y soldeo de la RMB sobre la tubería en las progresivas 43+106 y 43+499, donde el 01 de enero del 2023, atentaron contra el Oleoducto cortando la tubería en dichas progresivas y se requiere reforzar la tubería para restituir su integridad.

Por tal motivo y por la confianza que mantenemos se solicita cuanto antes nos alcance su cotización a más tardar 09/01/2023.

Los detalles para cotizar y el formato de cotización se alcanza en el Anexo 1.

Alexander Mendoza Gonzales

Jefe (i)
Unidad Mantenimiento Tubería
Jefatura Mantenimiento
Gerencia Departamento Oleoducto



Firmado digitalmente por:
MENDOZA GONZALES
Alexander FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/01/2023 16:23:23-0500

Sub Gerencia Operaciones Oleoducto Nor Peruano - ONP
Jr. Huánuco 218 - Piura
Telf.: 073 284100
Central telefónica: (511) 614-5000
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe



Anexo 6 – Cotización de INMAC PERU SAC




Lima, 09 de Enero del 2023

FORMATO DE COTIZACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP

ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Movilizacion y Desmovilizacion	Glb	1.00	S/ 126,209.49	S/ 126,209.49
1.2	Alojamiento y alimentación	Glb	1.00	S/ 91,266.12	S/ 91,266.12
1.6	Izaje de tubería	Und.	12.00	S/ 2,195.29	S/ 26,343.48
2	ACTIVIDADES METALMECÁNICAS				
2.1	Fabricación y habilitación de RMB a partir de tubo de 24"Ø	ml	2.00	S/ 3,332.92	S/ 6,665.84
2.2	Soldeo de Refuerzo Metálico Tipo B (Inc. Armado).	ml	12.00	S/ 2,354.44	S/ 28,253.28
2.3	Inyección de Resina	Gln	1.50	S/ 668.09	S/ 1,002.14
2.4	Corte y Soldeo de pernos	Und.	2.00	S/ 384.97	S/ 769.94
2.5	Aplicación de recubrimiento (inc. Preparación de superficie y Pintura)	ml	2.40	S/ 3,426.28	S/ 8,223.07
3	PREVENCION COVID				
3.1	EPP y Control de Bioseguridad ante Covid	Glb	1.00	S/ 15,260.52	S/ 15,260.52
4	Informe Final				
4.1	Elaboración de informe de act. y dossier de calidad	Glb	1.00	S/ 5,776.04	S/ 5,776.04
	Costo Directo				S/ 309,769.92
	Gastos generales			8%	S/ 24,781.59
	Utilidad			7%	S/ 21,683.89
	Sub total				S/ 356,235.41
	Total con IGV				S/ 420,357.78


 Ing. Eufemio Castillo Jave
 Gerente de Proyectos
 INMAC PERU SAC

Anexo 7 – Carta MTU-0024-2023 Solicitud de Mejora de Propuesta Económica a INMAC PERÚ SAC.



**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

MTU-0024-2023

Estación 5, 16 enero de 2023

Señor:

Eufer Castillo Jave

INMAC PERÚ S.A.C.

Av. Dionisio Derteano N° 184 - Piso 8, Edificio Corporativo ICHMA – San Isidro - Lima

E-mail: ecastillo@inmac.com.pe

Asunto: Solicita mejora Cotización del “SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP”

Referencia: Propuesta económica con Carta C-003-22/ACO-INMAC del 09.01.2023.

De nuestra consideración.

Es grato dirigirnos a usted para saludarle cordialmente ya la vez informarle que luego de la revisión de la cotización presentada por su representada el 09.01.2023 para el **“SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP”**, se le hace llegar las siguientes observaciones:

1. El monto de la P.E. económica presentada S/ 420,357.78 es desproporcionada en referencia a su P.E. con la cual se le asignó los trabajos de reparación en el “Servicio de reparación tubería por emergencia en el Km. 51+798 del Tramo I del ONP” por un monto de S/ 336,040.26, que incluye mayores metrados al tener que repararse tres cortes.
2. El monto de la partida Movilización y desmovilización **es superior en 49.70% (S/41,900.02)**, siendo que la movilización la efectúan siempre por Iquitos el recorrido y cantidad de materiales será menor que para el Servicio del Km 51+798, lo presupuestado no es real.
3. El monto de la partida Alojamiento y Alimentación **es superior en 62.19% (S/34,996.37)**, siendo que para la ejecución se incurrirá en menores días al tratarse de dos cortes en vez de los tres del Km 51+798, lo presupuestado no es real.
4. Así mismo hay diferencia en los P.U. de las partidas Fabricación y habilitación de RMB y aplicación de recubrimiento.
5. El monto de la partida EPP y Control de Bioseguridad ante Covid, no debe ser considerada puesto que no está incluida en la solicitud de cotización alcanzada a su representada.

Por tal motivo agradeceremos tener en cuenta nuestras observaciones y hacernos llegar a la brevedad SU PROPUESTA MEJORADA, que refleje los costos concordantes con el servicio a realizar.

Luis Llompart Coronado
Supervisor Mantenimiento Tubería

Central telefónica: (511) 614-506
Portal empresarial: www.petroperu.com



Firmado digitalmente por:
LLOMPART CORONADO Luis
Miguel FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 16/01/2023 18:18:27-0500

Anexo 8 – Cotización mejorada de INMAC PERU SAC del 18.01.2023




Lima, 18 de Enero del 2023

FORMATO DE COTIZACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP

ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Movilización y Desmovilización	Glb	1.00	S/ 113,476.36	S/ 113,476.36
1.2	Alojamiento y alimentación	Glb	1.00	S/ 73,036.77	S/ 73,036.77
1.6	Izaje de tubería	Und.	12.00	S/ 2,195.29	S/ 26,343.48
2	ACTIVIDADES METALMECÁNICAS				
2.1	Fabricación y habilitación de RMB a partir de tubo de 24"Ø	ml	2.00	S/ 3,332.92	S/ 6,665.84
2.2	Soldeo de Refuerzo Metálico Tipo B (Inc. Armado).	ml	12.00	S/ 2,354.44	S/ 28,253.28
2.3	Inyección de Resina	Gln	1.50	S/ 669.96	S/ 1,004.94
2.4	Corte y Soldeo de pernos	Und.	2.00	S/ 384.97	S/ 769.94
2.5	Aplicación de recubrimiento (Inc. Preparación de superficie y Pintura)	ml	2.40	S/ 3,426.28	S/ 8,223.07
3	Informe Final				
3.1	Elaboración de informe de act. y dossier de calidad	Glb	1.00	S/ 5,776.04	S/ 5,776.04
	Costo Directo				S/ 263,549.72
	Gastos generales			8%	S/ 21,083.98
	Utilidad			7%	S/ 18,448.48
	Sub total				S/ 303,082.18
	Total con IGV				S/ 357,636.97


 Ing. Eufor Castillo Jave
 Gerente de Proyectos
 INMAC PERU SAC

Anexo 9 – Carta MTU-0028-2023 Solicitud de Mejora de Propuesta Económica a INMAC PERÚ SAC.



**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

MTU-0028-2023

Estación 5, 19 enero de 2023

Señor:

Eufer Castillo Jave

INMAC PERÚ S.A.C.

Av. Dionisio Derteano N° 184 - Piso 8, Edificio Corporativo ICHMA – San Isidro - Lima

E-mail: ecastillo@inmac.com.pe

Asunto: Solicita mejora Cotización del “SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP”

Referencia: Propuesta económica de con C-008-22/ACO-INMAC del 18.01.2023.

De nuestra consideración.

Es grato dirigirnos a usted para saludarle cordialmente ya la vez informarle que luego de la revisión de la cotización presentada por su representada el 18.01.2023 para el **“SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP”**, se le hace llegar las siguientes observaciones:

1. El monto de la partida Movilización y desmovilización sigue siendo desproporcionado con referencia al Servicio del Km 51+798, es aún superior en **34.60 % (S/ 29,166.89)**.
2. El monto de la partida Alojamiento y Alimentación sigue siendo desproporcionado con referencia al Servicio del Km 51+798, en este servicio se requerirá menor tiempo de alojamiento y por ende de personal sin embargo es aún superior en **29.80 % (S/ 16,767.02)**.

Por tal motivo agradeceremos tener en cuenta nuestras observaciones y hacernos llegar a la brevedad SU PROPUESTA MEJORADA, que refleje los costos concordantes con el servicio a realizar.

Luis Llompart Coronado
Supervisor Mantenimiento Tubería



Firmado digitalmente por
LLOMPART CORONADO, LUIS
Miguel FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/01/2023 09:57:42-0500

Anexo 10 – Cotización mejorada de INMAC PERU SAC del 19.01.2023




Lima, 19 de Enero del 2023

FORMATO DE COTIZACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP

ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Movilización y Desmovilización	Glb	1.00	S/ 98,547.56	S/ 98,547.56
1.2	Alojamiento y alimentación	Glb	1.00	S/ 69,129.98	S/ 69,129.98
1.6	Izaje de tubería	Und.	12.00	S/ 2,195.29	S/ 26,343.48
2	ACTIVIDADES METALMECÁNICAS				
2.1	Fabricación y habilitación de RMB a partir de tubo de 24"Ø	ml	2.00	S/ 3,332.92	S/ 6,665.84
2.2	Soldeo de Refuerzo Metálico Tipo B (Inc. Armado).	ml	12.00	S/ 2,354.44	S/ 28,253.28
2.3	Inyección de Resina	Gln	1.50	S/ 670.88	S/ 1,006.32
2.4	Corte y Soldeo de pernos	Und.	2.00	S/ 384.97	S/ 769.94
2.5	Aplicación de recubrimiento (inc. Preparación de superficie y Pintura)	ml	2.40	S/ 3,426.28	S/ 8,223.07
3	Informe Final				
3.1	Elaboración de informe de act. y dossier de calidad	Glb	1.00	S/ 5,776.04	S/ 5,776.04
	Costo Directo				S/ 244,715.51
	Gastos generales			8%	S/ 19,577.24
	Utilidad			7%	S/ 17,130.09
	Sub total				S/ 281,422.84
	Total con IGV				S/ 332,078.95


 Ing. Eufemio Castillo Jave
 Gerente de Proyectos
 INMAC PERU SAC

Anexo 11 – Cotización mejorada de INMAC PERU SAC del 15.02.2023




Lima, 15 de Febrero del 2023

FORMATO DE COTIZACIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP

ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Movilización y Desmovilización	Glb	1.00	S/ 89,908.21	S/ 89,908.21
1.2	Alojamiento y alimentación	Glb	1.00	S/ 65,069.32	S/ 65,069.32
1.6	Izaje de tubería	Und.	12.00	S/ 2,195.29	S/ 26,343.48
2	ACTIVIDADES METALMECÁNICAS				
2.1	Fabricación y habilitación de RMB a partir de tubo de 24"Ø	ml	2.00	S/ 3,332.92	S/ 6,665.84
2.2	Soldeo de Refuerzo Metálico Tipo B (Inc. Armado).	ml	12.00	S/ 2,354.44	S/ 28,253.28
2.3	Inyección de Resina	Gln	1.50	S/ 671.58	S/ 1,007.37
2.4	Corte y Soldeo de pernos	Und.	2.00	S/ 384.97	S/ 769.94
2.5	Aplicación de recubrimiento (inc. Preparación de superficie y Pintura)	ml	2.40	S/ 3,426.28	S/ 8,223.07
3	Informe Final				
3.1	Elaboración de informe de act. y dossier de calidad	Glb	1.00	S/ 5,776.04	S/ 5,776.04
	Costo Directo				S/ 232,016.55
	Gastos generales			8%	S/ 18,561.32
	Utilidad			7%	S/ 16,241.16
	Sub total				S/ 266,819.04
	Total con IGV				S/ 314,846.46



 Ing. Eufemio Castillo Jave
 Gerente de Proyectos
 INMAC PERU SAC



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

MTU-0058-2023

Piura, 16 de febrero de 2023

Señor:
Eufer Castillo Jave
INMAC PERÚ S.A.C.
Av. Dionisio Derteano N° 184 - Piso 8, Edificio Corporativo ICHMA – San Isidro - Lima
E-mail: ecastillo@inmac.com.pe

Asunto: ACEPTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DEL “SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP”

De nuestra consideración.

Hacemos llegar nuestros saludos cordiales, a la vez comunicarle en respuesta a su propuesta económica mejorada de fecha 15.02.2023 nuestra aceptación para realizar el “SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP” por un monto de S/ 314,846.46 (Trescientos catorce mil ochocientos cuarenta y seis 46/100 soles) incluido IGV. La fecha de inicio será en coordinación con la Unidad Mantenimiento de Tubería.

Con la presente aceptación de vuestra propuesta económica se Adjudica el servicio indicado en el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 (i)-Emergencia, del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., aprobado por acuerdo Directorio N° 039-2021-PP (08.04.2021), aplicable “Ante situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten en forma directa el proceso de producción, de comercialización o de transporte de hidrocarburos, o los servicios esenciales que requiere PETROPERÚ; la continuidad o seguridad de la operación; al personal involucrado, el ambiente y/o la comunidad; y, el funcionamiento normal de instalaciones, plantas o equipos ...”.

Para cualquier consulta comunicarse vía correo electrónico con el Ing. César Iparraguirre (ciparraguir@petroperu.com.pe) o Luis Llompарт (lllompарт@petroperu.com.pe) o Raúl Chacón (rchacon@petroperu.com.pe).

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
IPARRAGUIRRE GUEVARA
Cesar Marcel FAU 20100128218
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/02/2023 21:20:38-0500

Cesar Iparraguirre Guevara
Jefe Unidad Mantenimiento de Tubería

Central telefónica: (511) 614-5000
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe



Lima, 17 de febrero de 2023

C-019-23/ACO-INMAC

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
Gerencia Dpto. Oleoducto.

Atención: Ing. Cesar Iparraguirre Guevara
Jefe Unidad Mantenimiento Tubería


Referencia: Carta de Aceptación de Condiciones Técnicas "SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP"

De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarle cordialmente y a la vez, en relación con el servicio de referencia, aceptar realizar el servicio de acuerdo a lo descrito en las condiciones técnicas. Así mismo, agradecemos su confianza en nuestra representada para ejecutar el proyecto.

Sin otro particular, nos despedimos de usted.

Atentamente,


Ing. Eufir Castillo Jave
Gerente de Proyectos
INMAC PERÚ SAC

Anexo 14: Formato – Autorización de Contratos No sujetos al Reglamento (NSR) y Abreviadas (ABR).

AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS NO SUJETOS A REGLAMENTO (NSR) Y ABREVIADOS (ABR)

Piura, 21 de febrero de 2023

N° Correlativo	Requerimiento	Monto (SOLES)	Justificación	Solicitado por:	Autorizado por:
GCEO-0358-2023	*SERVICIO DE REPARACIÓN TUBERÍA POR EMERGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP*	S/ 314,846.46 Incluido I.G.V.	<p>SIENDO LAS 21:52 HORAS DEL DÍA 01.01.2023 SE RECIBE COMUNICACIÓN DE LA PRESENCIA APARENTEMENTE DE HIDROCARBURO SOBRE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN EL CANAL DE FLOTACIÓN ENTRE EL KM 42 Y KM 42+500 APROXIMADAMENTE. LA ALERTA LA HIZO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LAS BARRERAS DE CONTENCIÓN INSTALADAS A CAUSA DEL CORTE VANDÁLICO OCURRIDO EN EL KM 42+092 EN SEPTIEMBRE DEL 2022.</p> <p>LA UNIDAD MANTENIMIENTO TUBERÍA DISPUSO COMO PRIMERA RESPUESTA AL PLAN DE CONTINGENCIA, LA MOVILIZACIÓN A LA PROGRESIVA DEL KM 42 DEL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO TUBERÍA HILDEBRANDO URBINA, QUIEN ESTUVO SUPERVISANDO LA CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS EN LA EMERGENCIA DE LA PROGRESIVA KM 104 + 910, PARA CONFIRMAR POSIBLE CONTINGENCIA EN LAS PROGRESIVAS KM 42 Y/O KM 43. CABE INDICAR QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA TENÍA A DISPOSICIÓN GRAPAS METÁLICAS EMPERNADAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTAS.</p> <p>EL 06.01.2023 ANTE LA NECESIDAD INMINENTE DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DEFINITIVA DE LA TUBERÍA, PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TUBERÍA, MEDIANTE CARTA N° MTU-0014-2023 SOLICITÓ A LAS EMPRESAS CONTRATISTAS INMAC PERÚ SAC., VILOCRU SAC., Y BIDDLE INC SAC., COTIZAR EL SERVICIO OBJETO DEL REQUERIMIENTO Y CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. SIENDO LA EMPRESA INMAC PERÚ S.A.C. LA ÚNICA QUE PRESENTÓ SU PROPUESTA. LA CIA BIDDLE INC S.A.C., Y LA CIA. VILOCRU S.A.C. NO RESPONDIERON.</p> <p>LA EMPRESA INMAC PERÚ SAC., BRINDARÁ EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEFINITIVA DE LA TUBERÍA A FIN DE RECUPERAR LA INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DEL OLEODUCTO EN LAS PROGRESIVAS KM. 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL ONP. LA EMPRESA INMAC PERÚ SAC. ES UNA EMPRESA QUE CUENTA QUE AMPLIA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES, TALES COMO: REPARACIÓN DE TUBERÍA POR EMERGENCIA EN EL KM 67+240 TRAMO I DEL ONP, KM 24+320 - KM 20+189 TRAMO I TRAMO I ONP, KM 104+910 TRAMO I, ENTRE OTROS.</p> <p>EL PRESENTE SERVICIO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN, HABILITACIÓN E INSTALACIÓN ENVOLVENTE EN LOS CORTES PROVOCADOS POR TERCEROS, DEBIENDOSE RESTITUIR DE LA TUBERÍA DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ASMEB31.4 Y EL D.S 081-2007 EM, EN EL KM 43+106 Y KM 43+499 DEL TRAMO I DEL OLEODUCTO NORPERUANO, PRODUCTO DEL DERRAME REPORTADO. LAS RMBs A INSTALAR SERÁN FABRICADAS Y DEBE TENER UNA LONGITUD ENTRE 50 CM Y 1.0 M, LA LONGITUD SERÁ DEFINIDA EN CAMPO CON EL GRUPO DE INSPECCIÓN END ASIGNADO POR PETROPERÚ DE NUESTRA ÁREA DE INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD, ASIMISMO, SE DETERMINARÁ EN CAMPO LA APLICACIÓN O NO DE RESINA EPÓXICA EN PUNTOS DE INYECCIÓN LOS CUALES SERÁN CLAUSURADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUERCAS Y PERNOS. LA FABRICACIÓN DE LA RMB SERÁ A PARTIR DE TUBERÍA API 5L X52 PSL2 DE 24" Y 7.94 MM DE ESPESOR UBICADA EN EL PATIO DE TUBERÍAS DE LOS ALMACENES DE PETROPERÚ EN LA ESTACIÓN 7 DEL ONP.</p> <p>EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SE LOGRará MEDIANTE INSPECCIONES ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL PROCESO DE INSTALACIÓN Y SOLDEO DE RMB, EL CUAL SERÁ BRINDADO POR UNA EMPRESA ASEGURADORA DE LA CALIDAD PARA QUE EJECUTE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>POR LO TANTO, SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN ABREVIADA BAJO EL ARTÍCULO 47 EMERGENCIA, PARA UNA INTERVENCIÓN INMEDIATA, QUE PERMITA REFORZAR LA TUBERÍA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RMB (CAMISA DE REFUERZO) NECESARIAS PARA CONFINAR EL CORTE EFECTUADO.</p> <p>SE ADJUNTA LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA INMAC PERÚ S.A.C.</p> <p>ESTE SERVICIO NO OBEDECE A FALTA DE PLANIFICACIÓN POR TRATARSE DE UN EVENTO POR ACCIÓN DE TERCEROS, QUE AFECTAN DIRECTAMENTE EL PROCESO DE TRANSPORTE.</p>	<p>Alexander Mendoza González Jefe (i) Unidad Mantenimiento Tubería</p> <p>Firmado digitalmente por: DÍAZ DEL ÁGUILA Tomás PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA PE Lima-Lima Motivo: Aprobado Fecha: 22/02/2023, 09:56:20-0500 Ariel Barreto López Jefe Mantenimiento</p> <p>Antonio Manosalva Alarcón Gerente (e) Dpto. Oleoducto.</p>	<p>Tomás Díaz Del Aguila Gerente Gerencia Corporativa Exploración, Producción y Oleoducto</p>