



MEMORIA DESCRIPTIVA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHICHE, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"

MEMORIA DESCRIPTIVA

MANTENIMIENTO DENOMINADO

: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHICHE, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"

SISTEMA DE CONTRAT. : A SUMA ALZADA

PPTO.DE EJEC. DE MANT. : S/ 64,599.27 INCL. IGV

FECHA : Abril - 2024

1. OBJETIVO

El principal objetivo que se busca es "BRINDAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ICA, DEL CENTRO DE SALUD DE CACHICHE.

2. UBICACIÓN DE LA OBRA

La obra por ejecutarse se encuentra ubicada en el EN PASAJE S/N CACHICHE, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

- ✓ Departamento : Ica
 - ✓ Provincia : Ica
 - ✓ Distrito : Ica
 - ✓ Localidad : Ica
 - ✓ Dirección : Pasaje S/N CACHICHE
 - ✓ UTM : X= 420782.233; Y= 8442048.956
-
- ✓ Agua Por Red Pública : Si
 - ✓ Energía Eléctrica : Si
 - ✓ Desagüe Por Red Pública : Si

UBICACION DEL PROYECTO: MACROLOCALIZACIÓN.

Mapa N°01: Ubicación Geográfica del Departamento de Ica y Provincia de Ica





MEMORIA DESCRIPTIVA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHICHE, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"

Mapa N°02: Ubicación Geográfica de la Provincia de Ica



UBICACION DEL PROYECTO: MICROLOCALIZACIÓN.

Mapa N°03: Ubicación Geográfica del centro de salud



3. VIAS DE ACCESO



MEMORIA DESCRIPTIVA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHICHE, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"

Para llegar al pasaje S/n del sector Cachiche frente a la plaza de armas de dicho sector, en el distrito de Ica, lugar donde se desarrollará el presente mantenimiento, se sigue la siguiente ruta:

TRAMO (DE)	TRAMO (HASTA)	DISTANCIA (KM)	TIEMPO	TIPO DE VIA	ESTADO (*)
LIMA	ICA	300	4.00 horas	ASFALTADO	B
ICA	Pasaje S/N Cachiche	0.855	5 min	ASFALTADO	B

(*) Valores posibles para el Estado: (B) bueno, (R) regular, (M) malo.

4. METAS FISICAS

El servicio, contempla las siguientes metas físicas:

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE SERVICIO 2.40x 3.60m	und	1.00
01.02	OBRAS PRELIMINARES		
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	glb	1.00
01.02.02	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	pza	5.00
01.02.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	pza	3.00
01.02.04	DESMONTAJE DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL	m2	28.75
01.02.05	DESMONTAJE DE CERAMICA EN PISO Y MURO - BAÑO	m2	16.04
01.02.06	FLETE TERRESTRE	glb	1.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.03.01	ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	8.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.03.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00
02	ESTRUCTURA EXISTENTE		
02.01	ARQUITECTURA		
02.01.01	PISOS		
02.01.01.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO h=0.10 m	m	3.45
02.01.02	MUROS Y TABIQUES		
02.01.02.01	RESANE DE PAREDES CON PRESENCIA DE HUMEDAD	m2	3.81
02.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN PISOS - BAÑO	m2	1.12
02.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN MUROS - BAÑO	m2	14.92
02.01.03	PINTURAS		



MEMORIA DESCRIPTIVA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHICHE, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"

02.01.03.01	PINTURA CON LATEX EN TABIQUES DE DRYWALL INTERIORES	m2	48.74
02.01.03.02	PINTADO EN MUROS EXTERIORES	m2	82.43
02.01.03.03	PINTADO EN MUROS INTERIORES	m2	240.19
02.01.03.04	PINTADO CON LATEX EN DOS MANOS LOSA ALIGERADA	m2	105.84
02.01.04	VARIOS		
02.01.04.01	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	glb	1.00
02.01.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL PRODECENTE DE DESMONTAJE Y LIMPIEZA	glb	1.00
02.02	INSTALACIONES ELECTRICAS		
02.02.01	SISTEMA DE ILUMINACION		
02.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION LED CIRCULAR DE 24W	und	4.00
02.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION FLORESCENTE DE 36W (2 UNIDADES) + KIT DE REJILLA	und	1.00
02.03	INSTALACIONES SANITARIAS		
02.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
02.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	und	1.00
02.03.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVATORIO LOSA BLANCA + PEDESTAL	und	1.00
02.03.01.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO	und	1.00
02.03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS	m	1.00
02.03.02	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO		
02.03.02.01	MANTENIMIENTO DE CISTERNA EXISTENTE	und	1.00
02.03.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION	und	1.00
02.03.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO	und	1.00
03	CERCO PERIMETRICO		
03.01	PINTURA BARNIZ 2 MANOS PARA MUROS	m2	115.33
03.02	PINTADO CON LATEX EN DOS MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	20.28
03.03	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO 2 MANOS H=0.30m	m	54.41
04	COBERTURA DE TR4		
04.01	ESTRUCTURA METALICA		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICAS DE 2"x1" E=1.5mm	m	50.67
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETAS V-01	und	7.00
04.02	PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS		
04.02.01	PINTADO DE CORREAS METALICAS	m2	7.62
04.02.02	PINTADO DE VIGUETAS V-01	m2	6.58



MEMORIA DESCRIPTIVA

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CACHICHE, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA"

04.03	COBERTURA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE ALUZINC AZ 150 TR4 e=0.35mm	m2	28.75
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA FRISO INC. ABRAZADERA	m	16.89

5. META FINANCIERA

El presente servicio, contempla las siguientes metas financieras:

DE	PARCIAL (S/.)
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	S/ 47,604.47

COSTO DIRECTO	S/ 47,604.47
GASTOS GENERALES 10%	S/ 4,760.45
UTILIDAD 5%	S/ 2,380.22

SUBTOTAL	S/ 54,745.14
IGV 18%	S/ 9,854.13

VALOR REFERENCIAL	S/ 64,599.27
SUPERVISION	S/ 5,000.00
VALOR REFERENCIAL	S/ 69,599.27

6. MODALIDAD DE EJECUCION

La ejecución del presente servicio se hará por **CONTRATA**

7. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación del presente servicio se realizará a **SUMA ALZADA**

8. FECHA DEL PRESUPUESTO BASE

El presupuesto del presente servicio ha sido elaborado con los costos referenciales del mes de **Abril - 2024**

9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Para el desarrollo de los trabajos, será necesario de un plazo de ejecución de **30 DÍAS CALENDARIO**, según el cronograma valorizado de ejecución del servicio, se adjunta en el presente expediente técnico.