RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A

TRAVES DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, LOS ANDES, AYACUCHO Y CALLE B DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA -

DEPARTAMENTO DE LIMA

1.2 <u>UBICACIÓN</u> : REGION : Lima

PROVINCIA : Lima

DISTRITO : Ate

ZONA : Zona 05

SUB ZONA : Sub Zona 02

1.3 <u>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u>:

CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO:
 132.55 m3

CONSTRUCCION DE DESCANSOS DE CONCRETO:
 26.90 m3

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA:
 82.11 m3

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, LOS ANDES, AYACUCHO Y CALLE B DEL PROGRAMA DE VIVIENDA ANDRES AVELINO CACERES, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. Se trata de la construcción de escaleras de concreto, con su respectivo descanso y barandas de madera, adicional a ello, muro de sostenimiento de mampostería de piedra, la misma que permitirá brindar adecuadas condiciones en la zona.

1.4 META FISICA:

METAS FISICAS		PASAJES 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, B, C, D, LOS ANDES, AYACUCHO Y CALLE B L= 1027.31 M
ESCALERAS DE CONCRETO	ESCALERAS DE CONCRETO	132.55 m3
	DESCANSO DE ESCALERA DE CONCRETO	26.90 m3
	MURO DE SOSTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	82.11 m3
BARANDAS DE MADERA		1027.31 m

RESUMEN EJECUTIVO Página | 1

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO	792,817.63
GASTOS GENERALES (10.00 %)	79,281.76
UTILIDAD (7.00 %)	79,281.76
SUBTOTAL	951,381.15
I.G.V. (18.00 %)	171,248.61
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	1,122,629.76
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	30,000.00
VALOR DE LA LIQUIDACION DE OBRA	7,003.17
MONTO TOTAL DE INVERSION	1,159,632.93

Con lo cual obtenemos un costo total de inversión de: S/. 1,159,632.93 (Un millón ciento cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y dos con 93/100 SOLES).

Valor referencial de obra

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 1,122,629.76** (Un millón Ciento veintidós mil Seiscientos veintinueve con 76/100 soles), al mes de enero de 2024.

Costo de Supervisión

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE S/. 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles).

Costo de Liquidación

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE S/. 7,003.17 (Siete Mil Tres con 17/100 soles).

Costo Total

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 1,159,632.93** (Un millón Ciento Cincuenta y Nueve mil Seiscientos Treinta y Dos con 93/100 soles), el cual fue al mes de enero de 2024.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 días

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Indirecta.

1.8 FINANCIAMIENTO : Municipalidad Distrital de Ate

RESUMEN EJECUTIVO Página | 2