



CUADRO DE VANOS BLOQUE - 07 IES CABANILLAS					
PUERTAS					
TIPO	ANCHO	ALTURA	ALFEIZER	CANTIDAD	OBSERVACIONES
P-01	1.80	3.10	-	2	MADERA - TABLERO REBAJADO
P-02	1.00	3.05	-	12	MADERA - TABLERO REBAJADO
P-03	1.20	3.10	-	1	MADERA - TABLERO REBAJADO
P-04	0.90	3.05	-	1	MADERA - TABLERO REBAJADO
P-05	0.70	3.05	-	4	MELAMINA
VENTANA					
V-01	1.48	1.35	1.75	1	SISTEMA MODUGLASS
V-02	3.40	1.35	1.75	1	SISTEMA MODUGLASS
V-03	3.55	1.35	1.75	1	SISTEMA MODUGLASS
V-04	2.53	1.35	1.75	1	SISTEMA MODUGLASS
V-05	3.63	1.05	2.05	1	SISTEMA MODUGLASS
V-06	3.55	1.05	2.05	1	SISTEMA MODUGLASS
V-07	0.90	5.60	1.25	4	CARPINTERÍA METALICA- MURO CORTINA
V-08	3.48	1.05	2.05	1	SISTEMA MODUGLASS
V-09	0.78	1.35	1.75	1	SISTEMA MODUGLASS
V-10	1.55	1.35	1.75	1	SISTEMA MODUGLASS
V-11	3.40	1.85	1.25	1	SISTEMA MODUGLASS
V-12	2.05	1.85	1.25	1	SISTEMA MODUGLASS
V-13	4.00	1.85	1.25	2	SISTEMA MODUGLASS
V-14	3.73	3.10	1.25	1	CARPINTERÍA METALICA- MURO CORTINA
V-15	3.55	1.85	1.25	1	SISTEMA MODUGLASS
V-16	3.48	1.85	1.25	1	SISTEMA MODUGLASS
V-17	3.97	5.35	1.25	1	CARPINTERÍA METALICA- MURO CORTINA



EXPEDIENTE TECNICO  
MODIFICADO N° 01

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQUITECTO  
CARLOS A. CHOQUEHUANCA JOVE

RESIDENTE DE OBRA:

INGENIERO CIVIL  
LUIGGI A. TENORIO ORTEGA

NOMBRE DE PROYECTO:

"MEJORAMIENTO  
DEL SERVICIO  
DE EDUCACION  
SECUNDARIA DE  
LA IES CABANILLAS  
PROVINCIA DE  
SAN ROMAN  
DEPARTAMENTO  
DE PUNO"



UBICACION

Local: CABANILLAS Provincia: SAN ROMAN  
Distr: CABANILLAS Region: PUNO

PLANO

ARQUITECTURA BLOQUE VII

DESCRIPCION

DETALLE DE PUERTAS

CAD

LAMINA

FECHA

ABR-2023

ESC

INDICADA

B7-DP