

Presupuesto

Presupuesto	0102008	SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"			
Subpresupuesto	002	ESTRUCTURAS			
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ	Costo al		25/09/2023
Lugar		LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02	ESTRUCTURAS				344,293.25
02.01	MODULO 1 - AULAS INICIAL				1,177.34
02.01.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,177.34
02.01.01.01	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	m2	33.60	35.04	1,177.34
02.02	MODULO 5 - SERVICIOS HIGIENICOS				22,534.84
02.02.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				22,534.84
02.02.01.01	COLUMNETAS				1,711.40
02.02.01.01.01	COLUMNETAS- CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.57	395.13	225.22
02.02.01.01.02	COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.19	60.58	677.89
02.02.01.01.03	COLUMNETAS - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	127.29	6.35	808.29
02.02.01.02	COLUMNAS				4,118.11
02.02.01.02.01	COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.27	436.01	553.73
02.02.01.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.05	60.58	790.57
02.02.01.02.03	COLUMNAS - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	436.82	6.35	2,773.81
02.02.01.03	VIGUETAS				513.48
02.02.01.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGUETAS	m3	0.23	393.77	90.57
02.02.01.03.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.51	64.46	226.25
02.02.01.03.03	VIGAS - ACERO DE fy=4200 Kg/cm2	kg	30.97	6.35	196.66
02.02.01.04	VIGAS				9,766.07
02.02.01.04.01	VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	6.17	436.01	2,690.18
02.02.01.04.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	45.07	64.46	2,905.21
02.02.01.04.03	VIGAS - ACERO DE fy=4200 Kg/cm2	kg	656.80	6.35	4,170.68
02.02.01.05	LOSAS ALIGERADAS				6,397.42
02.02.01.05.01	LOSAALIGERADA - CONCRETO f'c= 210 kg/cm2	m3	3.18	470.14	1,495.05
02.02.01.05.02	LOSAALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.66	70.87	2,598.09
02.02.01.05.03	LOSAALIGERADA - ACERO fy=4200 Kg/cm2	kg	184.42	6.35	1,171.07
02.02.01.05.04	LOSAALIGERADA - LADRILLO HUECO 0.15X0.30X0.30	und	299.00	3.79	1,133.21
02.02.01.06	OTROS				28.36
02.02.01.06.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	17.19	1.65	28.36
02.03	MODULO 6 - CASETA				18,907.85
02.03.01	OBRAS PRELIMINARES				75.43
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	16.05	1.45	23.27
02.03.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	16.05	3.25	52.16
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				871.00
02.03.02.01	RELLENOS				871.00
02.03.02.01.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	m3	14.75	33.24	490.29
02.03.02.01.02	RELLENO Y COMPAC. CON AFIRMADO H=0.40m - PISOS	m2	32.10	11.86	380.71
02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				477.95
02.03.03.01	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	m2	13.64	35.04	477.95
02.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				17,483.47
02.03.04.01	ZAPATAS				2,841.51
02.03.04.01.01	ZAPATAS - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	7.14	397.97	2,841.51
02.03.04.02	VIGA DE CIMENTACION				1,892.05
02.03.04.02.01	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.96	397.97	780.02
02.03.04.02.02	VIGA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.70	70.83	1,112.03
02.03.04.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO				1,748.64
02.03.04.03.01	SOBREC. REF. CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	1.36	369.47	502.48
02.03.04.03.02	SOBREC. REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.88	43.01	898.05
02.03.04.03.03	SOBREC. REF. - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	54.82	6.35	348.11
02.03.04.04	COLUMNETAS				675.25
02.03.04.04.01	COLUMNETAS- CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.36	395.13	142.25
02.03.04.04.02	COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.25	60.58	318.05
02.03.04.04.03	COLUMNETAS - ACERO fy=4,200 kg/cm2	kg	33.85	6.35	214.95
02.03.04.05	COLUMNAS				4,188.98

Presupuesto

Presupuesto **0102008** **SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**

Subpresupuesto **002** **ESTRUCTURAS**

Cliente **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ**

Costo al **25/09/2023**

Lugar **LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.04.05.01	COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	2.98	436.01	1,299.31
02.03.04.05.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	47.70	60.58	2,889.67
02.03.04.06	VIGUETAS				465.40
02.03.04.06.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGUETAS	m3	0.20	393.77	78.75
02.03.04.06.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.10	64.46	199.83
02.03.04.06.03	VIGAS - ACERO DE fy=4200 Kg/cm2	kg	29.42	6.35	186.82
02.03.04.07	VIGAS				3,541.04
02.03.04.07.01	VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.73	436.01	754.30
02.03.04.07.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.20	64.46	915.33
02.03.04.07.03	VIGAS - ACERO DE fy=4200 Kg/cm2	kg	294.71	6.35	1,871.41
02.03.04.08	LOSAS ALIGERADAS				2,104.12
02.03.04.08.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO f'c= 210 kg/cm2	m3	0.99	470.14	465.44
02.03.04.08.02	LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	11.50	70.87	815.01
02.03.04.08.03	LOSA ALIGERADA - ACERO fy=4200 Kg/cm2	kg	59.88	6.35	380.24
02.03.04.08.04	LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 0.15X0.30X0.30	und	117.00	3.79	443.43
02.03.04.09	OTROS				26.48
02.03.04.09.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	16.05	1.65	26.48
02.04	MODULO 7 - OBRAS GENERALES				264,367.17
02.04.01	PATIO DE CONCRETO				49,323.97
02.04.01.01	OBRAS PRELIMINARES				1,598.80
02.04.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	340.17	1.45	493.25
02.04.01.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	340.17	3.25	1,105.55
02.04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				21,579.06
02.04.01.02.01	EXCAVACIONES				6,804.83
02.04.01.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	187.10	36.37	6,804.83
02.04.01.02.02	RELLENOS				4,522.97
02.04.01.02.02.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	m3	136.07	33.24	4,522.97
02.04.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				8,802.14
02.04.01.02.03.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	243.22	13.21	3,212.94
02.04.01.02.03.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	243.22	22.98	5,589.20
02.04.01.02.04	NIVELACION Y APISONADO INTERIOR				1,449.12
02.04.01.02.04.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL	m2	340.17	4.26	1,449.12
02.04.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				25,584.83
02.04.01.03.01	CONCRETO EN PATIO FORM. f'c=175 kg/cm2 E=0.15 cm	m2	340.17	61.82	21,029.31
02.04.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PATIO DE FORM.	m2	83.13	54.80	4,555.52
02.04.01.04	OTROS				561.28
02.04.01.04.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	340.17	1.65	561.28
02.04.02	PLATAFORMA DEPORTIVA MULTIUSOS				215,043.20
02.04.02.01	ESTRUCTURA CON TECHO METALICO				18,485.46
02.04.02.01.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				18,485.46
02.04.02.01.01.01	VIGAS				18,485.46
02.04.02.01.01.01.01	VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	20.46	436.01	8,920.76
02.04.02.01.01.01.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	110.80	64.46	7,142.17
02.04.02.01.01.01.03	VIGAS - ACERO DE fy=4200 Kg/cm2	kg	381.50	6.35	2,422.53
02.04.02.02	LOSA DE CONCRETO				77,729.67
02.04.02.02.01	OBRAS PRELIMINARES				2,397.00
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	510.00	1.45	739.50
02.04.02.02.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	510.00	3.25	1,657.50
02.04.02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				75,332.67
02.04.02.02.02.01	CORTES				17,637.84
02.04.02.02.02.01.01	CORTE DE TERRENO MASIVO CON MAQUINARIA	m3	280.50	62.88	17,637.84
02.04.02.02.02.02	RELLENOS				2,419.44

Presupuesto

Presupuesto	0102008	SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"			
Subpresupuesto	002	ESTRUCTURAS			
Cliente		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ	Costo al	25/09/2023	
Lugar		LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.02.02.02.02.01	RELLENO Y COMPAC. CON AFIRMADO H=0.40m - PATIO/LOSA	m2	204.00	11.86	2,419.44
02.04.02.02.02.03	NIVELACION Y APISONADO INTERIOR				2,172.60
02.04.02.02.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL	m2	510.00	4.26	2,172.60
02.04.02.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				13,196.69
02.04.02.02.02.04.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	364.65	13.21	4,817.03
02.04.02.02.02.04.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	364.65	22.98	8,379.66
02.04.02.02.02.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				39,064.60
02.04.02.02.02.05.01	CONCRETO EN PATIO FORM. f'c=175 kg/cm2 E=0.15 cm	m2	510.00	59.62	30,406.20
02.04.02.02.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PATIO DE FORM.	m2	158.00	54.80	8,658.40
02.04.02.02.02.06	OTROS				841.50
02.04.02.02.02.06.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	510.00	1.65	841.50
02.04.02.03	VEREDAS DE CONCRETO				110,551.55
02.04.02.03.01	OBRAS PRELIMINARES				2,300.93
02.04.02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	489.56	1.45	709.86
02.04.02.03.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	489.56	3.25	1,591.07
02.04.02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				28,141.48
02.04.02.03.02.01	EXCAVACION				8,733.75
02.04.02.03.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL	m3	244.78	35.68	8,733.75
02.04.02.03.02.02	RELLENOS				5,806.18
02.04.02.03.02.02.01	RELLENO Y COMPAC. CON AFIRMADO H=0.40m - VEREDA	m2	489.56	11.86	5,806.18
02.04.02.03.02.03	NIVELACION Y APISONADO INTERIOR				2,085.53
02.04.02.03.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL	m2	489.56	4.26	2,085.53
02.04.02.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				11,516.02
02.04.02.03.02.04.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	318.21	13.21	4,203.55
02.04.02.03.02.04.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	318.21	22.98	7,312.47
02.04.02.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				79,301.37
02.04.02.03.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS, INC. BRUÑADO A CADA 1.00 m, INC ACABADO	m2	489.56	63.74	31,204.55
02.04.02.03.03.02	VEREDA - CONCRETO f'c=175Kg/cm2 P/UÑAS	m3	83.07	363.71	30,213.39
02.04.02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	326.34	54.80	17,883.43
02.04.02.03.04	OTROS				807.77
02.04.02.03.04.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	489.56	1.65	807.77
02.04.02.04	RAMPAS DE CONCRETO				3,084.99
02.04.02.04.01	OBRAS PRELIMINARES				63.46
02.04.02.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	13.50	1.45	19.58
02.04.02.04.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	13.50	3.25	43.88
02.04.02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				318.04
02.04.02.04.02.01	EXCAVACION				77.07
02.04.02.04.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL	m3	2.16	35.68	77.07
02.04.02.04.02.02	RELLENOS				102.47
02.04.02.04.02.02.01	RELLENO Y COMPAC. CON AFIRMADO H=0.40m - RAMPA	m2	8.64	11.86	102.47
02.04.02.04.02.03	NIVELACION Y APISONADO INTERIOR				36.81
02.04.02.04.02.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE MANUAL	m2	8.64	4.26	36.81
02.04.02.04.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				101.69
02.04.02.04.02.04.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	2.81	13.21	37.12
02.04.02.04.02.04.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	2.81	22.98	64.57
02.04.02.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,689.23
02.04.02.04.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN RAMPAS PEATONALES, INC. BRUÑADO A CADA 0.05 m	m2	8.64	274.72	2,373.58
02.04.02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	5.76	54.80	315.65

Presupuesto

Presupuesto	0102008	SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"		
Subpresupuesto	002	ESTRUCTURAS		
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ		Costo al	25/09/2023
Lugar	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.02.04.04	OTROS				14.26
02.04.02.04.04.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	8.64	1.65	14.26
02.04.02.05	SARDINEL DE CONCRETO				5,191.53
02.04.02.05.01	OBRAS PRELIMINARES				152.28
02.04.02.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	32.40	1.45	46.98
02.04.02.05.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	32.40	3.25	105.30
02.04.02.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				201.06
02.04.02.05.02.01	EXCAVACION				86.70
02.04.02.05.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL	m3	2.43	35.68	86.70
02.04.02.05.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				114.36
02.04.02.05.02.02.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	3.16	13.21	41.74
02.04.02.05.02.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	3.16	22.98	72.62
02.04.02.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				4,838.19
02.04.02.05.03.01	SARDINEL b = 0.15 m, h = 0.50 m - CONCRETO f _c = 175 kg/cm2	m	32.40	66.98	2,170.15
02.04.02.05.03.02	SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.40	52.31	1,694.84
02.04.02.05.03.03	SARDINEL - ACERO f _y =4,200 kg/cm2	kg	153.26	6.35	973.20
02.05	MODULO 9 - INGRESO PRINCIPAL				22,865.57
02.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,849.83
02.05.01.01	RELLENOS				1,849.83
02.05.01.01.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	m3	38.61	33.24	1,283.40
02.05.01.01.02	RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO - CIMENTACION	m3	8.32	68.08	566.43
02.05.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				21,015.74
02.05.02.01	COLUMNAS				3,761.08
02.05.02.01.01	COLUMNAS - CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	3.52	436.01	1,534.76
02.05.02.01.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.75	60.58	2,226.32
02.05.02.02	VIGAS				7,512.63
02.05.02.02.01	VIGAS - CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	3.90	436.01	1,700.44
02.05.02.02.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.80	64.46	1,340.77
02.05.02.02.03	VIGAS - ACERO DE f _y =4200 Kg/cm2	kg	704.16	6.35	4,471.42
02.05.02.03	LOSAS DE CONCRETO				9,742.03
02.05.02.03.01	LOSAS - CONCRETO f _c = 210 kg/cm2	m3	7.07	412.54	2,916.66
02.05.02.03.02	LOSA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	52.55	88.58	4,654.88
02.05.02.03.03	LOSA - ACERO DE f _y =4200 Kg/cm2	kg	341.81	6.35	2,170.49
02.06	MODULO 10 - CERCO PERIMETRICO				11,760.93
02.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				571.83
02.06.01.01	RELLENOS				199.44
02.06.01.01.01	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO	m3	6.00	33.24	199.44
02.06.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				372.39
02.06.01.02.01	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	10.29	13.21	135.93
02.06.01.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	10.29	22.98	236.46
02.06.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				11,189.10
02.06.02.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO				4,801.39
02.06.02.01.01	SOBREC. REF. CONCRETO f _c =175 kg/cm2	m3	3.67	369.47	1,355.95
02.06.02.01.02	SOBREC. REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	56.40	43.01	2,425.76
02.06.02.01.03	SOBREC. REF. - ACERO f _y =4,200 kg/cm2	kg	160.58	6.35	1,019.68
02.06.02.02	COLUMNAS				3,978.56
02.06.02.02.01	COLUMNAS - CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	2.17	436.01	946.14
02.06.02.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.95	60.58	1,632.63
02.06.02.02.03	COLUMNAS - ACERO f _y =4,200 kg/cm2	kg	220.44	6.35	1,399.79
02.06.02.03	VIGAS				2,409.15
02.06.02.03.01	VIGAS - CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	1.25	436.01	545.01
02.06.02.03.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.66	64.46	880.52

Presupuesto

Presupuesto

0102008

SALDO DE OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10826 CARLOS CASTAÑEDA IPARRAGUIRRE - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Subpresupuesto

002

ESTRUCTURAS

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ

Costo al

25/09/2023

Lugar

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.06.02.03.03	VIGAS - ACERO DE fy=4200 Kg/cm2	kg	154.90	6.35	983.62
02.07	FLETE TERRESTRE				2,679.55
02.07.01	FLETE TERRESTRE - ESTRUCTURAS	gib	0.10	26,795.45	2,679.55
	Costo Directo				344,293.25
SON : TRESCIENTOS CUARENTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTITRES Y 25/100 NUEVOS SOLES					