

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-DRTC/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE POSTES DE 9M. INCLUYE IZADO Y DADOS DE CONCRETO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANO DEL JR WLACKER SOBERON DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO

Ruc/código :	20609345986	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	WINSER JR. CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:07:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO sobre la Verticalidad de postes pag. 20. sírvanse alcanzar el plano de ubicación de los postes. En caso no exista sírvase indicar que distancia habrá entre poste y poste

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2 Literal: 0 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN INFORME DE AREA USUARIA SE ACLARA LA CONSULTA, SEGÚN LO MENCIONADO EN EL CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, LA DISTANCIA ENTRE LOS POSTES DE CONCRETO ES DE 20M, ASI MISMO, SE ADJUNTARA EL PLANO DE UBICACION DE POSTES, EN FORMATO PDF Y DWG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
SE ADJUNTARA LOS PLANOS DE UBICACIÓN DE POSTES EN FORMATO PDF Y DWG.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-DRTC/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE POSTES DE 9M. INCLUYE IZADO Y DADOS DE CONCRETO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANO DEL JR WLACKER SOBERON DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO

Ruc/código :	20609345986	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	WINSER JR. CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:07:40

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III REQUERIMIENTO sobre la Verticalidad de postes pag. 21, sírvase precisar las dimensiones y/o plano del dado de concreto si es cilíndrico cuadrado, rectangular? Largo por ancho por altura

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 4.3      **Literal:** 0      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGUN INFORME DE AREA USUARIA, SE ACLARA LA CONSULTA, SEGÚN LO MENCIONADO EN EL CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, ITEM 4.3, VERTICALIDAD DE LOS POSTES, SE OMITIO LA PROFUNDIDAD DEL DADO DE CONCRETO, SIENDO ESTE UN ELEMENTO PRISMATICO CUADRANGULAR, DE 0.80m DE LADO POR UNA PROFUNDIDAD DE 0.50m.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PROFUNDIDAD DEL DADO DE CONCRETO 0.50m.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-TRANSPORTES

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-DRTC/CS-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE POSTES DE 9M. INCLUYE IZADO Y DADOS DE CONCRETO, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANO DEL JR WLACKER SOBERON DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO

Ruc/código :	20609345986	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	WINSER JR. CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:07:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO sobre la Relleno y compactación de postes pag. 23, sírvase precisar la profundidad de cimentación de postes ya que de acuerdo a norma DGE MEM es el 10% de la longitud del poste+ 0.60 m, por lo que la altura quedaría confirmada en 1.50 m, de otro lado adicional se necesita incluir como material adicional el suministro de piedra granda ¿ 4¿ con el fin de darle seguridad a la cimentación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.3 Literal: 0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN INFORME DE AREA USUARIA SE ACLARA LA CONSULTA, QUE SEGÚN LO MENCIONADO EN EL CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, ITEM 4.3, EXCAVACION DE HOYOS PARA MONTAJE DE LOS POSTES, SE INDICA QUE LA PROFUNDIDAD Y EL DIAMETRO DE LA EXCAVACION PARA LA CIMENTACION SERAN VARIABLES, POR LO QUE SE ACLARA QUE LA PROFUNDIDAD SERA DE 1.50M Y LA ZANJA DEBERA SER CUADRADA SIENDO LA MEDIDA DE CADA LADO 0.80M. CON RESPECTO AL SUMINISTRO DE PIEDRA GRANDE, SE CONSIDERA DENTRO DEL SERVICIO LA EJECUCION DE UN DADO DE CONCRETO DE MEDIDAS 0.80m x 0.80m x 0.50m (profundidad) QUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA PROFUNDIDAD SERA DE 1.50M Y LA ZANJA DEBERA SER CUADRADA SIENDO LA MEDIDA DE CADA LADO 0.80M