VISTA PLANTA DE LA VIA TORTUGA - PAITA TRAMO 1 DESDE PROGRESIVA DE LA 0+000.00 A 1+000.00 KM



CUADRO DE ELEMENTOS DE CURVA HORIZONTAL

NÚMERO PI	DIRECCIÓN	DELTA	RADIO	T	L	LC	E	M	PC	PI	PT	PI NORTE	PI ESTE
PI:1	S6° 31' 32"W	1°24'51"	2490.86	30.74	61.48	61.48	0.19	0.19	0+274.30	0+305.04	0+335.78	9435520.93	492701.92
PI:2	S6° 05' 48"W	0°22'17"	13878.37	44.99	89.97	89.97	0.07	0.07	0+473.81	0+518.79	0+563.78	9435308.28	492680.17
PI:3	S11° 36' 03"W	16°48'52"	354.03	52.32	103.90	103.52	3.85	3.80	0+665.43	0+717.76	0+769.33	9435110.08	492663.20

ESCALA 1/1000

LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	EJE DE VIA
	INGRESO PAITA - TORTUGA
	BMS (STA)
	TROCHAS CARROZABLES
	BADENES EXISTENTES
	CASAS EXISTENTES
	GAS (OLIMPI)
	NOQUES
	NUEVA PETAR



PROYECTO : CONFORMACION CON AFIRMADO EN LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO LA TORTUGA - DISTRITO DE PAITA– PROVINCIA PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA".	DEPARTAMENTO. : PIURA	PROVINCIA. : PAITA	DISTRITO. : PAITA	CENTRO POBLADO. : LA TORTUGA	LAMINA N°. : 01 / DE. : 01
PLANO : PLANO VISTA PLANTA PERFIL LONGITUDINAL	DIRECCION. : VIA LA TORTUGA - PAITA				ESCALA . : INDICADAS
	PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA				DATUM. : WGS 84-UTM ZONA 17S
	REVISADO POR :				FECHA . : MAYO 2023