

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código : 10420266711

Nombre o Razón social : CHIPANA OSCCO JESUS

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 15:53:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE PUEDE VISUALIZAR EN LOS PLANOS QUE, SE SOLICITA MALLA CON COCADA 2X2 N°10 Y EN ALGUNA REFERENCIA SOLICITAN MALLA ELECTROSOLDADA CON COCADA N° 10 LA CUAL NO EXISTE.

SOLICITO QUE ESTA ACLARACION SE ABSUELTA PARA NO TENER INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEL SERVICIO YA QUE EL MATERIAL A EMPLEAR PARA ESTE TIPO DE SERVICIO ES LA DE MALLA OLIMPICA CON COCADA DE 2"X2" N°10

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el material es MALLA OLIMPICA COCADA 2"X2" CON ALAMBRE N°10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime de los planos el termino ELECTROSOLDADA, quedando el material MALLA OLIMPICA COCADA 2"X2" CON ALAMBRE N°10.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	10420266711	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CHIPANA OSCCO JESUS	Hora de envío :	15:57:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACION
SE VERIFICA QUE EN LOS PLANOS HACEN MENCION A LA SOLICITUD DE MALLA ELECTROSOLDADA CON COCADA 2"X 2" N°10 LA CUAL NO EXISTE EN EL MERCADO NACIONAL.
SOLO EXISTE LA MALLA OLIMPICA CON COCADA 2"X 2" N°10 ESTA ES CONVENCIONAL. TBN SE VISUALIZA QUE EN LOS DETALLES DE LOS PLANOS Y-Y 1-1 2-2 SE PLANTEA MALLA OLIMPICA CON COCADA 2"X2" N°10 SOLICITO LA ACLARACION, DEL MATERIAL A EMPLEAR.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el material es MALLA OLIMPICA COCADA 2"X2" CON ALAMBRE N°10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime de los planos el termino ELECTROSOLDADA, quedando el material MALLA OLIMPICA COCADA 2"X2" CON ALAMBRE N°10.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	10311770816	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	RIVERA QUISPE HECTOR	Hora de envío :	19:03:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa en el CAPITULO III ESPECIFICACIONES TECNICAS, precisamente en los planos se visualiza que soporte del alambre de púas será de Fierro angular 3/4x1/8, sin embargo este material es muy poco resistente para el peso del alambre y la tensión del cerco, por ello se sugiere cambiar con fierro angular de 1 ½ x 1/8, o sino que dicho soporte sea una continuación del mismo tubo galvanizado redondo 2¿x2.0mm, doblado en un angulo de 45 grados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observación, con el fin de garantizar la resistencia del soporte del fierro angular del alambre de púas, se modifica las dimensiones de 3/4" x 3/4" x 1/8" a 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en los planos de los terminos de referencia las dimensiones del fierro angular de 3/4 x 3/4 x 1/8 a fierro angular de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	10311770816	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	RIVERA QUISPE HECTOR	Hora de envío :	19:03:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita cambiar el alambre de puas N°6 ya que este material NO ES COMERCIAL EN EL MERCADO, por ello se recomienda cambiar por alambre de puas n°12.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, y se modifica en el numeral 4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A TRATAR, el número de alambre de puas, de N°6 a N°12 .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el numeral 4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A TRATAR de los terminos de referencia el material de alambre puas N° 6 a ALAMBRE DE PÚA N°12 (3 HILERAS)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	20607850101	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ZARCONS INVERSIONES E.I.R.L	Hora de envío :	19:13:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta si la elaboración de dados de concreto implica los trabajo de excavaciones del mismo, o las excavaciones y zanjás ya se encuentran hechas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio e instalación es a todo costo, e incluye las excavaciones de zanja para dados y concreto en los dados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara y se incluye en el numeral 5 de los terminos de referencia: que el proveedor se encarga también de la excavación y elaboración de dados de concreto, tal cual se indica en el plano adjunto.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	20607850101	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	ZARCONS INVERSIONES E.I.R.L	Hora de envío :	19:13:14

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que se esta pidiendo Controles de calidad en las soldaduras por el método no destructivo (liquidos penetrantes), sin embargo este control no corresponde para este tipo de trabajos ya que este método se usa para evaluar la calidad de soldadura en cordones continuos, y en el caso de cercos perimétricos no se emplea este proceso, sino puntos fijos. Por ello, solicitamos se suprima este pedido por no corresponder a este tipo de trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Se suprime el criterio de control de calidad por metodos no destructivos (liquidos penetrantes).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se supime en el numeral 5 de los terminos de referencia el texto: Controles de calidad en las soldaduras por metodos no destructivos (liquidos penetrantes)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código : 20607850101

Nombre o Razón social : ZARCONS INVERSIONES E.I.R.L

Fecha de envío : 08/06/2023

Hora de envío : 19:13:14

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa que se está pidiendo como material ALAMBRE DE PUAS n°6, sin embargo este material no existe, así mismo se debe mencionar que el material con el que protege el cerco perimétrico generalmente son los alambres calibre n°12 o calibre n°14. Por lo tanto, solicitamos a la residencia evaluar este aspecto.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, y se modifica en el numeral 4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A TRATAR, el número de alambre de púas, de N°6 a N°12 .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el numeral 4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A TRATAR de los términos de referencia el material de alambre puas N° 6 a ALAMBRE DE PÚA N°12 (3 HILERAS)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código : 20487123987

Nombre o Razón social : INMEDA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Fecha de envío : 08/06/2023

Hora de envío : 23:54:10

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En los términos de referencia de las bases del presente proceso, en cada una de las especificaciones técnicas para la fabricación e instalación de los cercos, se incluye la siguiente nota: "SE ADJUNTAN LOS PLANOS DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL RESERVORIO. VER DETALLES DE PLANOS". Efectivamente, se adjuntan los detalles predominantes de los (05) cercos perimétricos de los reservorios, los cuales son todos iguales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las dimensiones longitudinales de los cercos difieren en cada caso.

Dado que las condiciones propias de cada terreno donde se están construyendo los reservorios son diferentes, es necesario contar con los planos topográficos de planimetría que incluyan curvas de nivel, altimetría, localización y de ubicación precisa de las áreas donde se instalarán los cercos. Estos planos proporcionarán los metrados reales de las actividades del servicio y permitirán una evaluación de la constructibilidad de los mismos.

Proporcionar a los postores los documentos de ingeniería mencionados permitirá que presenten a la Entidad una oferta económica más precisa, reduciendo los riesgos de sobre costos y ampliaciones de plazos, entre otros aspectos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 TDR

Literal: Anexo 2

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado, artículo 2: Principios que rigen las contrataciones y RNC

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion, y se incluire en el numeral 15 anexos: planos de planta de los reservorios y se aclara que el area usuaria entrega el terreno explanado para la instalacion de los cercos perimetricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluye en el numeral 15 de los terminos de referencia los planos de planta de los reservorios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código : 20606205601

Fecha de envío : 08/06/2023

Nombre o Razón social : Z - INKA INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 23:58:48

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas, de los cercos menciona, alambre de puas N° 06, siendo este un error de diseño o digitación pues los alambres de puas empleados en este tipo de construcciones no son de esta medida, además que este tipo de alambres no se encuentran en el mercado, es decir no son comerciables. En ese sentido, solicitamos al equipo técnico la verificación y modificación de estas especificaciones técnicas, correspondientes al alambre

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación, y se modifica en el numeral 4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A TRATAR, el número de alambre de puas, de N°6 a N°12 .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el numeral 4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A TRATAR de los terminos de referencia el material de alambre puas N° 6 a ALAMBRE DE PÚA N°12 (3 HILERAS)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	20606205601	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	Z - INKA INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	23:58:48

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Continuando con las especificaciones técnicas, menciona tensador angular; sin embargo no precisa medidas, pudiendo ser esta un error de digitación, solicitamos especificar las medidas o retirar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las medidas del TENSADOR DE FIERRO ANGULAR son 3/4"X3/4"X1/8", los mismos que se encuentran detallados en los planos de cada cerco perimetrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	20606205601	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	Z - INKA INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	23:58:48

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Del mismo modo, no precisa las medidas del fierro angular, solicitamos al comité levantar dichas observaciones

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las medidas del FIERRO ANGULAR son 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8", los mismos que se encuentran detallados en los planos de cada cerco perimetrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código :	20606205601	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	Z - INKA INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	23:58:48

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la parte de equipo estratégico, no precisa las características del generador electrico, pudiendo esta ser superior a los 10kv, en concordancia con los equipos solicitados y el lugar de la prestación del servicio (carencia de energía eléctrica)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion y se precisa que el contratista debe contar con las herramientas necesarias detalladas en el numeral 6 de los terminos de referencia y estas deben contar con las características mínimas para la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código : 20606205601

Fecha de envío : 08/06/2023

Nombre o Razón social : Z - INKA INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 23:58:48

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

referido al lugar del servicio no se especifica las condiciones actuales para la instalación del cerco, si los trabajos previos concluyeron o se cuentan con mechas para la instalación del cerco perimetrico o si comprende los trabajos de albañilería. solicitamos al comité la especificación del terreno y que el plazo de inicio cuente a partir de la entrega del terreno, no pudiendo estar los trabajos previos en ejecución para el inicio del servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la instalación del cerco perimetrico se realiza de acuerdo al plazo de ejecucion del numeral 9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. De los Terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO A TODO COSTO PARA EL RESERVORIO YANA YANA, HUARACCOPATA, POSTEPAMPA, YURACC YACU Y PACO PUCRO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO - EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA DISTRITO DE P

Ruc/código : 20606205601

Nombre o Razón social : Z - INKA INGENIEROS S.R.L.

Fecha de envío : 08/06/2023

Hora de envío : 23:58:48

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En lo referido al personal clave, no especifica el responsable del servicio, pues debido a la envergadura del trabajo este requiere la presencia de un ing. responsable del servicio, el cual, en concordancia con los trabajos a ejecutar puede ser Ing. Civil o MEcánico. del mismo modo, no especifica el la homologación de los soldadores y tampoco el tiempo de experiencia, pues los servicios solicitados pueden ser de hasta un día

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el personal clave es referido a responsables de soldadura; para ello no es necesario contar con estudios superiores; asimismo, respecto a la homologacion se solicita como minimo 3G, el cual se detalla en los terminos de referencia en el numeral 5.

respecto a la experiencia se entiende que el responsable de soldadura con homologacion como minimo de 3G es una persona capacitada y de amplia experiencia es por ello que el area usuaria no considero en los requisitos de calificacion, asi mismo se aclara que los requisitos de calificacion son opcionales segun los Tableros de Requisitos de Calificación y Factores de Evaluación según objeto contractual. publica por el OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna