JR. PANTOJA

N.P.T +0.00
Piso de bloques de concreto pigmentado

DESCANSO
N.P.T +0.26

Pasamanos tubo de acero inoxidable calidad 304 diametro 5 cm a la pared
Espesor 1.5 mm

PRESTAMOS MULTIRED
N.P.T +0.33
Piso ceramico 0.30x0.30 antideslizante color gris

Acabado de piso cemento semipulido
Baldosa podotáctil color amarillo
Junta de encuentro de plataformas de piso e=1" rellena con poliestireno expandido
Baranda en tubo de acero inoxidable calidad 304 diametro 5 cm. Espesor 1.5 mm
Resane de piso
Bruña y resane para cambio de piso

Jardinera

PENDIENTE 10%
Piso de cemento semipulido bruñado cada 10cm

N.P.T +0.52
Acabado de piso cemento semipulido

LOBBY
N.P.T +0.52
Piso ceramico 0.30x0.30 antideslizante color gris

Ubicación de pozo tierra

Estacionamiento de bicicletas

JARDIN
N.P.T - 0.10

HALL PÚBLICO
N.P.T +0.33
Piso ceramico 0.30x0.30 antideslizante color gris

HALL PÚBLICO
N.P.T +0.33
Piso ceramico 0.30x0.30 antideslizante color gris

HALL PÚBLICO
N.P.T +0.33
Piso ceramico 0.30x0.30 antideslizante color gris

ATENCION PERSONALIZADA
N.P.T +0.33
Piso ceramico 0.30x0.30 antideslizante color gris

N.P.T +0.00
Piso de losetas de laja color gris oscuro

INGRESO PRINCIPAL
N.P.T +0.30

Junta e=1" rellena con poliestireno expandido
Baldosa podotáctil de color amarillo
Piso de losetas de laja color gris oscuro

N.P.T +0.15
Acabado de piso cemento semipulido

PENDIENTE 10%
Piso de cemento semipulido bruñado cada 10cm.

Piso de Bloques de Concreto Pigmentado

Baranda en tubo de acero inoxidable calidad 304 diametro 5 cm.

ACERA PÚBLICA
N.P.T ±0.00

ÁRBOL EXISTENTE

AV. BOLIVAR

PLANO DE PROPUESTA

Esc:1/50

Banco de la Nación
el banco de todos

PROYECTO:
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE RAMPAS- AGENCIA PUEBLO LIBRE
AV. BOLIVAR

PLANO:
PLANO ACTUAL Y DE PROPUESTA

ELABORADO POR:
ARQ. JOSÉ LUIS QUISPE CUENCA

DIBUJO:	FECHA:	ESCALA:
RABC	MARZO.2024	1/50

LÁMINA:
A-2