

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
JR. MIGUEL GRAU, JR. SINCHI ROCA (ANTONIO MAYA DE BRITO/PSJE.
CENTENARIO), PSJE. CENTENARIO, PSJE MONZON, PSJE. VILLA RICA (JR.
MIGUEL GRAU/AV. 28 DE JULIO), CA. THOMAS ROMERO, CA. JUAN PUEBLO,
CA. ATAHUALPA, DISTRITO DE CALLERIA – PROV. DE CORONEL PORTILLO -
DPTO DE UCAYALI”

8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Para servirle mejor!

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.00 x 5.00 Mts				Rend:	3.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	2.6667	27.49	73.31	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.6667	21.61	57.63	
47 00009	PEON	hh	2.000	5.3333	19.56	104.32	
							235.26
30 09500	Materiales CARTEL DE OBRA (5.00M x 3.50M) BANNER INC/ MATERIALES	und		1.0000	950.00	950.00	
							950.00
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	235.26	7.06	
							7.06
Costo Unitario por und :							1,192.32

Partida	01.01.02	ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA Y VESTUARIO				Rend:	15.0000 mes/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
30 09501	Materiales ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA INC. SS.HH.	mes		1.0000	1,500.00	1,500.00	
							1,500.00
Costo Unitario por mes :							1,500.00

Partida	01.01.03	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				Rend:	1.0000 ton/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
32 09502	Materiales TRANSPORTE LOCAL DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ton		1.0000	63.75	63.75	
							63.75
Costo Unitario por ton :							63.75

Partida	01.01.04	TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA SANITARIA (LIMA - PUCALLPA)				Rend:	15.0000 vje/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
30 09503	Materiales TRANSPORTE DE MATERIAL PARA INFREST. SANITARIA LIMA - PUCALLPA (trailer de 25 tn)	vje		1.0000	5,700.00	5,700.00	
							5,700.00
Costo Unitario por vje :							5,700.00

Partida	01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO				Rend:	1.0000 vje/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
30 09504	Materiales MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	vje		1.0000	3,318.00	3,318.00	
							3,318.00
Costo Unitario por vje :							3,318.00



Danny Raúl Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto
Sub Presupuesto
Cliente
Ubicación

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"
01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a :
Enero - 2024

Partida	01.01.06	CERCADO DE ACCESOS A LA OBRA CON CINTA SEÑALIZADORA				Rend:	300.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00009	Mano de Obra PEON	hh	1.000	0.0267	19.56	0.52
							0.52
	00 07011	Materiales CINTA SEÑALADORA AMARILLA	m		2.0500	0.20	0.41
							0.41
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.52	0.02
							0.02
Costo Unitario por m :							0.95


Partida	01.01.07	TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR				Rend:	5.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.000	1.6000	27.49	43.98
	47 00009	PEON	hh	2.000	3.2000	19.56	62.59
							106.57
	02 00118	Materiales CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.7000	5.00	3.50
	43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		33.0000	4.20	138.60
	54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.3000	45.00	13.50
							155.60
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	106.57	3.20
							3.20
Costo Unitario por und :							265.37

Partida	01.01.08	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION				Rend:	15.0000 mes/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	30 09505	Materiales ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	mes		1.0000	750.00	750.00
							750.00
Costo Unitario por mes :							750.00

Partida	01.02.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA PROVISIONAL				Rend:	3.0000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	0.100	0.2667	27.49	7.33
	47 00009	PEON	hh	1.000	2.6667	19.56	52.16
							59.49
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	59.49	1.78
							1.78
Costo Unitario por m3 :							61.27



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897



Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139832

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	01.02.01.02	TAPADO DE ZANJAS PARA TENDIDO DE REDES PROVISIONALES				Rend:	4.5000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00009	Mano de Obra PEON	hh	1.000	1.7778	19.56	34.77	
							34.77
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	34.77	1.04	
							1.04
Costo Unitario por m3 :							35.81

Partida	01.02.01.03	CONEXION PROVISIONAL A LA RED PUBLICA				Rend:	6.0000 pto/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.000	1.3333	27.49	36.65	
47 00009	PEON	hh	1.000	1.3333	19.56	26.08	
							62.73
30 00775	Materiales CINTA TEFLON	RLL		0.6000	2.00	1.20	
30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0150	57.00	0.86	
71 09507	ABRAZADERA DE 02 CUERPOS, PARA TUBO DE 4" - SALIDA DE 3/4"	pza		1.0000	16.00	16.00	
72 09509	CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 3/4" x 45 °	und		2.0000	3.00	6.00	
72 09508	CORPORATION PVC DE 3/4" + ADAPTADOR	und		1.0000	7.00	7.00	
							31.06
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	62.73	1.88	
							1.88
Costo Unitario por pto :							95.67

Partida	01.02.01.04	ENTUBADO DE LA RED PROVISIONAL DE AGUA POTABLE DE 3/4"				Rend:	400.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.000	0.0200	27.49	0.55	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0200	19.56	0.39	
							0.94
30 09506	Materiales PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0010	57.00	0.06	
30 09510	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"	m		1.0300	3.80	3.91	
							3.97
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.94	0.03	
							0.03
Costo Unitario por m :							4.94



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 138632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	01.02.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP DE 3/4				Rend:	48.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.1667	27.49	4.58
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.1667	19.56	3.26
							7.84
		Materiales					
	30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0050	57.00	0.29
	72 09511	TEE PVC SAP SP Ø 3/4" x 3/4"	und		1.0000	3.00	3.00
							3.29
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	7.84	0.24
							0.24

Partida	01.02.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC SP DE 3/4				Rend:	40.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.2000	27.49	5.50
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.2000	19.56	3.91
							9.41
		Materiales					
	30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0050	57.00	0.29
	72 09512	CRUZ PVC Ø 3/4"	und		1.0000	4.00	4.00
							4.29
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	9.41	0.28
							0.28
			</				

Partida	01.02.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP DE 3/4" x90°				Rend:	50.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.1600	27.49	4.40
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.1600	19.56	3.13
							7.53
		Materiales					
	30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0050	57.00	0.29
	72 09513	CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 3/4" x 90 °	und		1.0000	3.00	3.00
							3.29
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	7.53	0.23
							0.23
		</					



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

147

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto
Sub Presupuesto
Cliente
Ubicación

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"
01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a :
Enero - 2024

Partida	01.02.01.08	CONEXION DOMICILIARIA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE				Rend:	18.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.4444	27.49	12.22
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.4444	19.56	8.69
							20.91
		Materiales					
	30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0150	57.00	0.86
	72 09516	ADAPTADOR PVC DE 1/2"	pza		2.0000	2.00	4.00
	72 09517	CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 1/2" x 45°	und		1.0000	2.00	2.00
	72 09514	TEE REDUCIDA PVC DE 3/4"x 1/2"	und		1.0000	4.00	4.00
	72 09515	TUBERIA PVC SAP DE 1/2"	m		2.5000	2.40	6.00
							16.86
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	20.91	0.63
							0.63
							38.40

Partida	01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA PROVISIONAL				Rend:	3.0000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.2667	27.49	7.33
	47 00009	PEON	hh	1.000	2.6667	19.56	52.16
							59.49
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	59.49	1.78
							1.78

Partida	01.02.02.02	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TENDIDO DE REDES PROVISIONALES				Rend:	15.0000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.0533	27.49	1.47	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.5333	21.61	11.52	
47 00009	PEON	hh	4.000	2.1333	19.56	41.73	
						54.72	
	Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90	
						0.90	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	54.72	1.64	
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.5333	25.00	13.33	
						14.97	
						70.59	
						Costo Unitario por m3 :	
						70.59	



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Rsg. C.I.P. N° 278897



Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	01.02.02.03	ENTUBADO DE LA RED PROVISIONAL DE DESAGUE DE 4"				Rend:	250.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0320	27.49	0.88
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0320	19.56	0.63
							1.51
		Materiales					
	30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0010	57.00	0.06
	73 03641	TUBERIA PVC SAL 4"	m		1.0300	8.60	8.86
							8.92
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.51	0.05
							0.05
							Costo Unitario por m :
							10.48

Partida	01.02.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE 4"				Rend:	32.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.2500	27.49	6.87
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.2500	19.56	4.89
							11.76
		Materiales					
	30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0020	57.00	0.11
	72 09518	YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4"	und		1.0000	12.00	12.00
							12.11
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	11.76	0.35
							0.35
							24.22
					Costo Unitario por und :		24.22

Partida	01.02.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DESAGUE DE 4"				Rend:	40.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.2000	27.49	5.50	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.2000	19.56	3.91	
						9.41	
	Materiales						
30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0020	57.00	0.11	
72 09518	CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" X 45°	pza		1.0000	7.00	7.00	
						7.11	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	9.41	0.28	
						0.28	
Costo Unitario por und :						16.80	


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.º.º.º. N° 275607


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 GIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO


Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a : Enero - 2024

Partida	01.02.02.06	CONEXION DOMICILIARIA PROVISIONAL DE DESAGUE					Rend:	18.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial		
	Mano de Obra							
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.4444	27.49	12.22		
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.4444	21.61	9.60		
47 00009	PEON	hh	2.000	0.8889	19.56	17.39		
						39.21		
	Materiales							
04 05520	ARENA	m3		0.0047	70.00	0.33		
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.0300	31.50	0.95		
30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0600	57.00	3.42		
72 09519	CODO PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4" X 45°	pza		1.0000	7.00	7.00		
72 09518	YEE PVC DE DESAGUE NTP 399.003 CLASE PESADA DE Ø4"	und		1.0000	12.00	12.00		
73 03641	TUBERIA PVC SAL 4"	m		3.0000	8.60	25.80		
						49.50		
	Equipo							
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	39.21	1.18		
						1.18		
Costo Unitario por und :						89.89		

Partida	01.03.01	DESMONTAJE DE VALVULAS E HIDRANTES EXISTENTES					Rend:	5.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial		
	Mano de Obra							
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	1.6000	27.49	43.98		
47 00009	PEON	hh	3.000	4.8000	19.56	93.89		
						137.87		
	Equipo							
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		5.0000	137.87	6.89		
						6.89		
Costo Unitario por und :						144.76		

Partida	01.03.02	DESMONTAJE DE CAJA DE AGUA EXISTENTE					Rend:	20.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial		
	Mano de Obra							
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.4000	21.61	8.64		
47 00009	PEON	hh	1.000	0.4000	19.56	7.82		
						16.46		
	Equipo							
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	16.46	0.49		
						0.49		
Costo Unitario por und :						16.95		


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	01.03.03	DESMONTAJE DE CAJA DE DESAGUE EXISTENTE				Rend:	14.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.5714	21.61	12.35	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.5714	19.56	11.18	
						23.53	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	23.53	0.71	
						0.71	
Costo Unitario por und :							24.24

Partida	01.03.04	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTES INC. ACCESORIOS				Rend:	110.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.0073	27.49	0.20	
47 00009	PEON	hh	2.000	0.1455	19.56	2.85	
						3.05	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.05	0.09	
						0.09	
Costo Unitario por m :							3.14

Partida	01.03.05	DESMONTAJE Y ELIMINACION DE TUBERIA DE DESAGUE EXISTENTES				Rend:	75.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.0107	27.49	0.29	
47 00009	PEON	hh	2.000	0.2133	19.56	4.17	
						4.46	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	4.46	0.13	
						0.13	
Costo Unitario por m :							4.59

Partida	01.03.06	DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES				Rend:	7.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	2.000	2.2857	27.49	62.83	
47 00009	PEON	hh	1.000	1.1429	19.56	22.36	
						85.19	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	85.19	2.56	
49 09520	COMPRESORA NEUMATICA DE 185 CFM A 100 PSIG O 5.2 m3	hm	1.000	1.1429	120.00	137.15	
49 09521	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/BARRENO-ACCS	hm	2.000	2.2857	25.00	57.14	
						196.85	
Costo Unitario por und :							282.04

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a : Enero - 2024


Partida	01.03.07	DEMOLICION CON EQUIPO DE BUZONES EXISTENTES			Rend:	6.0000 m3/DIA	
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	2.000	2.6667	27.49	73.31
	47 00009	PEON	hh	1.000	1.3333	19.56	26.08
							99.39
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	99.39	2.98
	49 09520	COMPRESORA NEUMATICA DE 185 CFM A 100 PSIG O 5.2 m3	hm	1.000	1.3333	120.00	160.00
	49 09521	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/BARRENO-ACCS	hm	2.000	2.6667	25.00	66.67
							229.65

Partida	01.03.08	CORTE Y DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO LIVIANO E=0.10M				Rend:	90.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.0089	27.49	0.24
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0889	21.61	1.92
	47 00009	PEON	hh	4.000	0.3556	19.56	6.96
							9.12
		Equipo					
	00 08060	CORTADORA DE CONCRETO	hh	0.300	0.0267	20.00	0.53
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	9.12	0.27
	49 09520	COMPRESORA NEUMATICA DE 185 CFM A 100 PSIG O 5.2 m3	hm	1.000	0.0889	120.00	10.67
	49 09521	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/BARRENO-ACCS	hm	1.000	0.0889	25.00	2.22
							13.69
							22.81

Partida	01.03.09	ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO CON EQUIPO				Rend:	32.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	2.000	0.5000	27.49	13.75
		PEON	hh	1.000	0.2500	19.56	4.89
							18.64
		Equipo					
		CORTADORA DE CONCRETO	hh	0.500	0.1250	20.00	2.50
		HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	18.64	0.56
		COMPRESORA NEUMATICA DE 185 CFM A 100 PSIG O 5.2 m3	hm	1.000	0.2500	120.00	30.00
		MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/BARRENO-ACCS	hm	2.000	0.5000	25.00	12.50
							45.56




Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 189632

202

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a : Enero - 2024

Partida	01.03.10	REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=0.10M				Rend:	130.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	2.000	0.1231	27.49	3.38
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0615	21.61	1.33
	47 00009	PEON	hh	8.000	0.4923	19.56	9.63
							14.34
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0300	5.00	0.15
	21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.8500	31.50	26.78
	38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.1300	75.00	9.75
	43 00274	REGLA DE MADERA	p2		0.0260	2.80	0.07
							36.75
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	14.34	0.43
	48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	0.0615	25.00	1.54
	49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	0.0615	15.00	0.92
							2.89
							53.98
					Costo Unitario por m2 :		

Partida	01.03.11	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO F'c=245 Kg/CM2, E= 8"				Rend:	60.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	2.000	0.2667	27.49	7.33
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.1333	21.61	2.88
	47 00009	PEON	hh	9.000	1.2000	19.56	23.47
							33.68
		Materiales					
	02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	5.00	1.00
	02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1500	5.00	0.75
	03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		9.8000	4.50	44.10
	04 00002	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
	21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		2.1000	31.50	66.15
	38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2600	75.00	19.50
	43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.2000	4.20	13.44
							145.19
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	33.68	1.01
	48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	0.1333	25.00	3.33
	49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	0.1333	15.00	2.00
							6.34

Partida	01.03.12	ELIMINACION DE CASCAJOS Y DESECHOS POR UNA EO-RS					Rend:	320.0000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales							
	30 07918	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA	m3		1.0000	16.67	16.67	
							16.67	
			Costo Unitario por m3 :					16.67


Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278077


Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

203

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : **Enero - 2024**

Partida	01.04.01	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL DE 0.40x0.60 M. INC. MURETE				Rend:	2.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	4.0000	27.49	109.96	
47 00009	PEON	hh	1.000	4.0000	19.56	78.24	
						188.20	
	Materiales						
30 09522	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL DE 0.40x0.60m. INC.MURETE (Segun Diseño)	und		1.0000	1,800.00	1,800.00	
						1,800.00	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	188.20	5.65	
						5.65	
Costo Unitario por und :						1,993.85	

Partida	02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO				Rend:	200.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.0040	27.49	0.11	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0400	19.56	0.78	
						0.89	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.89	0.03	
						0.03	
Costo Unitario por m :						0.92	

Partida	02.01.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA				Rend:	600.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00009	PEON	hh	2.000	0.0267	19.56	0.52	
						0.52	
	Materiales						
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	5.00	0.25	
30 01403	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	BOL		0.0200	25.00	0.50	
	ESTACA DE MADERA	m2		0.0500	3.00	0.15	
54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.0050	45.00	0.23	
						1.13	
	Equipo						
49 00360	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.52	0.02	
	EQUIPO TOPOGRAFICO	hm	1.000	0.0133	15.00	0.20	
						0.22	
Costo Unitario por m :						1.87	



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 273

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

709

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024


Partida	02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE CALICATA, PARA UBICACION DE TUBERIA MATRIZ				Rend:	2.5000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.6400	27.49	17.59
	47 00009	PEON	hh	1.000	3.2000	19.56	62.59
							80.18
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	80.18	2.41
							2.41
		Costo Unitario por m3 :					82.59

Partida	02.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA TUB.Ø 110mm.				Rend:	130.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0123	27.49	0.34
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0615	19.56	1.20
							1.54
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.54	0.05
	49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0615	160.00	9.84
							9.89
		Costo Unitario por m :					11.43

Partida	02.02.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA				Rend:	160.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0100	27.49	0.27
	47 00009	PEON	hh	3.000	0.1500	19.56	2.93
							3.20
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.20	0.10
	49 07498	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0.700	0.0350	20.00	0.70
							0.80
		Costo Unitario por m :					4.00

Partida	02.02.04	TENDIDO DE CAMA DE ARENA E=0.10m. PARA TUBERIA Ø 110 mm.				Rend:	120.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0133	27.49	0.37
	47 00009	PEON	hh	3.000	0.2000	19.56	3.91
							4.28
	04 05520	Materiales ARENA	m3		0.0660	70.00	4.62
							4.62
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	4.28	0.13
							0.13
		Costo Unitario por m :					9.03


Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

205

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a: Enero - 2024

Partida	02.02.05	RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA Ø 110 mm. (SOBRE LA CLAVE)				Rend:	70.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0229	27.49	0.63
	47 00009	PEON	hh	4.000	0.4571	19.56	8.94
							9.57
		Materiales					
	04 05520	ARENA	m3		0.2300	70.00	16.10
							16.10
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	9.57	0.29
							0.29
Costo Unitario por m :							25.96

Partida	02.02.06	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO				Rend:	45.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.1778	21.61	3.84
	47 00009	PEON	hh	4.000	0.7111	19.56	13.91
							17.75
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0080	5.00	0.04
							0.04
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	17.75	0.53
	49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.1778	25.00	4.45
							4.98
Costo Unitario por m :							22.77

Partida	02.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE POR UNA EO-RS				Rend:	1.0000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	30 07918	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA	m3		1.0000	16.67	16.67
							16.67
Costo Unitario por m3 :							16.67

Partida	02.03.01	SUMINISTRO DE TUBERIA MATRIZ DE 110mm HDPE NTP ISO 4427				Rend:	250.0000 m/DIA
		Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	30 07315	TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 Ø 110MM PN-10	m		1.0500	23.63	24.81
							24.81
Costo Unitario por m :							24.81


Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

008

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.03.02	INSTALACION DE TUBERIA MATRIZ DE 110mm HDPE NTP ISO 4427				Rend:	130.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0615	27.49	1.69
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0615	21.61	1.33
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0615	19.56	1.20
							4.22
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	4.22	0.13
	49 07316	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	1.000	0.0615	150.00	9.23
							9.36
		Costo Unitario por m :					13.58

Partida	02.03.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION				Rend:	240.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0333	27.49	0.92
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0333	21.61	0.72
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0333	19.56	0.65
							2.29
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0088	5.00	0.04
	30 01073	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg		0.0500	18.00	0.90
							0.94
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	2.29	0.07
	48 09524	BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC	hm	1.000	0.0333	10.00	0.33
							0.40
		Costo Unitario por m :					3.63

Partida	02.04.01	SUMINISTRO DE CRUZ DE HDPE DE 110mm				Rend:	1.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	72 07393	CRUZ HDPE Ø 110 x 110MM.	und		1.0000	176.00	176.00
							176.00
		Costo Unitario por und :					176.00

Partida	02.04.02	SUMINISTRO DE TEE DE HDPE DE 110mm				Rend:	1.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	72 07502	TEE HDPE Ø 110 x 110MM.	und		1.0000	130.00	130.00
							130.00
		Costo Unitario por und :					130.00

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a: Enero - 2024

Partida	02.04.03	SUMINISTRO DE REDUCCION HDPE DE 200 a 110mm				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
72 09525	REDUCCION HDPE Ø 200MM. x 110MM.	und		1.0000	200.00	200.00	
						200.00	
	Costo Unitario por und :						200.00
Partida	02.04.04	SUMINISTRO DE CODO DE 90° HDPE DE 110mm				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
72 09526	CODO HDPE Ø 110 MM X 90°	und		1.0000	55.00	55.00	
						55.00	
	Costo Unitario por und :						55.00
Partida	02.04.05	SUMINISTRO DE CODO DE 22.5° HDPE DE 110mm				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
00 08043	CODO HDPE Ø 110 MM x 22.5°	und		1.0000	55.00	55.00	
						55.00	
	Costo Unitario por und :						55.00
Partida	02.04.06	SUMINISTRO DE TAPON HDPE DE 110mm				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
72 08177	TAPON HDPE Ø 110MM.	und		1.0000	26.00	26.00	
						26.00	
	Costo Unitario por und :						26.00
Partida	02.04.07	SUMINISTRO DE UNION DRESSER HD Ø110MM (HDPE a PVC)				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
	UNION DRESSER HD DN 110mm	und		1.0000	210.80	210.80	
						210.80	
	Costo Unitario por und :						210.80
Partida	02.04.08	SUMINISTRO DE UNION DRESSER HD Ø200MM (HDPE a PVC)				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
78 09528	UNION DRESSER HD DN 200mm	und		1.0000	650.00	650.00	
						650.00	
	Costo Unitario por und :						650.00

208

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO


Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.04.09	SUMINISTRO DE UNION DRESSER HD Ø110MM AMPLIO RANGO (HDPE a A.C.)					Rend:	1.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Materiales						
	78 09529	UNION DRESSER HD DN 110mm (AMPLIO RANGO)	und		1.0000	215.00	215.00	
							215.00	
			Costo Unitario por und :					215.00

Partida	02.04.10	INSTALACION DE CRUZ DE HDPE DE 110mm				Rend:	7.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	1.1429	27.49	31.42
	47 00009	PEON	hh	1.000	1.1429	19.56	22.36
							53.78
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	53.78	1.61
	49 07316	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.3429	150.00	51.44
							53.05

Partida	02.04.11	INSTALACION DE TEE DE HDPE DE 110mm				Rend:	8.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	1.0000	27.49	27.49
	47 00009	PEON	hh	1.000	1.0000	19.56	19.56
							47.05
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	47.05	1.41
	49 07316	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.3000	150.00	45.00
							46.41

Partida	02.04.12	INSTALACION DE REDUCCION HDPE DE 200 a 110mm					Rend:	7.0000 und/DIA
	Elaboro	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Mano de Obra						
		OPERARIO	hh	1.000	1.1429	27.49	31.42	
		PEON	hh	2.000	2.2857	19.56	44.71	
							76.13	
		Equipo						
		HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	76.13	2.28	
		MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.3429	150.00	51.44	
						53.72		
		Costo Unitario por und :						129.85

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.04.13	INSTALACION DE CODO DE 90° HDPE DE 110mm				Rend:	12.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.6667	27.49	18.33	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.6667	19.56	13.04	
						31.37	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	31.37	0.94	
49 07316	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.2000	150.00	30.00	
						30.94	
Costo Unitario por und :						62.31	

Partida	02.04.14	INSTALACION DE CODO DE 22.5° HDPE DE 110mm				Rend:	12.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.6667	27.49	18.33	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.6667	19.56	13.04	
						31.37	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	31.37	0.94	
49 07316	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.2000	150.00	30.00	
						30.94	
Costo Unitario por und :						62.31	

Partida	02.04.15	INSTALACION DE TAPON HDPE DE 110mm				Rend:	12.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.6667	27.49	18.33	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.6667	19.56	13.04	
						31.37	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	31.37	0.94	
49 07316	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.2000	150.00	30.00	
						30.94	
Costo Unitario por und :						62.31	



Partida	02.04.16	INSTALACION DE UNION DRESSER HD Ø110MM (HDPE a PVC)				Rend:	16.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5000	27.49	13.75	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.5000	19.56	9.78	
						23.53	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	23.53	0.71	
						0.71	
Costo Unitario por und :						24.24	

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.04.17	INSTALACION DE UNION DRESSER HD Ø200MM (HDPE a PVC)				Rend:	15.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5333	27.49	14.66	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.5333	19.56	10.43	
							25.09
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	25.09	0.75	
							0.75
Costo Unitario por und :							25.84

Partida	02.04.18	INSTALACION DE UNION DRESSER AMPLIO RANGO HD Ø110MM (HDPE a A.C.)				Rend:	15.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5333	27.49	14.66	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.5333	19.56	10.43	
							25.09
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	25.09	0.75	
							0.75
Costo Unitario por und :							25.84

Partida	02.04.19	DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=175 KG/CM2				Rend:	14.0000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5714	27.49	15.71	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.5714	21.61	12.35	
47 00009	PEON	hh	10.000	5.7143	19.56	111.77	
							139.83
	Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.1880	5.00	0.94	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		8.5000	31.50	267.75	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		1.3000	75.00	97.50	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		4.4000	4.20	18.48	
							384.67
	Equipo						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	139.83	4.19	
	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	hm	1.000	0.5714	25.00	14.29	
	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	0.5714	15.00	8.57	
							27.05
Costo Unitario por m3 :							551.55

Partida	02.05.01	SUMINISTRO DE VALVULA HD 110mm ISO-LUFLEX				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
01 04766	LUBRICANTE	gln		0.0100	27.00	0.27	
78 09527	UNION DRESSER HD DN 110mm	und		2.0000	210.80	421.60	
78 07417	VALVULA DE COMPUERTA HD Ø110mm ISO 7259 TIPO LUFLEX	und		1.0000	253.00	253.00	
							674.87
Costo Unitario por und :							674.87

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.05.02	INSTALACION DE VALVULA HD 110mm ISO-LUFLEX				Rend:	6.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	1.3333	27.49	36.65	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	1.3333	21.61	28.81	
47 00009	PEON	hh	2.000	2.6667	19.56	52.16	
						117.62	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	117.62	3.53	
						3.53	
Costo Unitario por und :						121.15	

Partida	02.05.03	CAMARA DE CONCRETO PARA VALVULA DE AGUA DE 110mm				Rend:	4.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	2.000	4.0000	27.49	109.96	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.0000	21.61	43.22	
47 00009	PEON	hh	7.000	14.0000	19.56	273.84	
						427.02	
	Materiales						
02 00123	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		5.0000	5.00	25.00	
02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		4.0000	5.00	20.00	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		2.0000	5.00	10.00	
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		92.0000	4.50	414.00	
04 00002	AGUA	m3		0.6000	5.00	3.00	
04 05520	ARENA	m3		0.3000	70.00	21.00	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		25.0000	31.50	787.50	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		4.0500	75.00	303.75	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		25.0000	4.20	105.00	
50 02482	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60m	und		1.0000	380.00	380.00	
						2,069.25	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	427.02	12.81	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	hm	0.500	1.0000	25.00	25.00	
48 09530	MOLDE METALICO PARA BUZON	día		0.7500	30.00	22.50	
48 09668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	0.500	1.0000	15.00	15.00	
						75.31	
Costo Unitario por und :						2,571.58	



P.19/51

Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Rivas Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.05.04	DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=175 KG/CM2				Rend:	14.0000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5714	27.49	15.71	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.5714	21.61	12.35	
47 00009	PEON	hh	10.000	5.7143	19.56	111.77	
						139.83	
	Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.1880	5.00	0.94	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		8.5000	31.50	267.75	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		1.3000	75.00	97.50	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		4.4000	4.20	18.48	
						384.67	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	139.83	4.19	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	0.5714	25.00	14.29	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	0.5714	15.00	8.57	
						27.05	
Costo Unitario por m3 :						551.55	

Partida	02.06.01	SUMINISTRO DE HIDRANTE TIPO POSTE DE 110mm - 02 BOCAS				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
30 07315	TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 Ø 110MM PN-10	m		4.0000	23.63	94.52	
78 09531	HIDRANTE TIPO POSTE Ø 110 mm - 2 BOCAS	und		1.0000	1,754.50	1,754.50	
						1,849.02	
Costo Unitario por und :						1,849.02	

Partida	02.06.02	INSTALACION DE HIDRANTE TIPO POSTE DE 110mm - 02 BOCAS				Rend:	4.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	2.0000	27.49	54.98	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.0000	21.61	43.22	
47 00009	PEON	hh	1.000	2.0000	19.56	39.12	
						137.32	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	137.32	4.12	
48 07496	MAQUINA DE TERMOFUSION	hm	0.300	0.6000	150.00	90.00	
						94.12	
Costo Unitario por und :						231.44	



P.20/51

Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Rég. C.O.P. N° 278837

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139832

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	02.07.01.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA				Rend:	600.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00009	Mano de Obra PEON	hh	2.000	0.0267	19.56	0.52	
						0.52	
	Materiales						
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	5.00	0.25	
30 01403	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	BOL		0.0200	25.00	0.50	
44 01387	ESTACA DE MADERA	p2		0.0500	3.00	0.15	
54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.0050	45.00	0.23	
						1.13	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.52	0.02	
49 00360	EQUIPO TOPOGRAFICO	hm	1.000	0.0133	15.00	0.20	
						0.22	
Costo Unitario por m :						1.87	

Partida	02.07.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO PARA CONEXION DOMICILIARIA				Rend:	140.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	0.200	0.0114	27.49	0.31	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0571	19.56	1.12	
						1.43	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.43	0.04	
49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0571	160.00	9.14	
						9.18	
Costo Unitario por m :						10.61	

Partida	02.07.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA				Rend:	160.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	0.200	0.0100	27.49	0.27	
47 00009	PEON	hh	3.000	0.1500	19.56	2.93	
						3.20	
	Equipo						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.20	0.10	
	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0.700	0.0350	20.00	0.70	
						0.80	
Costo Unitario por m :						4.00	



Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a : Enero - 2024

Partida	02.07.02.03	TENDIDO DE CAMA DE ARENA E=0.10m. PARA CONEXION DOMICILIARIA				Rend:	140.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0114	27.49	0.31
	47 00009	PEON	hh	3.000	0.1714	19.56	3.35
							3.66
		Materiales					
	04 05520	ARENA	m3		0.0660	70.00	4.62
							4.62
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.66	0.11
							0.11

Partida	02.07.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO - CONEX. DOMICILIARIA DE AGUA	Rend:	37.0000 m/DIA		
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Mano de Obra					
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2162	21.61	4.67
47 00009	PEON	hh	4.000	0.8649	19.56	16.92
						21.59
	Materiales					
04 00002	AGUA	m3		0.0080	5.00	0.04
						0.04
	Equipo					
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	21.59	0.65
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2162	25.00	5.41
						6.06
Costo Unitario por m :						27.69

Partida	02.07.03.01	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA DE AGUA DE CONEXION DOMICILIARIA CORTA PARA MATRIZ DE 110mm			Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
02 08057	UNION PRESION ROSCA PVC Ø 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00
02 08044	DISPOSITIVO METALICO DE PROTECCION DE MEDIDORES (PREFABRICADO)	pza		1.0000	20.00	20.00
02 08083	ABRAZADERA DE POLIPROPILENO PARA TUBERIA DE 110mm	und		1.0000	16.00	16.00
02 08082	ACOPLE TERMOSTATICA Ø 20MM	pza		1.0000	10.00	10.00
72 09542	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 20mm (1/2") PARA HDPE	und		1.0000	5.50	5.50
72 09537	CODO DE 20mm x45° HDPE	und		4.0000	1.00	4.00
72 09517	CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 1/2" x 45°	und		2.0000	2.00	4.00
72 09534	NIPLE DE PVC SP 1/2"	und		2.0000	0.70	1.40
72 09591	TEE MIXTA DE 20 mm (Ø1/2") PVC	und		1.0000	2.00	2.00
72 09536	TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 Ø 20MM PN-20 (1/2")	m		5.0000	1.27	6.35
72 09515	TUBERIA PVC SAP DE 1/2"	m		1.5000	2.40	3.60
72 09535	TUBERIA PVC SAP DE 2"	m		5.0000	3.80	19.00
72 09540	VALVULA CORPORATION TERMOPLASTICA DE 20mm.	und		1.0000	12.00	12.00
72 09539	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICO DE 20mm CON NIPLE TELESCOPICO	und		1.0000	12.00	12.00
72 09538	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICO DE 20mm CON NIPLE TELESCOPICO Y SALIDA AUX.	und		1.0000	12.00	12.00
78 09590	VALVULA DE PURGA DE AIRE Ø 1/2"	und		1.0000	25.00	25.00
						154.85

P.22/51


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139832

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Costo Unitario por und : 154.85

Partida 02.07.03.02 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA DE AGUA DE CONEXION DOMICILIARIA LARGA PARA MATRIZ DE 110mm Rend: 1.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Materiales						
00 08057	UNION PRESION ROSCA PVC Ø 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00
02 08544	DISPOSITIVO METALICO DE PROTECCION DE MEDIDORES (PREFABRICADO)	pza		1.0000	20.00	20.00
65 09533	ABRAZADERA DE POLIPROPILENO PARA TUBERIA DE 110mm	und		1.0000	16.00	16.00
72 08052	ACOPLE TERMOSTATICA Ø 20MM	pza		1.0000	10.00	10.00
72 09532	ADAPTADOR ROSCA MACHO DE 20mm (1/2") PARA HDPE	und		1.0000	5.50	5.50
72 09537	CODO DE 20mm x45° HDPE	und		2.0000	1.00	2.00
72 09517	CODO PVC SAP SIMPLE PRESION 1/2" x 45°	und		2.0000	2.00	4.00
72 09534	NIPLE DE PVC SP 1/2"	und		2.0000	0.70	1.40
72 09591	TEE MIXTA DE 20 mm (Ø1/2") PVC	und		1.0000	2.00	2.00
72 09536	TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 Ø 20MM PN-20 (1/2")	m		10.0000	1.27	12.70
72 09515	TUBERIA PVC SAP DE 1/2"	m		1.5000	2.40	3.60
72 09535	TUBERIA PVC SAP DE 2"	m		10.0000	3.80	38.00
72 09540	VALVULA CORPORATION TERMOPLASTICA DE 20mm.	und		1.0000	12.00	12.00
72 09539	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICO DE 20mm CON NIPLE TELESCOPICO	und		1.0000	12.00	12.00
72 09538	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICO DE 20mm CON NIPLE TELESCOPICO Y SALIDA AUX.	und		1.0000	12.00	12.00
78 09590	VALVULA DE PURGA DE AIRE Ø 1/2"	und		1.0000	25.00	25.00
						178.20

Costo Unitario por und : 178.20

Partida 02.07.03.03 INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA DE AGUA DE CONEXION DOMICILIARIA CORTA PARA MATRIZ DE 110mm Rend: 12.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.6667	27.49	18.33
47 00009	PEON	hh	1.000	0.6667	19.56	13.04
						31.37
Materiales						
30 0076	CINTA TEFLON	RLL		0.0000	2.00	1.20
30 09570	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0050	57.00	0.29
						1.49
Equipo						
87 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	31.37	0.94
						0.94

Costo Unitario por und : 33.80

Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.O.P. N° 27667

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 199632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida 02.07.03.04 INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA DE AGUA DE CONEXION DOMICILIARIA LARGA PARA MATRIZ DE 110mm **Rend:** 10.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.8000	27.49	21.99
47 00009	PEON	hh	1.000	0.8000	19.56	15.65
						37.64
Materiales						
30 00775	CINTA TEFLON	RLL		0.6000	2.00	1.20
30 09506	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	gln		0.0050	57.00	0.29
						1.49
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	37.64	1.13
						1.13
Costo Unitario por und :						40.26

Partida 02.07.03.05 SUMINISTRO DE MEDIDORES DE AGUA DN 1/2" **Rend:** 1.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Materiales						
71 07447	MEDIDOR DE AGUA CHORRO MULTIPLE 1/2" 15MM	und		1.0000	100.00	100.00
						100.00
Costo Unitario por und :						100.00

Partida 02.07.03.06 MONTAJE EN CAJA DE MEDIDORES DE AGUA **Rend:** 16.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5000	27.49	13.75
47 00009	PEON	hh	0.500	0.2500	19.56	4.89
						18.64
Materiales						
30 00775	CINTA TEFLON	RLL		0.0300	2.00	0.06
						0.06
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	18.64	0.56
						0.56
Costo Unitario por und :						19.26



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 199632

204

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO


Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a : Enero - 2024

Partida	02.07.03.07	CAJA DE INSPECCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS				Rend:	14.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5714	27.49	15.71
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.5714	19.56	11.18
							26.89
		Materiales					
	04 05520	ARENA	m3		0.0500	70.00	3.50
	21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.1000	31.50	3.15
	50 07339	MARCO Y TAPA FIERRO GALV. P/CAJA DE REGISTRO	und		1.0000	35.00	35.00
	70 07338	CAJA DE INSPECCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PREFABRICADAS	und		1.0000	50.00	50.00
							91.65
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	26.89	0.81
							0.81

Partida	02.07.03.08	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS				Rend:	200.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0400	27.49	1.10
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0400	21.61	0.86
	47 00009	PEON	hh	2.000	0.0800	19.56	1.56
							3.52
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
	30 01073	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	kg		0.0180	18.00	0.32
							0.34
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.52	0.11
	48 09524	BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC	hm	1.000	0.0400	10.00	0.40
							0.51
							4.37
					Costo Unitario por m :		

Partida 02.01.01		LIMPIEZA DE TERRENO			Rend:	200.0000 m/DIA
<div><div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.01</div><div>02.01.</div></div></div>						


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO


Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.01.02	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL DE NIVEL DURANTE EL PROCESO				Rend:	200.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00009	Mano de Obra PEON	hh	2.000	0.0800	19.56	1.56	
						1.56	
02 00118	Materiales CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	5.00	0.25	
30 01403	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	BOL		0.0220	25.00	0.55	
44 01387	ESTACA DE MADERA	p2		0.0500	3.00	0.15	
54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.0050	45.00	0.23	
						1.18	
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.56	0.05	
49 00360	EQUIPO TOPOGRAFICO	hm	1.000	0.0400	15.00	0.60	
						0.65	
Costo Unitario por m :						3.39	

Partida	03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H= 1.20 - 150 M EN T.S.				Rend:	120.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	0.200	0.0133	27.49	0.37	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0667	19.56	1.30	
						1.67	
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.67	0.05	
49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0667	160.00	10.67	
						10.72	
Costo Unitario por m :						12.39	

Partida	03.02.02	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H= 1.51-2.00 M EN T.S.				Rend:	110.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	0.200	0.0145	27.49	0.40	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0727	19.56	1.42	
						1.82	
37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.82	0.05	
49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0727	160.00	11.63	
						11.68	
Costo Unitario por m :						13.50	


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 439632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.02.03	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H= 2.01-2.50 M EN T.S.				Rend:	100.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0160	27.49	0.44	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0800	19.56	1.56	
	Equipo					2.00	
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	2.00	0.06	
49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0800	160.00	12.80	
						12.86	
Costo Unitario por m :						14.86	

Partida	03.02.04	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA H= 2.51-3.00 M EN T.S.				Rend:	90.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0178	27.49	0.49	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0889	19.56	1.74	
	Equipo					2.23	
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	2.23	0.07	
49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0889	160.00	14.22	
						14.29	
Costo Unitario por m :						16.52	

Partida	03.02.05	ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUB. h de 2.00 a 3.00 m				Rend:	16.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5000	27.49	13.75	
47 00009	PEON	hh	2.000	1.0000	19.56	19.56	
	Materiales					33.31	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2500	5.00	1.25	
49 09541	MADERA DURA PARA ENCOFRADO	p2		3.8000	4.60	17.48	
	Equipo					18.73	
	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	33.31	1.00	
						1.00	
Costo Unitario por m :						53.04	

Partida	03.02.06	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA				Rend:	160.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0100	27.49	0.27	
47 00009	PEON	hh	3.000	0.1500	19.56	2.93	
	Equipo					3.20	
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.20	0.10	
49 07498	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0.700	0.0350	20.00	0.70	
						0.80	
Costo Unitario por m :						4.00	

Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 149632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a: Enero - 2024

Partida	03.02.07	TENDIDO DE CAMA DE ARENA E=0.10m.				Rend:	150.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0107	27.49		0.29
47 00009	PEON	hh	3.000	0.1600	19.56		3.13
	Materiales						3.42
04 05520	ARENA	m3		0.0660	70.00		4.62
	Equipo						4.62
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.42		0.10
							0.10
Costo Unitario por m :							8.14

Partida	03.02.08	RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA Ø 160 mm. (SOBRE LA CLAVE)				Rend:	72.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0222	27.49		0.61
47 00009	PEON	hh	4.000	0.4444	19.56		8.69
	Materiales						9.30
04 05520	ARENA	m3		0.2400	70.00		16.80
	Equipo						16.80
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	9.30		0.28
							0.28
Costo Unitario por m :							26.38

Partida	03.02.09	RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA Ø 200 mm. (SOBRE LA CLAVE)				Rend:	66.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0242	27.49		0.67
47 00009	PEON	hh	4.000	0.4848	19.56		9.48
	Materiales						10.15
04 05520	ARENA	m3		0.2600	70.00		18.20
	Equipo						18.20
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	10.15		0.30
							0.30
Costo Unitario por m :							28.65



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.02.10	RELLENO DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA Ø 250 mm. (SOBRE LA CLAVE)				Rend:	64.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0250	27.49	0.69
	47 00009	PEON	hh	4.000	0.5000	19.56	9.78
		Materiales					10.47
	04 05520	ARENA	m3		0.2700	70.00	18.90
		Equipo					18.90
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	10.47	0.31
							0.31
				</			

Partida	03.02.11	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO HASTA 1.50m			Rend:	37.0000 m/DIA	
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2162	21.61	4.67
	47 00009	PEON	hh	4.000	0.8649	19.56	16.92
		Materiales					21.59
	04 00002	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
		Equipo					0.10
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	21.59	0.65
	49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2162	25.00	5.41
							6.06
							Costo Unitario por m :
							27.75

Partida	03.02.12	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO, DESDE 1.50 a 2.00m			Rend:	27.0000 m/DIA		
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Mano de Obra						
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2963	21.61	6.40	
	47 00009	PEON	hh	4.000	1.1852	19.56	23.18	
		Materiales					29.58	
		AGUA	m3		0.0300	5.00	0.15	
		Equipo					0.15	
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	29.58	0.89	
	49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2963	25.00	7.41	
							8.30	
							Costo Unitario por m :	38.03



[Signature]
Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

[Signature]
Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

02

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida 03.02.13 RELLENO OMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO, DESDE 2.01 a 2.50m. **Rend:** 25.0000 m/DIA
(Segunda Capa)

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.3200	21.61	6.92
47 00009	PEON	hh	4.000	1.2800	19.56	25.04
						31.96
Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.0200	5.00	0.10
						0.10
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	31.96	0.96
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.3200	25.00	8.00
						8.96
Costo Unitario por m :						41.02

Partida 03.02.14 RELLENO OMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO, DESDE 2.51 a 3.00m. **Rend:** 19.0000 m/DIA
(Segunda Capa)

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.4211	21.61	9.10
47 00009	PEON	hh	4.000	1.6842	19.56	32.94
						42.04
Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						0.25
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	42.04	1.26
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.4211	25.00	10.53
						11.79
Costo Unitario por m :						54.08

Partida 03.02.15 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO, DESDE 2.01 a 2.50m. Capa de 0.50m **Rend:** 40.0000 m/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2000	21.61	4.32
47 00009	PEON	hh	3.000	0.6000	19.56	11.74
						16.06
Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.0120	5.00	0.06
05 07647	TIERRA ROJA	m3		0.3900	35.00	13.65
						13.71
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	16.06	0.48
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2000	25.00	5.00
						5.48
Costo Unitario por m :						35.25

P.30/51

Danny
Danny Raúl Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel
Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

223

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida 03.02.16 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO, DESDE 2.51 a 3.00m. Capa de 0.50m **Rend:** 39.0000 m/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2051	21.61	4.43
47 00009	PEON	hh	3.000	0.6154	19.56	12.04
						16.47
Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.0120	5.00	0.06
05 07647	TIERRA ROJA	m3		0.3900	35.00	13.65
						13.71
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	16.47	0.49
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2051	25.00	5.13
						5.62

Costo Unitario por m : 35.80

Partida 03.02.17 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE POR UNA EO-RS **Rend:** 1.0000 m3/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Materiales						
30 07918	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA	m3		1.0000	16.67	16.67
						16.67

Costo Unitario por m3 : 16.67

Partida 03.03.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 250MM **Rend:** 250.0000 m/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Materiales						
01 04766	LUBRICANTE	gln		0.0010	27.00	0.03
30 09542	ANILLO DE JEBE Ø 250 MM.	und		0.1800	7.00	1.26
72 09543	TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 250MM	m		1.0500	57.71	60.60
						61.89

Costo Unitario por m : 61.89

Partida 03.03.02 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 200MM **Rend:** 1.0000 m/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Materiales						
01 04766	LUBRICANTE	gln		0.0010	27.00	0.03
30 07869	ANILLO DE JEBE Ø 200 MM.	und		0.1800	6.50	1.17
72 09544	TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 200MM	m		1.0500	49.72	52.21
						53.41

Costo Unitario por m : 53.41

209

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.03.03	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM				Rend:	1.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
01 04766	LUBRICANTE	gln		0.0010	27.00	0.03	
30 09545	ANILLO DE JEBE Ø 160 MM.	und		0.1800	6.00	1.08	
72 09546	TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM	m		1.0500	32.17	33.78	
						34.89	
Costo Unitario por m :						34.89	

Partida	03.03.04	INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 250MM				Rend:	80.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.1000	27.49	2.75	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.1000	21.61	2.16	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.1000	19.56	1.96	
						6.87	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	6.87	0.21	
						0.21	
Costo Unitario por m :						7.08	

Partida	03.03.05	INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 200MM				Rend:	90.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0889	27.49	2.44	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0889	21.61	1.92	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0889	19.56	1.74	
						6.10	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	6.10	0.18	
						0.18	
Costo Unitario por m :						6.28	

Partida	03.03.06	INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM				Rend:	100.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0800	27.49	2.20	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0800	21.61	1.73	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0800	19.56	1.56	
						5.49	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	5.49	0.16	
						0.16	
Costo Unitario por m :						5.65	


Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Pavez Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.03.07	SUMINISTRO DE UNION DRESSER HD Ø200MM (HDPE a PVC)				Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
78 09528	UNION DRESSER HD DN 200mm	und		1.0000	650.00	650.00	
						650.00	
Costo Unitario por und :						650.00	

Partida	03.03.08	INSTALACION DE UNION DRESSER HD Ø200MM (HDPE a PVC) + DADO DE CONCRETO				Rend:	6.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	1.3333	27.49	36.65	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	1.3333	21.61	28.81	
47 00009	PEON	hh	4.000	5.3333	19.56	104.32	
						169.78	
	Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.0600	5.00	0.30	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		1.8000	31.50	56.70	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2340	75.00	17.55	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		4.0000	4.20	16.80	
						91.35	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	169.78	5.09	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	hm	0.500	0.6667	25.00	16.67	
						21.76	
Costo Unitario por und :						282.89	

Partida	03.03.09	PRUEBA HIDRAULICA , NIVELACION, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION DE TUBERIA				Rend:	180.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0444	27.49	1.22	
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0444	19.56	0.87	
						2.09	
	Materiales						
72 07466	TAPON DE DIABLO FUERTE	und		0.0160	8.00	0.13	
						0.13	
	Equipo						
	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	2.09	0.06	
	CAMION CISTERNA 2,000 Gln	hm	0.400	0.0178	150.00	2.67	
						2.73	
Costo Unitario por m :						4.95	

Partida	03.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE BUZONES HASTA 1.50m				Rend:	2.5000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.6400	27.49	17.59	
47 00009	PEON	hh	1.000	3.2000	19.56	62.59	
						80.18	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	80.18	2.41	
						2.41	
Costo Unitario por m3 :						82.59	

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.04.01.02	EXCAVACION MANUAL DE BUZONES, DESDE 1.51m HASTA 2.00m				Rend:	3.5000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.4571	27.49	12.57	
47 00009	PEON	hh	2.000	4.5714	19.56	89.42	
						101.99	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	101.99	3.06	
						3.06	
Costo Unitario por m3 :						105.05	

Partida	03.04.01.03	EXCAVACION MANUAL DE BUZONES, DESDE 2.01m HASTA 2.50m				Rend:	3.5000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.4571	27.49	12.57	
47 00009	PEON	hh	3.000	6.8571	19.56	134.12	
						146.69	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	146.69	4.40	
						4.40	
Costo Unitario por m3 :						151.09	

Partida	03.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE POR UNA EO-RS				Rend:	1.0000 m3/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Materiales						
30 07918	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA	m3		1.0000	16.67	16.67	
						16.67	
Costo Unitario por m3 :						16.67	



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139832

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.04.02.01	BUZONES DE CONCRETO DINTER=1.20 mts. DE H=1.20 mts. HASTA 1.50 M.				Rend:	4.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	3.000	6.0000	27.49	164.94	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.0000	21.61	43.22	
47 00009	PEON	hh	7.000	14.0000	19.56	273.84	
							482.00
	Materiales						
02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		2.2000	5.00	11.00	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2800	5.00	1.40	
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		76.0400	4.50	342.18	
04 00002	AGUA	m3		0.4400	5.00	2.20	
04 05520	ARENA	m3		0.1600	70.00	11.20	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		21.5500	31.50	678.83	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		2.8800	75.00	216.00	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		32.1700	4.20	135.11	
50 02482	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60m	und		1.0000	380.00	380.00	
							1,777.92
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	482.00	14.46	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	2.0000	25.00	50.00	
48 09530	MOLDE METALICO PARA BUZON	día		1.0000	30.00	30.00	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	2.0000	15.00	30.00	
							124.46
Costo Unitario por und :							2,384.38

Partida	03.04.02.02	BUZONES DE CONCRETO DINTER=1.20 mts. DE H=1.51 mts. HASTA 2.00 M.				Rend:	3.5000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	3.000	6.8571	27.49	188.50	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.2857	21.61	49.39	
47 00009	PEON	hh	7.000	16.0000	19.56	312.96	
							550.85
	Materiales						
02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		2.2000	5.00	11.00	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.3600	5.00	1.80	
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		76.0400	4.50	342.18	
04 00002	AGUA	m3		0.5100	5.00	2.55	
04 05520	ARENA	m3		0.2000	70.00	14.00	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		25.1800	31.50	793.17	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		3.2900	75.00	246.75	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		32.1700	4.20	135.11	
50 02482	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60m	und		1.0000	380.00	380.00	
							1,926.56
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	550.85	16.53	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	2.2857	25.00	57.14	
48 09530	MOLDE METALICO PARA BUZON	día		2.0000	30.00	60.00	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	2.2857	15.00	34.29	
							167.96
Costo Unitario por und :							2,645.37

208

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.04.02.03	BUZONES DE CONCRETO DINTER=1.20 mts. DE H=2.01 mts. HASTA 2.50 M.				Rend:	3.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	3.000	8.0000	27.49	219.92	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.6667	21.61	57.63	
47 00009	PEON	hh	7.000	18.6667	19.56	365.12	
							642.67
	Materiales						
02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		2.2000	5.00	11.00	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.4700	5.00	2.35	
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		76.0400	4.50	342.18	
04 00002	AGUA	m3		0.6000	5.00	3.00	
04 05520	ARENA	m3		0.2700	70.00	18.90	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		30.3700	31.50	956.66	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		3.8600	75.00	289.50	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		32.1700	4.20	135.11	
50 02482	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60m	und		1.0000	380.00	380.00	
							2,138.70
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	642.67	19.28	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	2.6667	25.00	66.67	
48 09530	MOLDE METALICO PARA BUZON	día		2.0000	30.00	60.00	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	2.6667	15.00	40.00	
							185.95
Costo Unitario por und :							2,967.32

Partida	03.04.02.04	BUZONES DE CONCRETO DINTER=1.50 mts. DE H=2.51 mts. HASTA 3.00 M.				Rend:	2.5000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	3.000	9.6000	27.49	263.90	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	3.2000	21.61	69.15	
47 00009	PEON	hh	7.000	22.4000	19.56	438.14	
							771.19
	Materiales						
02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		6.8800	5.00	34.40	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.5900	5.00	2.95	
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		215.2800	4.50	968.76	
04 00002	AGUA	m3		0.9500	5.00	4.75	
04 05520	ARENA	m3		0.4100	70.00	28.70	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		47.3200	31.50	1,490.58	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		6.1600	75.00	462.00	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		45.3600	4.20	190.51	
50 02482	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60m	und		1.0000	380.00	380.00	
							3,562.65
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	771.19	23.14	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.000	3.2000	25.00	80.00	
48 09530	MOLDE METALICO PARA BUZON	día		3.0000	30.00	90.00	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	1.000	3.2000	15.00	48.00	
							241.14
Costo Unitario por und :							4,574.98

Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

29

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO


Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.04.02.05	BUZONETA D.INTER=1.20m, H=1.50m. C/Valvula Antirretorno				Rend:	4.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
Mano de Obra							
47 00007	OPERARIO	hh	3.000	6.0000	27.49	164.94	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.0000	21.61	43.22	
47 00009	PEON	hh	7.000	14.0000	19.56	273.84	
						482.00	
Materiales							
02 00117	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		2.1000	5.00	10.50	
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.3500	5.00	1.75	
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		71.4500	4.50	321.53	
04 00002	AGUA	m3		0.5100	5.00	2.55	
04 05520	ARENA	m3		0.1800	70.00	12.60	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		24.1400	31.50	760.41	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		3.3200	75.00	249.00	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		32.1700	4.20	135.11	
50 02482	MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL D=0.60m	und		1.0000	380.00	380.00	
72 09550	NIPLE PVC UF. DN 160MM x 0.50M	und		1.0000	34.00	34.00	
72 09548	UNION ALCANTARILLADO DE Ø 160mm PARA HDPE A PVC UF.	und		1.0000	48.00	48.00	
78 09549	VALVULA ANTIRRETORNO Ø 160 mm	und		1.0000	280.00	280.00	
						2,235.45	
Equipo							
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	482.00	14.46	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.500	1.0000	25.00	25.00	
48 09530	MOLDE METALICO PARA BUZON	día		0.7500	30.00	22.50	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	0.500	1.0000	15.00	15.00	
						76.96	
Costo Unitario por und :						2,794.41	

Partida	03.04.02.06	DADOS DE CONCRETO PARA EMPALME DE TUBERIA A BUZON F'C=140 KG/CM2				Rend:	18.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
Mano de Obra							
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.4444	27.49	12.22	
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.4444	21.61	9.60	
47 00009	PEON	hh	6.000	2.6667	19.56	52.16	
						73.98	
Materiales							
04 00002	AGUA	m3		0.0320	5.00	0.16	
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.9000	31.50	28.35	
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.1560	75.00	11.70	
43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		4.0000	4.20	16.80	
						57.01	
Equipo							
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	73.98	2.22	
48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.500	0.2222	25.00	5.56	
49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	0.500	0.2222	15.00	3.33	
						11.11	
Costo Unitario por und :						142.10	


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

53

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.05.02.03	TENDIDO DE CAMA DE ARENA E=0.10m. PARA CONEXION DOMICILIARIA				Rend:	140.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0114	27.49	0.31
	47 00009	PEON	hh	3.000	0.1714	19.56	3.35
							3.66
		Materiales					
	04 05520	ARENA	m3		0.0660	70.00	4.62
							4.62
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.66	0.11
							0.11

Partida	03.05.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO - CONEX. DOMICILIARIA DE DESAGUE				Rend:	28.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2857	21.61	6.17
	47 00009	PEON	hh	4.000	1.1429	19.56	22.36
							28.53
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0080	5.00	0.04
							0.04
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	28.53	0.86
	49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2857	25.00	7.14
							8.00
					Costo Unitario por m :		36.57

Partida	03.05.03.01	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO				Rend:	1.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.1180	4.50	5.03
	04 00002	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05
	04 05520	ARENA	m3		0.0500	70.00	3.50
	04 06100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.6000	31.50	18.90
	04 06102	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		0.0500	17.20	0.86
	04 06105	HORMIGON (PUERTO EN OBRA)	m3		0.0100	75.00	0.75
	50 08052	TAPA Y MARCO F°GAL. P/REGISTRO 12" X 24"	pza		1.0000	45.00	45.00
	60 09553	ABRAZADERA DE CINTA BANDIT	und		2.0000	5.00	10.00
	70 09551	CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE EN CONEX. DOMICILIARIA	und		1.0000	85.00	85.00
	72 07457	CACHIMBA DE 160 mm x 200 mm X 45°	und		1.0000	35.00	35.00
	72 09554	CODO PVC UF ISO 4435 DN 160mm x 45°	und		1.0000	27.00	27.00
	72 07458	JUNTA DE ENTANQUEIDAD DN 160MM	m		1.0000	12.00	12.00
	72 09546	TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM	m		8.0000	32.17	257.36
							500.45
							</


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida 03.05.03.02 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (L=4.00m) **Rend:** 1.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Materiales						
03 06091	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.1180	4.50	5.03
04 00002	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05
04 05520	ARENA	m3		0.0500	70.00	3.50
21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.6000	31.50	18.90
30 00862	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg		0.0500	17.20	0.86
38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.0100	75.00	0.75
50 09552	TAPA Y MARCO F°GAL. P/REGISTRO 12" X 24"	pza		1.0000	45.00	45.00
61 09553	ABRAZADERA DE CINTA BANDIT	und		2.0000	5.00	10.00
70 09551	CAJA DE CONCRETO P/DESAGUE EN CONEX. DOMICILIARIA	und		1.0000	85.00	85.00
72 07457	CACHIMBA DE 160 mm x 200 mm X 45°	und		1.0000	35.00	35.00
72 09554	CODO PVC UF ISO 4435 DN 160mm x 45°	und		1.0000	27.00	27.00
72 07458	JUNTA DE ENTANQUEIDAD DN 160MM	m		1.0000	12.00	12.00
72 09546	TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM	m		8.0000	32.17	257.36
						500.45

Costo Unitario por und : **500.45**

Partida 03.05.03.03 INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO **Rend:** 6.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	2.000	2.6667	27.49	73.31
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	1.3333	21.61	28.81
47 00009	PEON	hh	2.000	2.6667	19.56	52.16
						154.28
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	154.28	4.63
49 07513	SOLDADORA ELECTRICA	hm	0.100	0.1333	20.00	2.67
						7.30

Costo Unitario por und : **161.58**

Partida 03.05.03.04 INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO (L=4.00m) **Rend:** 7.0000 und/DIA

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	2.000	2.2857	27.49	62.83
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	1.1429	21.61	24.70
47 00009	PEON	hh	2.000	2.2857	19.56	44.71
						132.24
Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	132.24	3.97
49 07513	SOLDADORA ELECTRICA	hm	0.100	0.1143	20.00	2.29
						6.26

Costo Unitario por und : **138.50**

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.05.03.05	PRUEBA HIDRAULICA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE			Rend:	180.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Mano de Obra					
47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0444	27.49	1.22
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0444	19.56	0.87
						2.09
	Materiales					
72 07455	TAPON DE DIABLO FUERTE	und		0.0160	8.00	0.13
						0.13
	Equipo					
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	2.09	0.06
48 09547	CAMION CISTERNA 2,000 Gln	hm	0.400	0.0178	150.00	2.67
						2.73
Costo Unitario por m :						4.95

Partida	03.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO			Rend:	200.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Mano de Obra					
47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.0040	27.49	0.11
47 00009	PEON	hh	1.000	0.0400	19.56	0.78
						0.89
	Equipo					
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.89	0.03
						0.03
Costo Unitario por m :						0.92

Partida	03.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO			Rend:	600.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Mano de Obra					
47 00009	PEON	hh	2.000	0.0267	19.56	0.52
						0.52
	Materiales					
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	5.00	0.25
30 01403	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	BOL		0.0200	25.00	0.50
44 01387	ESTACA DE MADERA	p2		0.0500	3.00	0.15
54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.0050	45.00	0.23
						1.13
	Equipo					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.52	0.02
	EQUIPO TOPOGRAFICO	hm	1.000	0.0133	15.00	0.20
						0.22
Costo Unitario por m :						1.87



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	03.06.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO PARA CONEXION DOMICILIARIA Hprom=1.30m.				Rend:	130.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0123	27.49	0.34
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0615	19.56	1.20
							1.54
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1.54	0.05
	49 09523	RETROEXCAVADORA 79 - 95 H.P.	hm	1.000	0.0615	160.00	9.84
							9.89

Partida	03.06.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA				Rend:	160.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0100	27.49	0.27
	47 00009	PEON	hh	3.000	0.1500	19.56	2.93
							3.20
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.20	0.10
	49 07498	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0.700	0.0350	20.00	0.70
							0.80

Partida	03.06.02.03	TENDIDO DE CAMA DE ARENA E=0.10m. PARA CONEXION DOMICILIARIA				Rend:	140.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	0.200	0.0114	27.49	0.31
	47 00009	PEON	hh	3.000	0.1714	19.56	3.35
							3.66
		Materiales					
	04 05520	ARENA	m3		0.0660	70.00	4.62
							4.62
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	3.66	0.11
							0.11
Costo Unitario por m :							8.39



Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.R.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto **01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO**

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : **Enero - 2024**

Partida	03.06.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO - CONEX. CONDOMINEAL DE DESAGUE				Rend:	30.0000 m/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.2667	21.61	5.76	
47 00009	PEON	hh	4.000	1.0667	19.56	20.86	
						26.62	
	Materiales						
04 00002	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05	
						0.05	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	26.62	0.80	
49 07493	COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 4 HP	hm	1.000	0.2667	25.00	6.67	
						7.47	
						34.14	
Costo Unitario por m :						34.14	

Partida	03.06.03.01	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM				Rend:	1.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	01 04766	LUBRICANTE	gln		0.0010	27.00	0.03
	30 09545	ANILLO DE JEBE Ø 160 MM.	und		0.1800	6.00	1.08
	72 09546	TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM	m		1.0500	32.17	33.78
							34.89

Partida	03.06.03.02	INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 UF - SN4 - DN 160MM				Rend:	100.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.0800	27.49	2.20
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.0800	21.61	1.73
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0800	19.56	1.56
							5.49
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	5.49	0.16
							0.16



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		PRUEBA HIDRAULICA , NIVELACION, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION DE TUBERIA				Rend:	180.0000 m/DIA
Partida 03.03	PROYECTOR	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
47 00007		OPERARIO	hh	1.000	0.0444	27.49	1.22
47 00009		PEON	hh	1.000	0.0444	19.56	0.87
							2.09
		Materiales					
72 07455		TAPON DE DIABLO FUERTE	und		0.0160	8.00	0.13
							0.13
		Equipo					
37 00004		HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	2.09	0.06
48 09547		CAMION CISTERNA 2,000 Gln	hm	0.400	0.0178	150.00	2.67
							2.73

P.43/51

Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO


Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a: Enero - 2024

Partida	03.06.04.01	CONEXION DOMICILIARIA CONDOMINEAL DE DESAGUE D=0.60m.				Rend:	10.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	2.000	1.6000	27.49	43.98
	47 00008	OFICIAL	hh	2.000	1.6000	21.61	34.58
	47 00009	PEON	hh	4.000	3.2000	19.56	62.59
							141.15
		Materiales					
	70 09555	CAJA CONDOMINIAL PREFABRICADA DE CONCRETO CIRCULAR D= 60CM	und		1.0000	350.00	350.00
							350.00
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	141.15	4.23
							4.23

Partida	03.06.04.02	DADOS DE CONCRETO PARA EMPALME DE TUBERIA A BUZON F'C=140 KG/CM2				Rend:	18.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.4444	27.49	12.22
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.4444	21.61	9.60
	47 00009	PEON	hh	6.000	2.6667	19.56	52.16
							73.98
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0320	5.00	0.16
	21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		0.9000	31.50	28.35
	38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.1560	75.00	11.70
	43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		4.0000	4.20	16.80
							57.01
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	73.98	2.22
	48 07496	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.500	0.2222	25.00	5.56
	49 00668	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	HM	0.500	0.2222	15.00	3.33
							11.11
							142.10
							</

04.001.01		TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO			Rend:	40.0000 m/DIA
04.001.01	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
47 00009	Mano de Obra PEON	hh	2.000	0.4000	19.56	7.82
						7.82
	Materiales					
02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0500	5.00	0.25
30 01403	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	BOL		0.0220	25.00	0.55
44 01387	ESTACA DE MADERA	p2		0.0500	3.00	0.15
54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.0050	45.00	0.23
						1.18
	Equipo					
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	7.82	0.23
49 00360	EQUIPO TOPOGRAFICO	hm	1.000	0.2000	15.00	3.00
						3.23
Costo Unitario por m :						12.23


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. N° 278897


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 139632

57

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


Costo a : Enero - 2024

Partida	04.01.02	PASE PEATONAL SOBRE CAÑO NATURAL	Rend:				4.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	2.0000	27.49	54.98
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	2.0000	21.61	43.22
	47 00009	PEON	hh	3.000	6.0000	19.56	117.36
							215.56
		Materiales					
	02 01341	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		1.0000	5.00	5.00
	04 00002	AGUA	m3		0.0850	5.00	0.43
	21 00100	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol		2.2800	31.50	71.82
	30 09556	TIRAFON DE 3/8" x 4"	und		12.0000	4.00	48.00
	38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.3120	75.00	23.40
	43 09559	LISTON DE MADERA DURA DE 2"x4"x10'	und		1.0000	30.00	30.00
	43 09558	LISTON DE MADERA DURA DE 2.5"x6"x4m.	und		2.0000	73.80	147.60
	43 09557	TABLAS DE MADERA DURA DE 1"x 6"x1.30m.	und		24.0000	9.50	228.00
							554.25
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	215.56	6.47
							6.47
							776.28

Partida	04.01.03	DESVIO PROVISIONAL DEL CAUCE				Rend:	1.0000 dia/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Mano de Obra						
47 00007	OPERARIO	hh	0.100	0.8000	27.49	21.99	
47 00009	PEON	hh	1.000	8.0000	19.56	156.48	
						178.47	
	Equipo						
37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	178.47	5.35	
48 09560	MOTOBOMBA 12 HP 4"	hm	1.000	8.0000	20.00	160.00	
						165.35	

Partida	04.02.01	EXCAVACION DE CAUCE Y CORTE DE MATERIAL ORGANICO					Rend:	320.0000 m3/DIA
		Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
		Mano de Obra						
		PEON	hh	1.000	0.0250	19.56	0.49	
							0.49	
		Equipo						
		HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.49	0.01	
		EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115 - 165 HP	hm	1.000	0.0250	250.00	6.25	
							6.26	
		Costo Unitario por m3 :						6.75


Danny Raul Villacorta Escobar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.A.P. N° 27887


Juan Manuel Reyes Meza
 INGENIERO CIVIL
 C/P N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	04.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA LA SUB RASANTE				Rend:	550.0000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0145	19.56	0.28
							0.28
		Materiales					
	05 07647	TIERRA ROJA	m3		1.3000	35.00	45.50
							45.50
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.28	0.01
	49 09562	CARGADOR S/LLANTAS 200-300HP 4.0/5.25 Yd3	hm	1.000	0.0145	250.00	3.63
	49 00366	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1.000	0.0145	160.00	2.32
							5.96

Partida	04.02.03	CONFORMCION Y ESTABILIZACION DE TALUDES DE CANAL				Rend:	160.0000 m/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00009	Mano de Obra PEON	hh	1.000	0.0500	19.56	0.98
							0.98
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.98	0.03
	49 09561	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115 - 165 HP	hm	1.000	0.0500	250.00	12.50
							12.53

Partida	04.02.04	AFIRMADO DE VIA E=4", PROP. 70/30 (HORMIGON - TIERRA ROJA)				Rend:	2,200.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
<div>ENCUENTRO DE LA CALZADA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PULCRIPRO-OTUMBA</div>	47 00009	Mano de Obra PEON	hh	1,000	0.0036	19.56	0.07
							0.07
		Materiales					
	04 00002	AGUA	m3		0.0066	5.00	0.03
	09563	MEZCLA GRANULAR PROP: 70/30 (HORMIGON - TIERRA ROJA))	m3		0.1300	80.00	10.40
							10.43
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.07	-
	49 00351	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1,000	0.0036	250.00	0.90
	49 00366	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1,000	0.0036	160.00	0.58
						1.48	
Costo Unitario por m2 :							11.98

Partida	04.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO POR UNA EO-RS				Rend:	1.0000 m3/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	30 07918	SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA	m3		1.0000	16.67	16.67
							16.67
					Costo Unitario por m3 :		16.67

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	05.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Rend:	12.0000 glb/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 09564	Equipo ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb		1.0000	2,500.00	2,500.00
Costo Unitario por glb :						2,500.00

Partida	05.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL			Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
37 09566	Equipo BARBIQUEJO	und		1.0000	3.50	3.50
37 09569	CASCOS TIPO JOCKEY DE PLASTICO	pza		1.0000	30.00	30.00
37 09570	CHALECOS DE TELA C/CINTA REFLECTORA INC.LOGO	und		1.0000	12.00	12.00
37 09568	GUANTES DE CUERO DE 9 1/2" FLEXIBLE	par		1.0000	16.00	16.00
37 09565	MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO	und		1.0000	3.00	3.00
37 09567	ZAPATOS DE SRGURIDAD	par		1.0000	50.00	50.00
49 07130	BOTAS IMPERMEABLES DE JEBE	PAR		1.0000	20.00	20.00
49 07131	LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA	und		1.0000	10.00	10.00
Costo Unitario por und :						144.50

Partida	05.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (GRUPO DE 15)			Rend:	12.0000 Gpo/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 09571	Materiales CONO DE SEGURIDAD	und		8.0000	21.00	168.00
30 09572	MALLA NARANJA DE SEGURIDAD	rl		2.0000	50.00	100.00
						268.00
37 09574	Equipo ARNES DE SEGURIDAD CON 01 ANILLO	und		2.0000	128.00	256.00
37 04860	CORREA DE SEGURIDAD	und		2.0000	80.00	160.00
37 09573	LINEA DE VIDA (CABLE DE CUERO DE 3/8")	und		2.0000	200.00	400.00
						816.00
Costo Unitario por Gpo :						1,084.00

Partida	05.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD			Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
43 09575	Materiales LETRERO DE SEGURIDAD EN OBRA	und		1.0000	25.00	25.00
43 09576	LETREROS DE SEÑALIZACION	und		1.0000	25.00	25.00
						50.00
Costo Unitario por und :						50.00

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a: Enero - 2024

Partida	05.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD			Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 09577	Equipo CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL EN SEGURIDAD	glb		1.0000	1,550.00	1,550.00
Costo Unitario por und :						1,550.00

Partida	05.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			Rend:	12.0000 glb/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 08424	Materiales BOTIQUIN IMPLEMENTADO	und		1.0000	500.00	500.00
30 07015	CAMILLA DE LONA	und		1.0000	120.00	120.00
30 09578	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 12 LITROS	und		2.0000	260.00	520.00
Costo Unitario por glb :						1,140.00

Partida	06.01.01	CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL			Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 09579	Materiales ALQUILER DE LAPTOP	he		4.0000	12.00	48.00
30 09580	ALQUILER DE PROYECTOR MULTIMEDIA	he		4.0000	12.00	48.00
30 07145	FOTOCOPIAS	und		60.0000	0.15	9.00
30 07148	REFRIGERIO	und		60.0000	8.00	480.00
Costo Unitario por und :						585.00

Partida	06.01.02	INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA			Rend:	1.0000 und/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 07150	Materiales AFICHES	und		60.0000	1.00	60.00
30 09582	PAPEL BULKY	mll		0.5000	15.00	7.50
30 09581	PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL N°47	und		20.0000	5.00	100.00
Costo Unitario por und :						167.50



Danny Rau Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

ClienteMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

UbicaciónCALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	06.01.03	CHARLAS SOBRE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS				Rend:	1.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Materiales					
	30 09579	ALQUILER DE LAPTOP	he		3.0000	12.00	36.00
	30 09580	ALQUILER DE PROYECTOR MULTIMEDIA	he		3.0000	12.00	36.00
	30 09583	CINTA MASKINGTAPE	und		3.0000	6.00	18.00
	30 07145	FOTOCOPIAS	und		30.0000	0.15	4.50
	30 08133	PAPEL SABANA	und		60.0000	0.50	30.00
	30 07148	REFRIGERIO	und		60.0000	8.00	480.00
							604.50
					Costo Unitario por und :		604.50

Partida	06.02.01	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL				Rend:	12.0000 pto/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
30 09584	Equipo SERVICIO DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL (SONOMETRO)	pto		1.0000	80.00	80.00	
						80.00	
				Costo Unitario por pto :		80.00	

Partida	06.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES				Rend:	1.0000 pto/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
30 09585	Equipo SERVICIO DE MEDIDA DE PARTICIULAS DE VOLUMEN (PM 10 HIVOL)	pto		1.0000	600.00	600.00	
						600.00	
				Costo Unitario por pto :		600.00	

Partida	06.02.03	RIEGO DE VIAS ALTERNAS CON CISTERNA DE 2,000 GLN				Rend:	1.0000 día/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Equipo						
48 09547	CAMION CISTERNA 2,000 Gln	hm	0.350	2.8000	150.00	420.00	
						420.00	
				Costo Unitario por día :		420.00	



[Signature]
Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

[Signature]
Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 139632

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	06.03.01	SEÑALIZACION AMBIENTAL				Rend:	15.0000 und/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
		Mano de Obra					
	47 00007	OPERARIO	hh	1.000	0.5333	27.49	14.66
	47 00008	OFICIAL	hh	1.000	0.5333	21.61	11.52
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.5333	19.56	10.43
							36.61
		Materiales					
	02 00118	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.5000	5.00	2.50
	30 07215	WAYPE INDUSTRIAL	kg		0.5000	2.00	1.00
	43 09586	LETRERO DE DESVIO DE TRANSITO	pza		1.0000	25.00	25.00
	43 07626	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		25.0000	4.20	105.00
	54 00027	PINTURA ESMALTE	gln		0.1250	45.00	5.63
							139.13
		Equipo					
	37 00004	HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	36.61	1.10
							1.10
</							

Partida	06.03.02	BAÑOS PORTATIL PARA PERSONAL DE OBRA. Inc. Instalacion y Mantenimiento				Rend:	5.0000 mes/DIA
Código	Descripción Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 09587	Materiales ALQUILER DE 02 BAÑOS PORTATIL. Inc. Instalacion y Mantenimiento		mes		1.0000	1,900.00	1,900.00
							1,900.00
Costo Unitario por mes :							1,900.00

Partida	06.04.01	CONTENEDOR PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS DE 800 Lts. INC. LOGO				Rend:	12.0000 mes/DIA	
Código	Descripción Insumo			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
30 09588	Materiales ALQUILER DE 02 CONTENEDORES DE 800 LITROS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS			mes		1.0000	1,100.00	1,100.00
								1,100.00
Costo Unitario por mes :								1,100.00

Partida	06.04.02	CONTENEDOR PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE 800 Lts. INC. LOGO				Rend:	12.0000 mes/DIA
06.04.02	Descripción Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
06.04.02	Materiales						
30 09589	ALQUILER DE 02 CONTENEDORES DE 800 LITROS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - PELIGROSO		mes		1.0000	1,100.00	1,100.00
							1,100.00
Costo Unitario por mes :							1,100.00



Danny Raul Villacorta Escobar
INGENIERO CIVIL
Reg. C.I.P. N° 278897

Juan Manuel Reyes Meza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 139832

243

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL Jr.MIGUEL GRAU, Jr.SINCHI ROCA, Psje CENTENARIO, Psje.MONZON, Psje.VILLA RICA, Calle.THOMAS ROMERO, Calle.JUAN PUEBLO, Calle.ATAHUALPA - Dist.CALLERIA - Prov.Crnel PORTILLO - Dpto.UCAYALI"

Sub Presupuesto 01 - OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Ubicación CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Costo a : Enero - 2024

Partida	06.05.01	DESINTALACION DE OBRAS PROVISIONALES				Rend:	1.0000 glb/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	2.000	16.0000	27.49	439.84
	47 00009	PEON	hh	6.000	48.0000	19.56	938.88
							1,378.72
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	1,378.72	41.36
							41.36
Costo Unitario por glb :							1,420.08

Partida	06.05.02	PERFILADO Y COMPACTADO FINAL DE LA VIA INC. AFIRMADO E=0.10M				Rend:	3,200.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00007	Mano de Obra OPERARIO	hh	0.100	0.0003	27.49	0.01
	47 00009	PEON	hh	1.000	0.0025	19.56	0.05
							0.06
	04 00002	Materiales AGUA	m3		0.0180	5.00	0.09
	05 07647	TIERRA ROJA	m3		0.0260	35.00	0.91
	38 00115	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m3		0.1040	75.00	7.80
							8.80
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.06	-
	48 09547	CAMION CISTERNA 2,000 Gln	hm	0.400	0.0010	150.00	0.15
	49 00351	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.000	0.0025	250.00	0.63
	49 00366	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	hm	1.000	0.0025	160.00	0.40
							1.18
Costo Unitario por m2 :							10.04

Partida	06.05.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				Rend:	400.0000 m2/DIA
	Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	47 00009	Mano de Obra PEON	hh	1.000	0.0200	19.56	0.39
							0.39
	37 00004	Equipo HERRAMIENTAS MANUALES	%Mo		3.0000	0.39	0.01
							0.01
Costo Unitario por m2 :							0.40

