



**“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL ANEXO DE VIJUS, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”– CUI: 2653939**

## RESUMEN EJECUTIVO

---

**SETIEMBRE - 2024**



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **1. NOMBRE DE PROYECTO:**

“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL ANEXO DE VIJUS, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”– CUI: 2653939

### **2. INFORMACIÓN GENERAL**

#### **2.1. Ubicación geográfica**

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pataz, en el Centro Poblado Vijus enmarcados en las coordenadas UTM / WGS84:

Norte	Este	Elevación	Zona
9145187.0407	206092.9124	1,185.30 m.s.n.m	18 S

#### **2.2. Accesibilidad de la zona**

La localidad de Vijus, pertenece al Distrito de Pataz, Provincia de Pataz

ITEM	INICIO	FIN	MEDIO	TIEMPO	DISTANCIA (km)	TIPO DE VIA	ESTADO
1	Trujillo	Desvió Otuzco	Terrestre	1 h 48 min	75.1	Asfaltada	Bueno
2	Desvió Otuzco	Agallpampa	Terrestre	30 min	17.8	Asfaltada	Bueno
3	Agallpa mpa	Shorey	Terrestre	52 min	38.5	Asfaltada	Bueno
4	Shorey	Huamachuco	Terrestre	1 h 20 min	59.6	Asfaltada	Bueno
5	Huamac huco	El Pallar	Terrestre	52 min	29.1	Asfaltada	Regular
6	El Pallar	Chugay	Terrestre	41 min	21.5	Afirmada	Regular
7	Chugay	Chagual	Terrestre	3 h 3 min	83.8	Afirmada	Regular
8	Chagual	Vijus	Terrestre	52 min	22.7	Afirmada	Regular



<b>TOTAL</b>	<b>10 h 01 min</b>	348.10 km		
--------------	------------------------	-----------	--	--

### 2.3. Antecedentes

El Distrito de Pataz cuenta con una población de 8,937, dentro de este distrito se encuentra ubicado el Centro Poblado Vijus, dicho centro poblado cuenta con una población de 1,369 habitantes. Dicho centro poblado no cuenta con un mercado municipal; por lo cual la venta de los productos básicos se realiza al aire libre, incluso en épocas de lluvia la venta se realiza con normalidad de esta manera contaminando los productos en venta; así mismo el lugar de venta de estos productos en épocas de lluvia suele volverse antihigiénico.

La actual Gestión Municipal de Pataz y los beneficiarios directos manifiestan su preocupación por no contar con una infraestructura adecuada para la venta de productos básicos.

De las informaciones que se han obtenido de la población del sector, se evidencia que en el sector de estudio no han existido iniciativas de inversión pública en proyectos de creación de Mercados Municipales en el Marco de Invierte Perú, cuya intervención sea en dicho lugar, que cumplan con los distintos documentos normativos aplicables.

La Municipalidad Provincial de Pataz, acogiendo el pedido de la población, inicia la elaboración del estudio de pre inversión, a fin de proceder a la creación de la nueva infraestructura, con la finalidad de canalizar el financiamiento para su ejecución.

### 2.4. Beneficiarios Directos

La población directamente beneficiada es aquellas que reside dentro del Centro Poblado Vijus con 1,369 habitantes. (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI).

## 3. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente Estudio Definitivo es presentar el contenido técnico constructivo para una adecuada ejecución del proyecto.

El objetivo de la ejecución del presente proyecto es la creación de un Mercado Municipal en el Centro Poblado de Vijus para la adecuada comercialización de los productos básicos de consumo humano.



#### 4. ESTADO ACTUAL

En la actualidad en Centro Poblado de Vijus no cuenta con un mercado municipal en donde se realice la adecuada comercialización de los productos básicos de consumo humano. Por tal motivo se ha destinado un terreno de propiedad perteneciente a la comunidad, el cual abarca un área de 894.82m<sup>2</sup> y con un perímetro de 128.15ml.

#### 5. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

METAS FISICAS DEL PROYECTO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>1</b>	<b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>		
	COLUMNAS	UND	103.00
	VIGAS	UND	15.00
	LOSA DE TECHO	M2	0.66
	LOSA ALIGERADA	M2	260.01
	MESAS DE CONCRETO	UND	118.00
	COLUMNETAS	UND	170.00
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
	VIGAS DE TC-150x4.5mm	ML	659.56
	CORREA DE TC 50x3mm	ML	725.07
	COLUMNA TC 150x6mm	ML	231.56
<b>3</b>	<b>MURO DE LADRILLO</b>		
	MURO DE LADRILLO	M2	437.16
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>		
	PINTURA	M2	1,595.92
<b>5</b>	<b>PISOS - ZOCALOS - CONTRAZOCALOS</b>		
	PISO DE CEMENTO PULIDO	M2	23.26
	PISO DE CEMENTO FROTACHADO	M2	39.02
	PISO DE CERAMICA	M2	118.17
	ZOCALOS DE CERAMICA	M2	306.95
	CONTRAZOCALO DE CEMENTO	ML	307.42
<b>6</b>	<b>PUERTAS DE MADERA</b>		
	PUERTA DE MADER P-1	UND	2.00
	PUERTA DE MADER P-2	UND	4.00
	PUERTA DE MADER P-3	UND	1.00
	PUERTA DE MELAMINE	UND	6.00
	DIVISIONES DE MELAMINE	M2	14.79
<b>7</b>	<b>VENTANAS</b>		
	VENTANA SISTEMA DIRECTO V-1	UND	1.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO V-2	UND	1.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO V-3	UND	1.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO VA-1	UND	1.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO VA-2	UND	2.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO VA-3	UND	1.00
	VENTANA SISTEMA DIRECTO VA-4	UND	1.00
<b>8</b>	<b>TECHO</b>		
	COBERTURA DE FIBROCEMENTO	M2	668.78
<b>9</b>	<b>PUERTAS ENROLLABLES</b>		
	PUERTA ENROLLABLE PE-01 (2.81x3.10m)	UND	1.00



**“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL ANEXO DE VIJUS, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”– CUI: 2653939**

	PUERTA ENRROLLABLE PE-02 (2.52x3.10m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-03 (2.49x3.10m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-04 (3.18x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-05 (3.03x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-06 (2.83x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-07 (2.65x2.85m)	UND	2.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-08 (2.40x2.85m)	UND	15.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-09 (2.15x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-10 (2.14x2.85m)	UND	3.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-11 (2.10x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-12 (2.09x2.85m)	UND	2.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-13 (2.04x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-14 (2.05x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-15 (2.02x2.85m)	UND	2.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-16 (1.98x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-17 (1.87x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-18 (1.85x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-19 (1.81x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-20 (1.80x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-21 (1.75x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-22 (1.66x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-23 (1.59x2.85m)	UND	2.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-24 (1.53x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-25 (1.25x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-26 (1.23x2.85m)	UND	1.00
	PUERTA ENRROLLABLE PE-27 (1.08x2.85m)	UND	1.00
<b>11</b>	<b>SS.HH</b>		
	INODORO TANQUE BAJO C/GRIFERIA DE BRONCE	PZA	7.00
	LAVADERO BASICO 1 POZA CON ESCURRIDOR 40x75	PZA	16.00
	LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO	PZA	6.00
	LAVATORIO CON PEDESTAL	PZA	1.00
<b>12</b>	<b>SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE</b>		
	ELECTROBOMBA	UND	1.00
	SALIDAS DE AGUA FRIA	PTO	34.00
	REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"	PZA	7.00
	SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2"	PZA	20.00
	CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24"	PZA	8.00
	CANAleta PLUVIAL	ML	50.00
	TANQUE ELEVADO DE 2500LT	UND	1.00
<b>14</b>	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>		
	SALIDAS DE ILUMINACION	PTO	58.00
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	PTO	45.00
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	53.00
	TABLERO GENERAL	UND	1.00
	TABLERO DE DISTRIBUCION STG-1	UND	1.00
	TABLERO DE DISTRIBUCION STG-2	UND	1.00
	TABLERO DE DISTRIBUCION STG-3	UND	1.00
	TABLERO DE DISTRIBUCION STG-4	UND	1.00
	BUZON DE CONCRETO PARA RED ELECTRICA	UND	3.00
	POZO A TIERRA	UND	2.00



## 6. PRESUPUESTO

El presupuesto total del proyecto es de **S/ 2,347,136.50 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 50/100 SOLES)** tal como se especifica en el presupuesto de obra.

CUADRO RESUMEN VALOR REFERENCIAL				
“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL ANEXO DE VIJUS, DISTRITO DE PATAZ DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”– CUI: 2653939				
COSTO DIRECTO (CD)	=			1,622,722.74
GASTOS GENERALES (10 % CD)	=			162,272.27
UTILIDAD (5 % CD)	=			81,136.14
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1,866,131.15</b>
IGV 18%	=			335,903.61
VALOR REFERENCIAL				2,202,034.76
SUPERVISIÓN (5 %)	=			110,101.74
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	=			35,000.00
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	=			<b>2,347,136.50</b>
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			:	150 DÍAS CALENDARIOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN			:	P O R C O N T R A T A

## 7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de **150 días calendario**, bajo la modalidad de Administración Indirecta – por contrata, sistema de contratación a Suma Alzada.