


# PRESUPUESTO

  
JUAN JOSÉ SEGUNDO ARANGURI LINARES  
ING. CIVIL  
CIP N° 223502

  
Alfredo José Díaz Jiménez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 146682



000283

Presupuesto

Presupuesto	0203005	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE RUTA N° LA-104 - SASAPE VIEJO EN EL DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Subpresupuesto	001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE RUTA N° LA-104 - SASAPE VIEJO EN EL DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME  
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - TUCUME  
Costo al 25/10/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	MEJORAMIENTO DE CAMINO				1,268,714.11
01.01	OBRAS PROVISIONALES				18,145.72
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00M x 6.00M	und	1.00	1,720.20	1,720.20
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	6,105.22	6,105.22
01.01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00	7,907.72	7,907.72
01.01.04	CAMPAMENTO (Incl. circulado, caseta para guardiana, letrinas sanitarias)	glb	1.00	2,412.58	2,412.58
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				6,994.68
01.02.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	2,118.64	2,118.64
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	2,130.84	2,130.84
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	1,777.62	1,777.62
01.02.04	PLAN DE CONTINGENCIAS	glb	1.00	275.99	275.99
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD (MATERIALES)	glb	1.00	691.59	691.59
01.03	PAVIMENTOS				1,119,700.64
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				7,320.42
01.03.01.01	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	2.55	648.17	1,652.83
01.03.01.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	ha	2.04	2,778.23	5,667.59
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				222,860.07
01.03.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRAZANTE (Corte)	m3	120.08	4.88	585.99
01.03.02.02	CONFORMACION DE CAPA DE CAPA DE OVER	m3	638.75	50.85	32,480.44
01.03.02.03	CONFORMACION DE CAPA DE AFIRMADO	m3	2,118.23	62.35	132,071.64
01.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUBRAZANTE	m2	16,828.57	3.43	57,722.00
01.03.03	CAPA ANTICONTAMINANTE BASE				200,313.72
01.03.03.01	BASE GRANULAR E=0.20 m.	m3	3,212.73	62.35	200,313.72
01.03.04	IMPRIMACION ASFALTICA				65,019.48
01.03.04.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	15,298.70	4.25	65,019.48
01.03.05	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - (1° CAPA 17 mm.)				309,186.72
01.03.05.01	RIEGO DE LIGA	m2	15,298.70	2.39	36,563.89
01.03.05.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - (1° CAPA 17 mm.)	m2	15,298.70	17.82	272,622.83
01.03.06	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (2° CAPA 8 mm)				255,794.26
01.03.06.01	RIEGO DE LIGA	m2	15,298.70	2.39	36,563.89
01.03.06.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (2° CAPA 8 mm)	m2	15,298.70	14.33	219,230.37
01.03.07	SELLO ASFALTICO CON EMULSION				59,205.97
01.03.07.01	SELLO ASFALTICO CON EMULSION	m2	15,298.70	3.87	59,205.97
01.04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				90,415.57
01.04.01	ALCANTARILLA TIPO MARCO				90,415.57
01.04.01.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	26.39	41.80	1,103.10
01.04.01.02	ALCANTARILLAS TIPO MARCO L= 7.00 M	m	14.00	2,640.73	36,970.22
01.04.01.03	ALCANTARILLAS TIPO MARCO L= 8.50 M	m	8.50	2,512.86	21,359.31
01.04.01.04	ALCANTARILLAS TIPO MARCO L= 9.00 M	m	9.00	2,502.46	22,522.14
01.04.01.05	CABEZALES DE ALCANTARILLAS L= 7.00 M	und	4.00	1,085.42	4,341.68
01.04.01.06	CABEZALES DE ALCANTARILLAS L= 8.50 M	und	2.00	1,029.78	2,059.56
01.04.01.07	CABEZALES DE ALCANTARILLAS L= 9.00 M	und	2.00	1,029.78	2,059.56
01.05	OBRAS COMPLEMENTARIAS				2,300.02
01.05.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	23.52	97.79	2,300.02
01.06	TRANSPORTE				2,726.61
01.06.01	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A MAS DE 1000m	m3	179.50	15.19	2,726.61
01.07	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				17,793.05
01.07.01	SEÑALES PREVENTIVAS	und	8.00	593.22	4,745.76
01.07.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	593.22	1,186.44
01.07.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	1,694.91	3,389.82
01.07.04	POSTES KILOMETRICOS	und	3.00	189.74	569.22
01.07.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	703.74	7.26	5,109.15
01.07.06	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	2.00	1,396.33	2,792.66
01.08	VARIOS				10,637.82

Alfredo José Díaz Jiménez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 145682

RESUPUESTO

PRESUPUESTO

JUAN JOSE SEGUNDO ARANGURI LINARES  
ING. CIVIL  
CIP N° 223502



Presupuesto

000282

Presupuesto 0203005 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE RUTA N° LA-104 - SASAPE VIEJO EN EL DISTRITO DE TUCUMÉ - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE RUTA N° LA-104 - SASAPE VIEJO EN EL DISTRITO DE TUCUMÉ - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMÉ  
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - TUCUMÉ

Costo al 25/10/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.01	PROTECCION AMBIENTAL				3,302.92
01.08.01.01	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	glb	1.00	1,186.44	1,186.44
01.08.01.02	REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CAMPAMENTOS Y PATIO DE MÁQUINAS	ha	0.70	3,023.54	2,116.48
01.08.02	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				1,810.16
01.08.02.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN	glb	1.00	1,810.16	1,810.16
01.08.03	FLETE TERRESTRE				5,524.74
01.08.03.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	5,524.74	5,524.74
	COSTO DIRECTO				1,268,714.11
	GASTOS GENERALES (5.982514059% GG)				75,901.00
	UTILIDAD (5.0000% CD)				63,435.71
					=====
	SUBTOTAL				1,408,050.82
	IGV (18.000 %)				253,449.15
					=====
	PRESUPUESTO REFERENCIAL				1,661,499.97
	SUPERVISIÓN				30,000.00
	GESTIÓN DE PROYECTOS				10,000.00
	EXPEDIENTE TÉCNICO				39,450.00
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				1,740,949.97

SON : UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTINUEVE Y 97/100 SOLES

  
JUAN JOSÉ SEGUNDO ARANGURI LINARES  
ING. CIVIL  
CIP N° 223502

  
Alfredo José Díaz Jimenez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 146682