



282  
284

# A. RESUMEN EJECUTIVO

## RESUMEN EJECUTIVO

### 1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"REMODELACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) DEL CENTRO CIVICO DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO."

### 2. DATOS GENERALES:

✚ FUNCIÓN	:	03 PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
✚ DIVISION FUNCIONAL	:	006 GESTIÓN
✚ GRUPO FUNCIONAL	:	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

### 3. UBICACIÓN:

✚ DEPARTAMENTO	:	PASCO
✚ PROVINCIA	:	PASCO
✚ DISTRITO	:	NINACACA
✚ LUGAR	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NINACACA



GETSY SERRANO 07 HERMITA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. G.P. 2000

### 4. ANTECEDENTES:

Del trabajo de campo realizado, se ha identificado una serie de deficiencias en la infraestructura tanto como la falta de equipamiento en la municipalidad distrital de ninacaca  
Por lo tanto, se hace necesario darle solución con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población, identificando que el proyecto de inversión a intervenir cuya naturaleza de intervención es el MEJORAMIENTO, dichas intervenciones orientadas a incrementar el bien o el servicio en áreas donde existen inadecuadas capacidades para proveerlo; es decir, hay una UP. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio.

### 5. OBJETIVO:

Se identificó que se refiere al bien o al servicio sobre el que intervendrá el proyecto. Cuyo objeto de intervención es SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN PALACIO MUNICIPAL, según los grupos funcionales establecidos en el Clasificador Funcional Programático.

### 6. SITUACIONA ACTUAL DEL PROYECTO

Los habitantes de la localidad de Ninacaca, actualmente cuentan con una Municipalidad Distrital de Ninacaca de material noble (concreto y mampostería) ya por la vida útil y el completo uso de la misma la infraestructura cuenta con desgastes de fachada y el requerimiento de mobiliarios y equipos en las oficinas.

Incurriendo en el problema de que la infraestructura no está adecuada para las labores que se incurre dentro de la entidad también afecta a la realización de diversas actividades colectivas y actos culturales entre otros eventos que planifican en beneficio de la población.

Esta localidad está organizada con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, teniendo un índice de crecimiento favorable, los mismos que proceden de familias con escasos recursos económicos y que tienen a la agricultura y ganadería como actividad económica primaria, puramente orientadas a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para comercialización. Al ser la entidad la Municipalidad



Distrital de Ninacaca donde incurren todos los pobladores y demás por lo mismo que el proyecto va en beneficio de toda la población.

## 7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Cambio de Fluorescentes de Toda la Entidad, reposición de Pisos de Alcaldía, pintado de toda la Municipalidad Interior en los Tres Niveles, mobiliarios, equipamientos electrónicos y materiales de construcción.

Componente 01: Estructuras

- ✦ Rampas de Acceso

Componente 02: Arquitectura

- ✦ Muro y Tabique de Albañilería
- ✦ Tartajeos
- ✦ Pintura
- ✦ Pisos
- ✦ Enchapados
- ✦ Carpintería de Madera
- ✦ Cerrajería
- ✦ Cubierta

Componente 03: Instalaciones Sanitarias

- ✦ Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios
- ✦ Suministro e Instalación De Griferías
- ✦ Suministro e Instalación De Accesorios Sanitarios
- ✦ Suministro e Instalación De Lavadero

Componente 04: Instalaciones Eléctricas

- ✦ Equipos Luminarias
- ✦ Tomacorrientes
- ✦ Interruptor

Componente 05: Equipamiento y Otro

- ✦ Equipamiento Electrónico
- ✦ Equipamiento Mobiliario
- ✦ Señalización Informativa en Interiores
- ✦ Suministro e Instalación de Barandas en Rampas

*Sirja*  
BETSY SILVIA MUÑOZ HERMITA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. 206359

## 8. RESUMEN DE METRADOS

Item	DESCRIPCION	Und	Metrado
01	<b>ESTRUCTURAS</b>		
01.01	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.01.01	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		



229

01.01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00
01.01.01.02	LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINAS	mes	2.00
<b>01.02</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>		
01.02.01	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	glb	1.00
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.03.01	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	und	1.00
01.03.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
<b>01.04</b>	<b>RAMPAS DE ACCESO</b>		
01.04.01	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR EN CAPAS DE 0.10 m	m3	0.60
01.04.02	CONCRETO f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup>	m3	0.15
01.04.03	ENCOFRADOY DEENCOFRADO PARA RAMPAS	m2	0.40
<b>01.05</b>	<b>DEMOLICION DE CONCRETO</b>		
<b>01.05.01</b>	<b>DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO</b>	<b>m3</b>	<b>0.90</b>
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>02.01</b>	<b>MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>		
02.01.01	MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m2	4.86
<b>02.02</b>	<b>TARRAJEOS</b>		
02.02.01	TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INTERIORES	m2	2.88
02.02.02	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3	m2	9.72
<b>02.03</b>	<b>PINTURA</b>		
02.03.01	PINTURA LATEX EN TRIPLAY	m2	111.94
02.03.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	125.64
02.03.03	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES	m2	1,902.04
02.03.04	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	m2	8.11
<b>02.04</b>	<b>PISOS</b>		
02.04.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	30.18
02.04.02	REVESTIMIENTO DEL CONTRAPISO CON PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0.60 X 0.60	m2	27.30
<b>02.05</b>	<b>ENCHAPADOS</b>		
02.05.01	ENCHAPE DE PORCELANATO 20 X 30 cm EN BAÑO	m2	2.88
<b>02.06</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
02.06.01	PUERTA DE ALUMINIO P-1	UND	2.00
<b>02.07</b>	<b>CERRAJERIA</b>		
02.07.01	CERRADURA PARA PUERTA	PZA	15.00
<b>02.08</b>	<b>CUBIERTA</b>		
02.08.01	COBERTURA CON CALAMINA	M2	30.00
<b>03</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>03.01</b>	<b>REPARACION E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS</b>		
03.01.01	INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO	UND	3.00
03.01.02	URINARIO NACIONAL MODELO CADET	UND	2.00
<b>03.02</b>	<b>REPARACION E INSTALACION DE GRIFERIAS</b>		
03.02.01	GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVADERO	UND	1.00



03.03	REPARACION E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS		
03.03.01	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CROMADO	UND	3.00
03.03.02	GANCHO DOBLE CROMADO	UND	2.00
03.04	REPARACION E INSTALACION DE LAVADERO		
03.04.01	LAVADERO DE GRANITO	UND	1.00
03.05	REPARACION DEL SISTEMA DE EVACUACION		
03.05.01	REPARACION DEL SISTEMA DE EVACUACION	GLB	1.00
04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.01	EQUIPOS LUMINARIAS		
04.01.01	LUMINARIA DE PANEL LED DE 0.60 X 0.60	UND	128.00
04.01.02	LUMINARIA DE PANEL LED CIRCULAR	UND	6.00
04.02	TOMACORRIENTES		
04.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T	PTO	15.00
04.03	INTERRUPTOR		
04.03.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR	PTO	12.00
05	EQUIPAMIENTO		
05.01	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO	GLB	1.00
05.02	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	GLB	1.00
05.03	SEÑALIZACION INFORMATIVA EN INTERIORES	GLB	1.00
05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN RAMPAS	GLB	1.00

### 8.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO

#### RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO : REMODELACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) DEL CENTRO CIVICO DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

LOCALIDAD : NINACACA

PROVINCIA : PASCO

REGION : PASCO

*[Firma]*  
JESY SILVIA MORALES HERMITAÑO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. 206359

Item	DESCRIPCION	Precio Total
01	ESTRUCTURAS	13,382.25
02	ARQUITECTURA	61,569.64
03	INSTALACIONES SANITARIA	3,809.07
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	15,079.77
05	EQUIPAMIENTO Y OTROS	117,766.78
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>211,607.51</b>
	GASTOS GENERALES	21,160.75
	UTILIDAD	21,160.75
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>253,929.01</b>
	IGV 18%	45,707.22

## RESUMEN EJECUTIVO

277

	<b>PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>	<b>299,636.23</b>
	SUPERVISION	13,483.63
	EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>338,119.86</b>

#### 9. MODALIDAD DE EJECUCION:

La presente obra se ejecutará por CONTRATA

#### 10. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratación de la presente obra se realizará a suma alzada

#### 11. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

Plazo es de 60 días calendario

#### 12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad Distrital de Ninacaca



JEJESY SILVIA MENDOZA HELMIRAÑO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. O.P. 200359