



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL **CONDORCANQUI**

*"Una Gestión de Decisión y Acción"*

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## **PRESUPUESTO**

## Presupuesto

Presupuesto 0302097 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 270, CC.NN. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI


Lugar AMAZONAS - CONDORCANQUI - NIEVA

Costo al 01/02/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	<b>ESTRUCTURAS</b>				<b>2,267,860.34</b>
01.01	<b>Obras provisionales</b>				<b>9,476.68</b>
01.01.01	ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m2	40.00	29.00	1,160.00
01.01.02	CARTEL DE OBRA 2.40x3.60	u	1.00	1,367.31	1,367.31
01.01.03	CERCO PROVISIONAL CON TRIFLAY	m2	50.00	27.94	1,397.00
01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gib	1.00	552.38	552.38
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	4,999.99	4,999.99
01.02	<b>DESMONTAJE Y DEMOLICION</b>				<b>5,932.90</b>
01.02.01	DESMONTAJE TECHO DE ETERNIT/CALAMINA	m2	345.30	1.28	441.98
01.02.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	15.20	8.21	124.79
01.02.03	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	30.90	4.11	127.00
01.02.04	DESMONTAJE DE VIGUETAS DE MADERA	m	168.60	2.55	429.93
01.02.05	DESMONTAJE DE LARGUEROS DE MADERA	m	160.10	2.55	408.26
01.02.06	DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS	u	15.00	46.16	692.40
01.02.07	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	u	3.00	46.16	138.48
01.02.08	DESMONTAJE DE MURO DRYWALL Y TRIFLAY	m2	297.70	4.36	1,297.97
01.02.09	RETIRO DE TANQUE SEPTICO	u	1.00	522.83	522.83
01.02.10	RETIRO DE ARBOLES	u	3.00	361.41	1,084.23
01.02.11	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P.	m2	254.20	2.55	648.21
01.02.12	DEMOLICION COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO	m3	0.60	28.04	16.82
01.03	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>10,288.20</b>
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,963.20	1.48	2,905.54
01.03.02	TRAZO Y REFLANTEO PRELIMINAR	m2	2,278.60	3.24	7,382.66
01.04	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>329,936.48</b>
01.04.01	DENSIFICAR TERRENO NATURAL CON AGUA	m2	521.20	7.71	4,018.45
01.04.02	EXCAV. ZANJAS Y ZAPATAS Cap<=1.00 kg/cm2 H<=1.20 M	m3	1,629.40	51.17	78,259.40
01.04.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA Cap<=1.20 kg/cm2	m3	69.40	51.17	3,551.20
01.04.04	CORTE DE TERRENO DE CAPA SUPERFICIAL DE FORMA MANUAL	m3	80.70	34.11	2,752.68
01.04.05	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATIPROPIO	m3	943.00	28.96	28,252.28
01.04.06	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA PISOS INTERIORES, esp. = 15 cm	m2	420.60	98.76	41,959.06
01.04.07	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA VEREDAS, esp. = 20 cm	m2	591.00	129.76	76,688.16
01.04.08	NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA DE FONDO DE CIMENTACION	m2	567.00	5.58	3,163.86
01.04.09	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F.PISO, PATIO Y VEREDAS	m2	1,011.60	3.14	3,176.42
01.04.10	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	1,012.10	7.67	7,762.81
01.04.11	ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION	m3	254.00	10.24	2,600.96
01.04.12	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO	m3	1,266.10	61.41	77,751.20
01.05	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				<b>198,948.26</b>
01.05.01	CIMENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G.	m3	89.00	1,035.46	92,155.84
01.05.02	CIMENTOS C.H 1:10	m3	73.90	924.08	68,289.51
01.05.03	SOLADO e=4", 1:12 CEMHORM	m2	333.80	108.35	36,167.23
01.05.04	SUBCIMENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G.	m3	2.50	934.23	2,335.58
01.06	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				<b>1,352,463.95</b>
01.06.01	ZAPATAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2	m3	110.40	1,088.21	120,138.38
01.06.02	ZAPATAS, ACERO FY=4200 KG/CM2	kg	2,430.20	8.59	20,875.42
01.06.03	VIGAS DE CIMENT.- CONC. 210 KG/CM2	m3	41.20	1,111.90	45,810.28
01.06.04	VIGAS DE CIMENT. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	264.50	51.03	13,497.44
01.06.05	VIGAS DE CIMENT. - ACERO Fy=4,200 kg/cm2	kg	4,386.10	8.59	37,676.60
01.06.06	SOBREC. REF. CONCRETO F'c=175 kg/cm2	m3	57.70	1,063.45	61,361.07
01.06.07	SOBREC. REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	739.90	51.09	37,801.49
01.06.08	SOBREC. REF. - ACERO Fy=4,200 kg/cm2	kg	3,447.30	8.59	29,612.31
01.06.09	FALSO PISO CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	42.30	1,018.02	43,082.25
01.06.10	COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	72.80	1,139.48	82,954.14
01.06.11	COLUMNAS - CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	7.50	1,081.43	8,110.73
01.06.12	COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	958.30	63.07	60,439.98
01.06.13	COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	14,777.90	8.59	126,942.16
01.06.14	VIGAS - CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	50.60	1,111.90	56,262.14

Fecha :

19/05/2023 16:55:57





## Presupuesto

Presupuesto

0302097

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 270, CC.NN. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"

Cliente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Costo al

01/02/2023

Lugar

AMAZONAS - CONDORCANQUI - NIEVA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.06.15	VIGAS - CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$	m3	2.60	1,063.40	2,764.84
01.06.16	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	408.60	72.98	29,882.61
01.06.17	VIGAS.- ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	5,021.90	8.59	43,138.12
01.06.18	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 $\text{kg/cm}^2$ 1ER PISO	m3	38.50	1,139.48	43,889.98
01.06.19	LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	436.40	47.14	20,571.90
01.06.20	LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO 15X30X30	u	3,636.70	6.35	23,093.05
01.06.21	LOSA ALIGERADA.- ACERO $F_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	1,511.70	8.59	16,421.50
01.06.22	LOSAS MACIZA, CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ .	m3	5.90	1,117.90	6,595.61
01.06.23	LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.70	81.03	1,677.32
01.06.24	LOSA MACIZA.- ACERO $F_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	184.90	8.59	1,588.29
01.06.25	TANQUES ELEVADOS.- CONCRETO 210 $\text{kg/cm}^2$	m3	1.80	1,133.48	2,040.26
01.06.26	TANQUES ELEVADOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFR	m2	18.50	65.43	1,210.46
01.06.27	TANQUES ELEVADOS.- ACERO $F_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$	kg	87.60	8.59	752.48
01.06.28	POZO SEPTICO, CONCRETO $F_c=210 \text{ kg/cm}^2$ .	m3	4.50	1,179.00	5,030.55
01.06.29	POZO SEPTICO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.50	75.59	1,020.47
01.06.30	POZO SEPTICO, ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	142.60	8.59	1,224.93
01.06.31	CURADO DE CONCRETO EN ELEMENTOS VERTICALES	m2	2,404.20	4.88	11,732.50
01.06.32	CURADO DE CONCRETO EN ELEMENTOS HORIZONTALES	m2	2,295.20	9.66	22,171.83
01.06.33	MURO DE CONTENCION - CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$	m3	280.50	1,154.84	231,545.42
01.06.34	MURO DE CONTENCION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	479.70	63.07	30,254.68
01.06.35	MURO DE CONTENCION.- ACERO $F_y=4200 \text{ kg/cm}^2$	kg	12,959.60	8.59	111,322.96
01.07	<b>ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS</b>				<b>106,691.41</b>
01.07.01	COBERTURA DE LAMINA TERMOACUSTICA TAT 1060 TERMO - AISLANTE	m2	494.70	101.73	49,308.53
01.07.02	COBERTURA CON PLANCHA DE ALUMINIO-ZINC DE esp.=0.4mm	m2	312.10	98.84	30,847.96
01.07.03	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON BARRO	m2	3.10	72.40	224.44
01.07.04	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE VIGA METALICA VM-01	u	6.00	988.56	5,931.36
01.07.05	FIJACION DE APOYO MOVIL	u	6.00	157.69	946.14
01.07.06	FIJACION DE APOYO FIJO	u	6.00	170.45	1,022.70
01.07.07	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE TUBOS METALICOS	m	279.00	48.72	13,592.88
01.07.08	PLANCHA F"G" e=1/20"	m	58.80	40.79	2,398.45
01.07.09	CORREAS DE MADERA TORNILLO	m	502.90	4.81	2,418.95
01.08	<b>OTROS</b>				<b>254,122.46</b>
01.08.01	FLETE RURAL	kg	508,244.91	0.25	127,061.23
01.08.02	FLETE FLUVIAL	kg	508,244.91	0.25	127,061.23
02	<b>ARQUITECTURA</b>				<b>666,789.58</b>
02.01	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>				<b>145,030.20</b>
02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm	m2	303.60	152.86	46,408.30
02.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5 cm	m2	244.50	271.94	66,489.33
02.01.03	MURO LADJKK-TIPO IV SOGA/CARAV.1 LIMP M:1:1:4	m2	126.80	161.93	20,532.72
02.01.04	MURO DE CABEZA LADRILLO KK ARTESANAL M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	38.70	261.41	10,116.57
02.01.05	ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	224.40	6.61	1,483.28
02.02	<b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>				<b>125,583.21</b>
02.02.01	TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR	m2	1,005.00	41.73	41,938.65
02.02.02	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO	m2	80.10	38.16	3,056.62
02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	714.70	55.16	39,422.85
02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS CON MICROCEMENTO	m2	15.50	81.20	1,258.60
02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	458.60	59.20	27,149.12
02.02.06	TARRAJEO DE VIGAS CON MICROCEMENTO	m2	33.70	65.10	2,193.87
02.02.07	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES	m2	18.80	46.36	871.57
02.02.08	VESTIDURA DE DERRAMES	m	145.90	22.06	3,218.55
02.02.09	MOLDURA EN RELIEVES	u	7.00	140.01	980.07
02.02.10	BRUÑAS SEGUN DETALLE	m	1,271.60	4.32	5,493.31
02.03	<b>CIELO RASOS</b>				<b>18,687.15</b>
02.03.01	CIELO RASO CON MEZCLA C/A 1:5	m2	391.60	47.72	18,687.15
02.04	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>				<b>137,449.19</b>
02.04.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	349.10	72.98	25,477.32
02.04.02	PISO DE CEMENTO FROT. Y BRUÑ. 2" S/COLOREAR	m2	71.60	55.33	3,961.63

Fecha :

19/05/2023 16:55:57



## Presupuesto

Presupuesto 0302097 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 270, CC.NN. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Lugar AMAZONAS - CONDORCANQUI - NIEVA

Costo al 01/02/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.03	PISO CERAMICO 40 x 40	m2	349.10	68.16	23,794.66
02.04.04	CANAleta "MEDIA CAÑA" DE ESP.=20 CM	m	58.90	25.82	1,520.80
02.04.05	VEREDA CONCRETO f <sub>c</sub> =175 kg/cm2 e=4"	m2	415.80	125.13	52,029.05
02.04.06	PATIO Y VEREDA CONCRETO 175 KG/CM2 e=4" FROT Y BRUÑADO	m2	180.00	125.09	22,516.20
02.04.07	SARDINEL H=35cm, CONCRETO 175 KG/CM2,TARRAJEADO	m	82.00	83.32	6,832.24
02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	36.50	35.09	1,317.29
02.05	<b>CONTRAZOCALOS</b>				<b>9,297.68</b>
02.05.01	CONTRAZOCALO CERAMICO H= 10cm	m	209.80	28.72	6,025.46
02.05.02	CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 10 cm	m	34.30	12.43	426.35
02.05.03	CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 20 cm	m	167.70	16.97	2,845.87
02.06	<b>ZOCALOS</b>				<b>6,160.49</b>
02.06.01	ZOCALO DE CERAMICA 0.20x0.30	m2	80.10	76.91	6,160.49
02.07	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				<b>16,477.98</b>
02.07.01	PUERTA CN C/Tableros MADERA AULAS	m2	16.50	501.54	8,275.41
02.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA 6MM -INTERIORES	m2	15.20	320.11	4,865.67
02.07.03	PUERTA CEDRO CLOSEP Y MUEBLE BAJO	m2	4.40	228.11	1,003.68
02.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA C/TRIPLAY 8MM (1.4x0.8) CAB. SSHH	m2	6.80	343.12	2,333.22
02.08	<b>Carpintería Metálica y Herrería</b>				<b>92,377.75</b>
02.08.01	PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16"	m2	8.80	385.85	3,396.48
02.08.02	PUERTA METALICA CERRADA	m2	2.10	252.96	531.22
02.08.03	CANDADO TIPO FORTE 60 mm.	u	3.00	41.75	125.25
02.08.04	PICAPORTE DE 6", DE FIERRO	u	2.00	41.75	83.50
02.08.05	TAPA METALICA PARA TANQUE ELEVADO	u	1.00	200.95	200.95
02.08.06	TAPA METALICA PARA CISTERNA	u	1.00	346.50	346.50
02.08.07	MOLDURA METALICA	u	9.00	44.43	399.87
02.08.08	ESCALERA TIPO GATO	m	2.80	176.92	495.38
02.08.09	CERCO METALICO	m	6.60	179.94	1,187.60
02.08.10	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO	m2	163.40	172.40	28,170.16
02.08.11	JUNTA SELLADORA CON SILICONA E=1.00cm EN VENTANAS	m	281.70	8.99	2,532.48
02.08.12	MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N°10 X COCADAS DE 2"	m2	396.00	138.66	54,909.36
02.09	<b>Cerrajería</b>				<b>4,349.16</b>
02.09.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" PESADA EN PUERTA	pza	32.00	17.16	549.12
02.09.02	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" PESADA EN PUERTA	pza	56.00	20.63	1,155.28
02.09.03	CERRADURA TRES GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR	pza	7.00	126.98	888.86
02.09.04	CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA CON TIRADOR	pza	1.00	101.98	101.98
02.09.05	CERRADURA TIPO POMO CON PESTILLO	pza	8.00	118.95	951.60
02.09.06	CERROJO DE 2"	pza	8.00	59.95	479.60
02.09.07	MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	pza	16.00	13.92	222.72
02.10	<b>Vidrios, Cristales y Similares</b>				<b>41,288.35</b>
02.10.01	VIDRIO C.CRUDO DE 6 mm INCOLORO+ LAMINA SEGURIDAD DE 4 MICRAS	p2	1,762.20	23.43	41,288.35
02.11	<b>Pintura</b>				<b>27,515.20</b>
02.11.01	PINTURA BARNIZ EN MURO CARAVISTA	m2	401.00	6.67	2,674.67
02.11.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	912.30	6.93	6,322.24
02.11.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA	m2	1,719.70	6.23	10,713.73
02.11.04	PINTURA BARNIZ EN CARP.DE MADERA	m	84.00	19.47	1,635.48
02.11.05	PINT. ANTICOR. Y ESMALTE 2 MANOS- PORTON Y CERCO DE MALLA	m2	22.80	13.15	299.82
02.11.06	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.10	m	34.30	2.39	81.98
02.11.07	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20	m	167.70	3.01	504.76
02.11.08	MURAL GRAFITI	glo	1.00	1,123.60	1,123.60
02.11.09	MURO SOLAQUEADO	m2	401.00	9.93	3,981.93
02.11.10	LETRAS EN PORTADA	m2	2.20	80.44	176.97
02.12	<b>Sembrado de Grass</b>				<b>13,828.93</b>
02.12.01	PREPARACION DE SUELO	m2	394.40	6.87	2,709.53
02.12.02	SEMBRADO DE GRASS	m2	394.40	10.06	3,975.55
02.12.03	COLOCACION DE TERRENO DE CULTIVO	m2	394.40	17.12	6,752.13
02.12.04	SEMBRADO DE PLANTONES	u	14.00	27.98	391.72
02.13	<b>Varios, Limpieza y Jardinería</b>				<b>27,794.83</b>

Fecha :

19/05/2023 16:55:57





## Presupuesto

Presupuesto

0302097 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 270, CC.NN. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

AMAZONAS - CONDORCANQUI - NIEVA

Costo al

01/02/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.13.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO	m	191.30	21.54	4,120.60
02.13.02	JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1"	m	718.30	14.67	10,537.46
02.13.03	TAPAUNTA METALICA ENTRE MODULOS (VERTICAS)	m	8.30	26.17	217.21
02.13.04	MESA DE CONCRETO ARMADO, REV. CON CERAMICA DE 0.30x0.30	m2	3.80	810.19	3,078.72
02.13.05	ASTA DE BANDERA TIPICO	u	1.00	1,840.84	1,840.84
02.13.06	JUEGOS RECREATIVOS	u	1.00	8,000.00	8,000.00
02.14	<b>SEÑALIZACION Y EVACUACION</b>				<b>949.46</b>
02.14.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTES	u	30.00	17.16	514.80
02.14.02	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO	u	2.00	132.20	264.40
02.14.03	ZONA SEGURA DEMARCADO EN EL PISO CON PINTURA REFLECTANTE	u	6.00	17.38	104.28
02.14.04	POZO A TIERRA DEMARCADO EN EL PISO CON PINTURA REFLECTANTE	u	1.00	5.98	5.98
03	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				<b>60,253.33</b>
03.01	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>				<b>10,139.49</b>
03.01.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	pza	2.00	191.94	383.88
03.01.02	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA NIÑOS	pza	6.00	303.95	1,823.70
03.01.03	BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICA	m	10.40	652.08	6,781.63
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL BLANCO	u	2.00	258.16	516.32
03.01.05	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE S/ESCURRIDERA	pza	1.00	291.98	291.98
03.01.06	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA	pza	1.00	341.98	341.98
03.02	<b>INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE</b>				<b>37,311.66</b>
03.02.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	pto	22.00	93.73	2,062.06
03.02.02	SALIDA PARA VENTILACION	pto	8.00	43.16	345.28
03.02.03	SOMBRERO PARA VENTILACION EN PVC	u	8.00	32.52	260.16
03.02.04	TUBERIA PVC-SAL 2"	m	40.90	20.70	846.63
03.02.05	TUBERIA PVC-SAL 4"	m	90.00	32.68	2,941.20
03.02.06	TUBERIA PVC - SAL 10"	m	4.00	88.79	355.16
03.02.07	TUBERIA PVC - SAL 3" P/MONTANTE DE LLUVIAS	m	46.00	25.50	1,173.00
03.02.08	REGISTROS DE BRONCE DE 2"	pza	1.00	46.98	46.98
03.02.09	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	pza	8.00	71.98	575.84
03.02.10	SUMIDEROS DE 2"	pza	12.00	43.98	527.76
03.02.11	CAJA DE REG. 30x60 C/TAPA CONCRETO	u	8.00	359.41	2,875.28
03.02.12	CANAleta DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 SECCION X-X	m	93.20	133.47	12,439.40
03.02.13	REJILLA METALICA PARA DRENAJE	m	93.20	45.92	4,272.94
03.02.14	FILTRO DE GRAVA	m3	13.10	643.70	8,497.97
03.03	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO</b>				<b>12,802.18</b>
03.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC	pto	24.00	70.57	1,693.68
03.03.02	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	m	151.00	14.04	2,120.04
03.03.03	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	m	31.00	16.18	501.58
03.03.04	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2"	m	62.00	24.24	1,502.88
03.03.05	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1"	m	3.00	34.40	103.20
03.03.06	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	u	12.00	65.98	791.76
03.03.07	VALVULA DE INGRESO CON BOYA DE 2"	u	1.00	103.95	103.95
03.03.08	VALVULA DE PIE C/CANASTILLA DE BRONCE DE 1 1/4	u	1.00	88.47	88.47
03.03.09	CAJA DE VALVULA BYPASS DE CONCRETO	u	1.00	533.94	533.94
03.03.10	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA CONCRETO F'C 140 S/D	u	5.00	237.17	1,185.85
03.03.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA ROTOPLAST 2500lt INC ACC.	u	1.00	1,121.49	1,121.49
03.03.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA PARA ELECTROBOMBA	u	1.00	465.81	465.81
03.03.13	EQUIPO DE BOMBEO, 1 ELECTROBOMBAS 0.5HP	u	1.00	1,726.31	1,726.31
03.03.14	PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE	gb	1.00	863.22	863.22
04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>48,413.71</b>
04.01	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>10,270.61</b>
04.01.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	62.00	64.70	4,011.40
04.01.02	SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC	pto	2.00	46.38	92.76
04.01.03	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA	pto	51.00	91.74	4,678.74
04.01.04	INTERRUPTOR DE 01 GOLPE	pta	16.00	10.65	170.40
04.01.05	INTERRUPTOR DE 02 GOLPE	pza	12.00	20.49	245.88
04.01.06	POZO PUESTA A TIERRA-2004 P-1 (R<15 Ohms)	u	1.00	1,071.43	1,071.43

Fecha :

19/05/2023 16:55:57



## Presupuesto

Presupuesto 0302097 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 270, CC.NN. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDOCANQUI, REGION AMAZONAS"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDOCANQUI

Lugar AMAZONAS - CONDOCANQUI - NIEVA

Costo al 01/02/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02	<b>SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES</b>				682.69
04.02.01	SALIDA PARA TIMBRE	pto	1.00	38.55	38.55
04.02.02	SALIDA PARA RED DATA	pto	7.00	92.02	644.14
04.03	<b>CANALIZACION Y/O TUBERIAS</b>				7,763.76
04.03.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT.SANIT.-ELECT.	m3	42.50	30.70	1,304.75
04.03.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT.ELEC.SANIT).	m3	31.90	25.59	816.52
04.03.03	TUBERIA PVC-P 20mm	m	455.30	8.36	3,806.31
04.03.04	TUBERIA PVC-P 25mm	m	164.20	7.77	1,275.83
04.03.05	TUBERIA PVC-P 50mm	m	30.00	10.11	303.30
04.03.06	SALIDA TRIFASICA	pto	1.00	257.25	257.25
04.04	<b>CONDUCTORES Y/O CABLES</b>				294.34
04.04.01	CAJA DE PASE F" G" 4x4x2.5"	u	4.00	26.37	105.48
04.04.02	CAJA DE PASE F" G" 6x6x3"	u	7.00	26.98	188.86
04.05	<b>TABLERO Y CUCHILLAS (LLAVES)</b>				4,095.70
04.05.01	TAB. AUT. TD-01	u	1.00	769.62	769.62
04.05.02	TAB. AUT. TD-02	u	1.00	704.22	704.22
04.05.03	TAB. AUT. TD-03	u	1.00	769.62	769.62
04.05.04	TAB. AUT. TD-04	u	1.00	769.62	769.62
04.05.05	T.G.	u	1.00	1,082.62	1,082.62
04.06	<b>CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES</b>				5,916.29
04.06.01	ALIM.CAB. NYY (3-1X16+1X16+1X16)mm2	m	30.00	42.40	1,272.00
04.06.02	ALIM. CAB. NYY (2-1x6+1X6(N)+1x6(T))mm2	m	62.00	28.33	1,756.46
04.06.03	ALIM.CAB. NYY (2-1X6)mm2	m	31.00	19.61	614.11
04.06.04	PICADO y RESANE PARA COLOCACION DE SUB TABLERO Y/O TABLERO	m2	2.30	69.54	159.94
04.06.05	BUZONETA DE REGISTRO PARA PASE DE CABLE	u	4.00	298.33	1,195.32
04.06.06	CABLE COBRE DESNUDO 1x16mm2, Y 20mm PVC-P	m	85.20	10.78	918.48
04.07	<b>Pararrayos</b>				9,915.84
04.07.01	PARARRAYO C/DISPOSITIVO D/CBADO C/03 PITIERRA, ADOSADO	u	1.00	7,155.18	7,155.18
04.07.02	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 9 m.PARARRAYO	u	1.00	1,897.46	1,897.46
04.07.03	PRUEBA ELECTRICA VARIAS	gib	1.00	863.22	863.22
04.08	<b>ARTEFACTOS</b>				9,474.48
04.08.01	ARTF. FLORESCENTE 3/36W (SIM BE JOSEL ) CON SOPORTE	u	26.30	170.26	4,426.76
04.08.02	ARTF. FLORESCENTE 2/36W (SIM BE JOSEL ) CON SOPORTE	u	16.00	149.09	2,385.44
04.08.03	ART.TIPLASTICO CUADRADO CLAMP. FLUORESC. CIRC. 32W	u	16.00	28.50	456.00
04.08.04	ART. BRAQ. C/ SOCKET DE PORCELANA Y LAMP. 50W	u	2.00	86.58	173.16
04.08.05	CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANF 220/12V	u	1.00	71.38	71.38
04.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 400 W	u	4.00	302.06	1,208.24
04.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLA ESFERICA CON LAMPARA DE 175 W	u	1.00	753.50	753.50
05	<b>MITIGACION AMBIENTAL</b>				33,112.70
05.01	<b>PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL</b>				3,328.71
05.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS	u	2.00	1,100.00	2,200.00
05.01.02	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	u	4.00	106.19	424.76
05.01.03	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	u	1.00	703.95	703.95
05.02	<b>SUB PROGRAMA DE CONTROL DE POLVO Y EMISIONES</b>				986.32
05.02.01	MONITOREO DEL AIRE	Esta	1.00	493.16	493.16
05.02.02	MONITOREO DEL RUIDO	Esta	1.00	493.16	493.16
05.03	<b>PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL</b>				1,202.13
05.03.01	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL	glo	1.00	1,202.13	1,202.13
05.04	<b>PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL</b>				2,418.08
05.04.01	PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL	mes	4.00	604.52	2,418.08
05.05	<b>PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA</b>				2,124.80
05.05.01	REPOSICION DE SUELO	m3	10.00	153.40	1,534.00
05.05.02	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES	m3	40.00	14.77	590.80
05.06	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>				13,188.86
05.06.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	u	10.00	131.17	1,311.70
05.06.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	2,757.16	2,757.16

Fecha:

19/05/2023 16:55:57



## Presupuesto

Presupuesto

0302097

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 270, CC.NN. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS"

Cliente

Lugar

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI  
AMAZONAS - CONDORCANQUI - NIEVA

Costo al

01/02/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.06.03	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	g/b	1.00	9,120.00	9,120.00
05.07	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				9,863.80
05.07.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	g/b	1.00	9,863.80	9,863.80
06	PLAN COVID				146,800.46
06.01	PLAN COVID	g/b	1.00	146,800.46	146,800.46
	Costo Directo				3,223,230.12

