




138

**EXPEDIENTE TÉCNICO:** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (I ETAPA) CON CUI N°2642735

## 7. PRESUPUESTO DE OBRA

  
Edwin William Delgado Florian  
ING. CIVIL  
CIP. N° 88217


  
GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR GF SAC  
Rolando García Ramos  
GERENTE GENERAL  
DNI: N° 18131919



137

**EXPEDIENTE TÉCNICO:** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" (I ETAPA) CON CUI N°2642735

## 07.01 Presupuesto General

  
-----  
Edwin William Delgado Florian  
ING. CIVIL  
CIP. N° 88217

GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR GF SAC  
  
-----  
Rolando García Ramos  
GERENTE GENERAL  
DNI: N° 18131919



## Presupuesto

136

Presupuesto	0501016	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA	
Subpresupuesto	001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA	
Ciente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY		Costo al 05/06/2024
Lugar	ANCASH - HUARMEY - HUARMEY		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
<b>01</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA</b>				<b>1,951,886.70</b>
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>				<b>129,961.69</b>
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				20,055.32
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.6M X 2.40 M	Und	1.00	1,605.32	1,605.32
01.01.01.02	CASETA ADICIONAL P/ GUARDIANA Y/O DEPOSITO	Glb	1.00	1,800.00	1,800.00
01.01.01.03	DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	Glb	1.00	2,200.00	2,200.00
01.01.01.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Glb	1.00	12,500.00	12,500.00
01.01.01.05	ALQUILER DE SS. HH QUIMICOS	mes	3.00	650.00	1,950.00
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				94,861.41
01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	3,100.62	4.12	12,774.55
01.01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	3,140.62	3.81	11,965.76
01.01.02.03	DESBROCE, LIMPIEZA DE VEGETACION	M2	3,977.53	2.15	8,551.69
01.01.02.04	DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE	M3	590.24	79.05	46,658.47
01.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30	M3	737.80	20.21	14,910.94
01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				15,044.96
01.01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Glb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	Glb	1.00	7,711.60	7,711.60
01.01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	Glb	1.00	2,039.24	2,039.24
01.01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	Glb	1.00	2,054.12	2,054.12
01.01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	Und	1.00	740.00	740.00
<b>01.02</b>	<b>CAPTACION (02 UND)</b>				<b>69,825.18</b>
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				22,150.88
01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA				10,237.92
01.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M3	41.73	46.20	1,927.93
01.02.01.01.02	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	27.45	85.93	2,358.78
01.02.01.01.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	105.16	16.17	1,700.44
01.02.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30	M3	210.33	20.21	4,250.77
01.02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA GALERIA				11,912.96
01.02.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M3	48.50	46.20	2,240.70
01.02.01.02.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	M3	48.50	66.29	3,215.07
01.02.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	48.50	56.86	2,757.71
01.02.01.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	101.69	16.17	1,644.33
01.02.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30	M3	101.69	20.21	2,055.15
01.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,017.14
01.02.02.01	SOLADO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M3	3.52	288.96	1,017.14
01.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				39,851.85
01.02.03.01	CONCRETO EN Fc=210 kg/cm2	M3	21.90	473.99	10,380.38
01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	151.52	73.22	11,094.29
01.02.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2	Kg	2,687.71	6.55	17,604.50
01.02.03.04	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	130.30	5.93	772.68
01.02.04	FILTROS				4,694.46
01.02.04.01	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 19 a 40	M3	11.22	82.27	923.07
01.02.04.02	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 6 a 15	M3	4.73	74.76	353.61
01.02.04.03	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 2 a 4	M3	5.18	63.31	327.95
01.02.04.04	MATERIAL FILTRANTE - FINO	M3	18.27	46.41	847.91
01.02.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	M2	165.70	13.53	2,241.92
01.02.05	ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN				1,252.91
01.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 160 mm X 6 MTS. CL.10 UF-KM (INC.ANILLOS)	M	21.20	31.22	661.86
01.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 110mm x 6MTS.UF-C.10 UF-KM (INC.ANILLOS)	M	27.30	21.65	591.05
01.02.06	PINTURA				857.94
01.02.06.01	PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES	M2	41.81	20.52	857.94

GRUPO CONSTRUCTOR &amp; CONSULTOR GE SAC

Rolando C. GEREZ

DNI: N° 18131919

Edwin William Delgado Florian  
ING. CIVIL  
CIP N° 88217

## Presupuesto

Presupuesto	0501016	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA		
Subpresupuesto	001	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA		
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY		Costo al	05/06/2024
Lugar	ANCASH - HUARMEY - HUARMEY			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.03	CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO 0+000 - 3+002				1,172,022.36
01.03.01	REVESTIMIENTO DE CANAL RECTANGULAR				1,172,022.36
01.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				166,390.19
01.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	M3	1,443.43	46.20	66,686.47
01.03.01.01.02	REFINE Y NIVELACION DE CAJA DE CANAL	M2	1,801.20	5.33	9,600.40
01.03.01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA CANAL	M3	709.92	43.49	30,874.42
01.03.01.01.04	BASE DE AFIRMADO 0.20 M.	M3	360.24	71.82	25,872.44
01.03.01.01.05	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	916.89	16.17	14,826.11
01.03.01.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	916.89	20.21	18,530.35
01.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				806,911.29
01.03.01.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	M3	480.32	486.19	233,526.78
01.03.01.02.02	ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	6,546.98	87.58	573,384.51
01.03.01.03	SOLAQUEADO				53,620.28
01.03.01.03.01	SOLAQUEADO DE MUROS DE CANAL	M2	4,192.36	12.79	53,620.28
01.03.01.04	VARIOS				145,100.60
01.03.01.04.01	JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON ELASTOMERICO DE 1"	MI	2,001.33	60.08	120,239.91
01.03.01.04.02	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	4,192.36	5.93	24,860.69
01.04	CRUCE AEREO L=40.00 M				19,213.44
01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,083.28
01.04.01.01	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	M2	26.00	12.50	325.00
01.04.01.02	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=0.15 CM	M2	26.00	18.70	486.20
01.04.01.03	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	17.68	71.95	1,272.08
01.04.02	TUBERIAS Y ACCESORIOS				16,956.96
01.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE100 PN 5 DN 315mm	ML	40.00	323.43	12,937.20
01.04.02.02	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS HDPE PE100 PN 5, DN 315mm	Glb	1.00	4,019.76	4,019.76
01.04.03	PRUEBA HIDRAULICA				173.20
01.04.03.01	PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA DN 315MM	ML	40.00	4.33	173.20
01.05	OBRAS DE ARTE DEL CANAL PRINCIPAL				108,729.73
01.05.01	TOMAS LATERALES (45 UND)				108,729.73
01.05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,170.55
01.05.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	130.73	53.89	7,045.04
01.05.01.01.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL DE PRESTAMO	M3	45.61	71.95	3,281.64
01.05.01.01.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=0.20 CM	M2	50.40	18.70	942.48
01.05.01.01.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	107.24	16.17	1,734.07
01.05.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	107.24	20.21	2,167.32
01.05.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,236.75
01.05.01.02.01	SOLADO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M3	4.28	288.96	1,236.75
01.05.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				46,743.07
01.05.01.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	M3	30.15	486.19	14,658.63
01.05.01.03.02	ENCOFRADOY DESENCOFRADO CARAVISTA	M2	270.00	87.58	23,646.60
01.05.01.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2	Kg	1,288.22	6.55	8,437.84
01.05.01.04	VARIOS				41,749.65
01.05.01.04.01	COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40X0.90 M	Und	45.00	927.77	41,749.65
01.05.01.05	VARIOS				3,829.71
01.05.01.05.01	JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON ELASTOMERICO DE 1"	MI	45.00	60.08	2,703.60
01.05.01.05.02	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	189.90	5.93	1,126.11
01.06	RESERVOIRIO CON GEOMEMBRANA (02 UND)				206,874.63
01.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				67,644.77
01.06.01.01	EXCAVACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMA	M3	555.61	64.66	35,925.74
01.06.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	28.15	53.89	1,517.00
01.06.01.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	767.63	16.17	11,038.13
01.06.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	882.78	20.21	13,797.97
01.06.01.05	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS	M2	46.00	12.50	575.00
01.06.01.06	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	41.99	25.51	1,071.16

GRUPO CONSTRUCTOR &amp; CONSULTOR GF SAC

Rolando GARCIA RAMOS  
GERENTE GENERAL  
DNI: N° 18131919Edwin William Del Florian  
ING. CIVIL  
CIP. N° 88217



## Presupuesto

Presupuesto 0501016 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA

Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY  
Lugar ANCASH - HUARMEY - HUARMEY

Costo al 05/06/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.06.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO TALUDES	M2	956.24	3.89	3,719.77
01.06.02	ACONDICIONAMIENTO DE RESERVORIO TERMINADO				6,004.09
01.06.02.01	EXCAVACION DE ZANJA DE ANCLAJE	M3	84.45	46.20	3,901.59
01.06.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA	M2	520.42	4.04	2,102.50
01.06.03	SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA				34,999.49
01.06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE e=1.00MM	M2	1,277.82	27.39	34,999.49
01.06.04	SUMINISTRO DE TUBERIA				8,546.98
01.06.04.01	TUBERIA Y ACCESORIOS				7,736.40
01.06.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 250mm x 6MTS.UF-C.10 UF-KM (INC.ANILLOS)	MI	40.00	42.65	1,706.00
01.06.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 160 mm X 6 MTS. CL.10 UF-KM (INC.ANILLOS)	m	80.00	31.22	2,497.60
01.06.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 110mm x 6MTS.UF-C.10 UF-KM (INC.ANILLOS)	MI	147.20	24.00	3,532.80
01.06.04.02	PRUEBA HIDRUALICA				810.58
01.06.04.02.01	PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA	ML	187.20	4.33	810.58
01.06.05	FILTROS				1,981.14
01.06.05.01	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 6 a 15 MM	M3	26.50	74.76	1,981.14
01.06.06	CAMARA DE INGRESO Y SALIDA DE CONTROL DE RESERVORIO				33,106.41
01.06.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				27,432.12
01.06.06.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	7.52	53.89	405.25
01.06.06.01.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	41.99	25.51	1,071.16
01.06.06.01.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	682.63	16.17	11,038.13
01.06.06.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	682.63	20.21	13,795.95
01.06.06.01.05	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRESTAMO SELECCIONADO E=0.20 CM	M2	59.98	18.70	1,121.63
01.06.06.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				182.04
01.06.06.02.01	SOLADO, CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M3	0.63	288.96	182.04
01.06.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				5,049.45
01.06.06.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	M3	2.42	486.19	1,176.58
01.06.06.03.02	ENCOFRADOY DESENCOFRAO CARAVISTA	M2	35.98	87.58	3,151.13
01.06.06.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2	Kg	110.19	6.55	721.74
01.06.06.04	VARIOS				442.80
01.06.06.04.01	JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON ELASTOMERICO DE 1"	MI	3.20	60.08	192.26
01.06.06.04.02	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	42.25	5.93	250.54
01.06.07	GERCO PERIMETRICO				54,591.75
01.06.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,024.71
01.06.07.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA OBRAS DE ARTE	M3	30.72	53.89	1,655.50
01.06.07.01.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	1.92	25.51	48.98
01.06.07.01.03	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	36.29	16.17	586.81
01.06.07.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 30M	M3	36.29	20.21	733.42
01.06.07.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,569.90
01.06.07.02.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2+30% P.G	M3	17.28	432.91	7,480.68
01.06.07.02.02	ENCOFRADOY DESENCOFRAO CARAVISTA	M2	115.20	87.58	10,089.22
01.06.07.03	CARPINTERIA METALICA				33,997.14
01.06.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F*G° DE 2" CON H=2.5m (ALTURA LIBRE)	Und	22.00	91.33	2,009.26
01.06.07.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA 2"x2" DE F*G° #10, H=2.5m	M2	385.00	76.70	29,529.50
01.06.07.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA	Und	2.00	1,229.19	2,458.38
01.07	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL				9,722.17
01.07.01	PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y REMEDIACION	Glb	1.00	3,542.17	3,542.17
01.07.02	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	Glb	1.00	6,180.00	6,180.00
01.08	PLAN DE CAPACITACION				14,000.00
01.08.01	PLAN DE CAPACITACION A BENEFICIARIOS			6,000.00	6,000.00
01.08.02	CAPACITACIÓN DE OPERACIONES CONSTRUCTORA CONSULTOR GF SAC	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00
01.09	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				8,000.00

Rolando García Raimundo  
GERENTE GENERAL  
DNI: 8° 18131918

Edwin William Delgado Florian  
Glb. ING. CIVIL  
C.I.P. N° 88217

## Presupuesto

Presupuesto 0501016 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA

Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO DESDE MANJA - MUCHIPAMPA - QUIPLLA - HUECOTO - HUAYASH, DE CENTRO POBLADO HUAYASH DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMY  
Lugar ANCASH - HUARMY - HUARMY

Costo al 05/06/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.09.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00
01.10	<b>FLETE TERRESTRE Y RURAL</b>				<b>213,537.50</b>
01.10.01	FLETE TERRESTRE	Glb	1.00	115,879.25	115,879.25
01.10.02	FLETE RURAL	Glb	1.00	97,658.25	97,658.25
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>1,951,886.70</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				<b>195,188.67</b>
	<b>UTILIDAD (10%)</b>				<b>195,188.67</b>
					=====
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>2,342,264.04</b>
	<b>IGV (18%)</b>				<b>421,607.53</b>
					=====
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>2,763,871.57</b>
	<b>SUPERVISION DE OBRA</b>				<b>140,000.00</b>
	<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>				<b>28,000.00</b>
	<b>GESTION DE PROYECTO (1%)</b>				<b>27,638.72</b>
					=====
	<b>MONTO TOTAL DE INVERSION</b>				<b>2,959,510.29</b>

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y 29/100 SOLES

GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR GF SAC

*Rolando C. Ninos*  
GERENTE GENERAL  
DNI: N° 18131919

*Edwin William Delgado Florian*  
ING. CIVIL  
CIP. N° 88217