

Presupuesto

Presupuesto	0201004	"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL C. S. CISEA HUARUPAMPA I-3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH"-CONTINGENCIA		
Subpresupuesto	006	COMUNICACIONES		
Cliente		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	Costo al	01/05/2023
Lugar		ANCASH - HUARAZ - HUARAZ		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06	COMUNICACIONES				144,915.78
06.01	CANALIZACIONES				10,949.61
06.01.01	TUBERIA PVC-PESADA 25 MM	m	825.14	13.27	10,949.61
06.02	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO				66,445.84
06.02.01	CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA)				7,321.84
06.02.01.01	FIBRA ÓPTICA OM4 DE 12 HILOS CON LSZH	m	10.00	21.12	211.20
06.02.01.02	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL	und	2.00	1,220.00	2,440.00
06.02.01.03	PIGTAIL DE FIBRA OPTICA LC	und	78.00	22.49	1,754.22
06.02.01.04	PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA	und	78.00	37.39	2,916.42
06.02.02	CABLEADO HORIZONTAL				59,124.00
06.02.02.01	CABLEADO F/UTP CATEGORIA 6A	m	1,823.84	6.12	11,161.90
06.02.02.02	JACKS RJ-45	und	78.00	53.26	4,154.28
06.02.02.03	PANEL DE PARCHEO 12 PUERTAS	und	2.00	6,542.95	13,085.90
06.02.02.04	PANEL DE PARCHEO 24 PUERTAS	und	1.00	7,042.95	7,042.95
06.02.02.05	PANEL DE PARCHEO 48 PUERTAS	und	1.00	11,294.95	11,294.95
06.02.02.06	PATCH CORDS PARA USUARIO	und	78.00	32.30	2,519.40
06.02.02.07	PATCH CORDS PARA GABINETE	und	78.00	32.30	2,519.40
06.02.02.08	PLACAS DE PARED	und	262.00	22.31	5,845.22
06.02.02.09	CERTIFICACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
06.03	GABINETES DE COMUNICACIONES				4,517.84
06.03.01	GABINETE DE COMUNICACIÓN TIPO PARED 19" 18RU 600X510X900 mm	und	2.00	2,258.92	4,517.84
06.04	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ESPECIALIZADO				63,002.49
06.04.01	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO				31,100.00
06.04.01.01	SERVIDOR RACKEABLE	und	1.00	25,000.00	25,000.00
06.04.01.02	CONSOLA KVM PARA RACK	und	1.00	3,600.00	3,600.00
06.04.01.03	SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁFICO	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.04.02	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN				5,000.00
06.04.02.01	HARDWARE DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.04.02.02	COPIA DE SEGURIDAD CENTRALIZADA	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.04.03	CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA				26,902.49
06.04.03.01	SWITCH DE ACCESO 12 PUERTOS	und	2.00	1,950.00	3,900.00
06.04.03.02	SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS	und	1.00	2,500.00	2,500.00
06.04.03.03	SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS	und	1.00	5,502.49	5,502.49
06.04.03.04	FIREWALL	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
	COSTO DIRECTO				144,915.78
	GASTOS GENERALES (9.18%)				13,299.27
	UTILIDAD (10.00%)				14,491.58
	SUBTOTAL				172,706.63
	IGV (18.00%)				31,087.19
	TOTAL PRESUPUESTO				203,793.82
	SON : DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTITRES Y 82/100 SOLES				