

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CONSULTORIOS ONCOLÓGICOS DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20269085828	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Hora de envío :	15:39:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ANEXO N° 02 / ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el numeral 02.09.01 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CON PINTURA EPOXICA P/SOPORTE DE FALSO CIELO RASO COBERTURA, donde la Descripción nos señala que: es el suministro e instalación de estructura metálica para soporte de falso cielo raso según especificaciones detalladas en los planos, sin embargo en los planos no se logra visualizar con claridad que tipo estructura específicamente se solicita. Por cuanto se solicita al área correspondiente entregar los planos de detalles de las estructuras metálicas, con medidas claras, de ser posible en archivo Autocad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 02.09.01

Literal: A

Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo especificado en los planos, existe una zona en la que se deberá instalar la estructura metálica ligera compuesto de columnas metálicas de 75mm x 75mm x 3mm, vigas metálicas de 75mm x 100mm x 3mm y correas metálicas de 25mm x 50mm x 2mm cada 60cm en la dirección más corta de cada paño. Adicionalmente, de acuerdo a la partida "02.09.02 TECHO AISLANTE TIPO SANDWICH E=100mm S/PLANO (INC. RED DE DRENAJE PLUVIAL Y MONTANTES)" se deberá instalar este tipo de cobertura. Se adjunta plano referencial que deberá ser replanteado por el Contratista y aprobado por el Supervisor durante la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARA, ADEMAS DE LAS BASES INTEGRADAS, EN FORMATO PDF DOS (02) PLANOS DE DETALLE DE LA COBERTURA METALICA PARA SOPORTE DEL FALSO SIELORASO

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CONSULTORIOS ONCOLÓGICOS DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20269085828	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	H & S GENERAL SERVICE SOCIE DE RESP.LTDA	Hora de envío :	15:39:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III

TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO N° 02 / ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el numeral 03.01.04 REUBICACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, sin embargo se señala que la unidad de medida es GLB., se solicita al área correspondiente indicar la cantidad de aparatos sanitarios a reubicar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 03.01.04 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la página 105 de las bases, el Anexo N° 06 Planos, lámina A-03 Trabajos preliminares, se indican la cantidad de aparatos sanitarios que se deberán reubicar. En el plano se aprecia que existen 01 SSHH Hombres y 01 SSHH Mujeres, cada uno con 01 indoro y 01 lavadero, los mismos que deberán reubicarse y dejarse en total funcionamiento en la ubicación indicada en la lámina A-04 Arquitectura Proyectado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null