



VISTA FRENTE
ESCALA 1 : 10



VISTA DE PERFIL
ESCALA 1 : 10



VISTA DE PLANTA
ESCALA 1 : 7.5



VISTA DE PERFIL
ESCALA 1 : 7.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y EPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.



DETALLE DE UNIONES
ESCALA 1 : 10



CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1 : 7.5

		UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS				
		NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS		NUMERO CU: 2377939	FECHA: NOVIEMBRE 2024	
				NUMERO SNIP:		
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA		PLANO: SILLA UNIPERSONAL 5° SECUNDARIA		INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO		LAMINA: MB-S 12
PROYECTISTA		Prof : 0.38 m Ancho : 0.41 m Alto : 0.45 m		UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios		
DIBUJO		CODIGO: SI-A8				
ESCALA INDICADA						