



VISTA DE FRENTE
ESCALA 1 : 15



VISTA DE PERFIL
ESCALA 1 : 15



VISTA DE PLANTA
ESCALA 1 : 15



ISOMETRIA



DETALLE DE UNIONES



CORTE TRANSVERSAL

PIEZA	Nº	PIEZA	Nº
 0.45 x 0.90 x .020	1	 0.84 x 0.10 x .02	2
 0.04 x 0.08 x 0.73	4	 0.31 x 0.10 x .02	2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ .
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.

	UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS		
	NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS		FECHA: NOVIEMBRE 2024
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA		PLANO: MESA AUXILIAR	INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO
PROYECTISTA:		Prof : 0.45 m Ancho : 0.90 m Alto : 0.75 m	UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios
DIBUJO:	ESCALA: INDICADA	CODIGO: ME-C2	LAMINA: MB-S 20