




1.0. RESUMEN EJECUTIVO


JOSEPH EDUARDO
LEVANO SANCHEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 213705

EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA UPIS SOL NACIENTE, DISTRITO DE GROCIO PRADO -
CHINCHA - ICA" - II ETAPA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2338856



RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SOL NACIENTE, DISTRITO DE GROCIO PRADO-CHINCHA-ICA"- II ETAPA

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- Nombre del Proyecto: "Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Upis Sol Naciente, distrito de Grocio Prado-Chincha-Ica".
- Código SNIP: 377732
- Distrito: Grocio Prado
- Provincia: Chincha
- Departamento: Ica
- Nivel del Proyecto: Expediente Técnico II Etapa
- Estado: Culminado
- Objetivo: Adecuado servicio de agua potable y saneamiento
- Población beneficiada: Upis Sol Naciente
- Zonas beneficiadas: Upis Sol Naciente
- Conexiones: 65 conexiones de Lotes ocupadas con Vivencia verificada

II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2.1. Descripción técnica del proyecto

2.1.1. Componente Saneamiento

2.1.1.1. Upis Sol Naciente

- Red de alcantarillado, conforme los diseños hidráulicos, se proyectan tuberías de alcantarillado tipo PVC S-25 , así mismo, se proyecta cámaras de inspección (buzones).
Tubería PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 200 (L=2,027.91ml)
- Buzón tipo I, Di=1.20 H=1.20m - 1.50m, 20 Und.
- Buzón tipo I, Di=1.20 H=1.51m – 2.00m, 13 Und.
- Buzón tipo I, Di=1.20 H=2.01m – 2.50m, 03 Und.
- Se contempla 65 conexiones de alcantarillado


JOSEPH EDDARDO
LEVANO SANCHEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 218105



III. VALOR REFERENCIAL

COSTO DIRECTO	502,302.28
GASTOS GENERALES (10%)	50,230.23
UTILIDAD (5%)	25,115.11

SUBTOTAL	577,647.62
IMPUESTOS (IGV=18%)	103,976.57


PRESUPUESTO DE OBRA	681,624.19
SUPERVISION DE OBRA	25,000.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE T.	25,000.00

TOTAL DE INVERSION	S/. 731,624.19

- El valor referencial de obra será de S/.731,624.19 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 19/100 NUEVOS SOLES)
- El sistema de contratación de la obra será a precios unitarios.

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución de las actividades está previsto para un periodo de ejecución de 60 días calendarios (2.0 meses), lo cual implica la ejecución de la obra de su segunda etapa.


JOSEPH EDUARDO
LEVANO SANCHEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 213405