

RESUMEN DE METRADOS			
PROYECTO	"RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV. SURCO - AV. SAN AMBROSIO - JR. ANDRES VIGIL - CALLE TALANA EN EL CENTRO POBLADO BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N°2683992		
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO		
LUGAR	DISTRITO DE BARRANCO		
FECHA	MARZO 2025		
Item	Descripción	Und	Cantidad
01.	REPARACIÓN DE PISTA		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20m x 3.60m	und	1.00
01.01.03	ALMACEN DE OBRA	mes	1.50
01.01.04	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES QUIMICOS	mes	1.50
01.01.05	LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL	m2	7,753.81
01.02	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
01.02.01	ELABORACION , IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OB	glb	1.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.02.04	DESVIO TEMPORAL DEL TRANSITO	glb	1.00
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	7,753.81
01.04	PARCHADO DE VÍAS		
01.04.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO E=1 1/2"	m2	6,250.08
01.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=25 KM.	m3	406.26
01.04.03	BACHEO NIVELANTE	m2	711.26
01.04.04	RIEGO DE LIGA	m2	7,753.81
01.04.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1 1/2", C/EQUIPO	m2	7,753.81
01.04.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GIBA DE ASFALTO	m2	60.00
01.05	TRATAMIENTOS DE FISURAS Y GRIETAS		
01.05.01	TRATAMIENTOS DE FISURAS Y GRIETAS	m	201.13
01.06	SEÑALIZACION		
01.06.01	PINTURA DE TRAFICO EN PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA)	m	3,873.49
01.06.02	PINTURA DE TRAFICO EN PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	2,331.83
01.06.03	PINTURA DE TRAFICO PARA JARDINERAS (SARDINEL)	m	2,620.29
01.06.04	PINTURA DE TRAFICOS PARA GIBAS DE ASFALTO	m2	60.00
01.07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL		
01.07.01	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00
01.08	VARIOS		
01.08.01	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	und	21.00
01.08.02	NIVELACION DE TAPAS DE VALVULA	und	13.00
01.08.03	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO FINAL DE OBRA	m2	7,753.81