




# PRIMER NIVEL



P-1 (X2)



P-2 (X5)



P-3 (X1)

## Bloque 8(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera aguano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4\"/>

ESCALA: 1/25

### CUADRO DE VANOS - PABELLÓN DE SERVICIOS

| TIPO | ANCHO | ALTURA | ALFEIZER | CANTIDAD | MATERIAL             | VIDRIO         | OBSERVACIONES                              | UBICACION                |
|------|-------|--------|----------|----------|----------------------|----------------|--|--------------------------|
| P-01 | 1.40  | 2.62   | --       | 2.00     | MADERA CONTRAPLACADA | SEGUN DETALLES | DOS HOJAS - CON VENTANA SUPERIOR           | INGRESO A VESTUARIOS     |
| P-02 | 0.90  | 2.62   | --       | 5.00     | MADERA CONTRAPLACADA | SEGUN DETALLES | UNA HOJA, GIRO 180° - CON VENTANA SUPERIOR | INGRESO A SS.HH          |
| P-03 | 0.75  | 2.62   | --       | 1.00     | MADERA CONTRAPLACADA | SEGUN DETALLES | UNA HOJA, GIRO 90° - CON VENTANA SUPERIOR  | SSHH DEPARTAMENTO MÉDICO |



**GOBIERNO REGIONAL PUNO**

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

#### PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

#### EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01

(CONGO DEL PROYECTO Y/O CONGO UNIFICADO)  
**2335880**

UBICACION:  
DEPARTAMENTO : PUNO  
PROVINCIA : MELGAR  
DISTRITO : AYAVIRI



SUPERVISOR:  
ING. HERBERT S. LUPACA QUISPE

REVISOR:  
ING. HUGO CARBAJAL QUISPE

ESPECIALISTA:

ESPECIALIDAD:

**ARQUITECTURA**

CONTENIDO:

**DETALLE DE PUERTAS**

DIBUJO:

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

ABRIL DEL 2025

BLOQUE:

LAMINA:

**8**

**D-1**