





PRIMER NIVEL



PUERTA P-01
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.

PUERTA P-02
Bloque 1
(Contraplacada)


Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.

PUERTA P-03
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.


PUERTA P-04
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.




PUERTA P-05
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.




PUERTA P-06
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.



PUERTA P-06'
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.



PUERTA P-07
Bloque 1
(Contraplacada)

Contraplacada + Marco de madera agano + acabado en barniz + bisagra de 90° tipo capuchina aluminizada 4" + cerradura.

CUADRO DE VANOS - PABELLÓN DE COMPUTACION E INFORMATICA - PRIMER NIVEL									
TIPO	ANCHO	ALTURA	ALFEISER	CANTIDAD	MATERIAL DE MARCO	VIDRIO	SISTEMA	OBSERVACIONES	
P-01	0.80	2.90	---	1.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-02	0.90	2.90	---	1.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-03	1.00	2.635	---	1.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-04	1.00	2.90	---	2.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-05	1.00	2.90	---	1.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-06	1.10	2.785	---	2.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-06'	1.10	2.685	---	1.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA
P-07	2.00	2.78	---	1.00	CONTRAPLACADO, MADERA CEDRO	VIDRIO CRUDO LAMINADO	SEGUN DETALLES	UNA PUELA, GIRO 90°	CON VENTANA



GOBIERNO REGIONAL PUNO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS


PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01

CODIGO DEL PROYECTO Y/O CODIGO UNIFICADO
2335880

UBICACION
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : AYAVIRI



SUPERVISOR:
ING. HERBERT S. LUPACA QUISPE

RESIDENTE:
ING. HUGO CARBAJAL QUISPE

ESPECIALISTA:

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

CONTENIDO:

DETALLE DE PUERTAS

DIBUJO:

ESCALA: INDICADA
FECHA: MARZO DEL 2025

BLOQUE: **1**

LAMINA: **D-1**