

Presupuesto

Presupuesto	0301057	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E N°11134 DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE DEL DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CÓDIGO CUI N°2336699		
Subpresupuesto	001	ESTRUCTURAS		
Cliente		GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	Costo al	03/03/2025
Lugar		LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSÍ		

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				168,270.53
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				102,448.22
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				28,521.66
01.01.01.01	OFICINA DE OBRA	m2	17.64	121.22	2,138.32
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA.	m2	27.04	122.12	3,302.12
01.01.01.03	CASSETAS DE GUARDIANÍA	m2	7.04	122.12	859.72
01.01.01.04	BAÑOS PORTATILES PARA OBREROS.	mes	6.00	847.46	5,084.76
01.01.01.05	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE TRIPLAY	m	240.51	64.89	15,606.69
01.01.01.06	CARTEL DE OBRA DE 7.20 X 3.60 m	und	1.00	1,530.05	1,530.05
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				6,419.40
01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	6.00	769.90	4,619.40
01.01.02.02	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL	mes	6.00	300.00	1,800.00
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				3,582.78
01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,158.30	1.66	3,582.78
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA				4,755.54
01.01.04.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINA	glb	1.00	4,755.54	4,755.54
01.01.05	CORTES				3,461.91
01.01.05.01	CORTE DE TERRENO H=0.40M HASTA LLEGAR A NTN	m3	863.32	4.01	3,461.91
01.01.06	DESMONTAJE				1,220.25
01.01.06.01	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	und	11.00	10.64	117.04
01.01.06.02	DESMONTAJE DE VENTANA DE MADERA	und	6.00	10.64	63.84
01.01.06.03	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA	und	2.00	10.39	20.78
01.01.06.04	DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA	m2	100.94	7.39	745.95
01.01.06.05	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	23.85	190.80
01.01.06.06	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	und	8.00	10.23	81.84
01.01.07	DEMOLICION				7,518.85
01.01.07.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO				7,518.85
01.01.07.01.01	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO, INCL. ZAPATAS (CON EQUIPO)	m3	50.29	54.45	2,738.29
01.01.07.01.02	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO (CON EQUIPO)	m3	8.47	87.25	739.01
01.01.07.01.03	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO (CON EQUIPO)	m3	0.54	87.25	47.12
01.01.07.01.04	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO (CON EQUIPO)	m3	26.44	68.95	1,823.04
01.01.07.01.05	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERÍA (CON EQUIPO)	m3	35.29	61.53	2,171.39
01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE				41,334.67
01.01.08.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DEMOLICIONES <= 27 KM	m3	1,343.78	30.76	41,334.67
01.01.09	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				5,633.16
01.01.09.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOS	m2	2,158.30	2.61	5,633.16
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				31,239.18
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				31,034.35
01.02.01.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	17,187.66	17,187.66
01.02.01.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	9,609.91	9,609.91
01.02.01.03	SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA.	glb	1.00	736.78	736.78
01.02.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	3,500.00	3,500.00
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO				204.83
01.02.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD.	glb	1.00	204.83	204.83
01.03	MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA				34,583.13
01.03.01	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACIÓN EN OBRA	glb	1.00	34,583.13	34,583.13
02	ESTRUCTURAS				3,845,081.10
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				428,363.49
02.01.01	EXCAVACIONES				135,207.93
02.01.01.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE ZANJAS P/ ZAPATAS Y CIMIENTOS	m3	3,142.35	13.85	43,521.55
02.01.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ ZAPATAS Y CIMIENTOS	m3	202.40	47.48	9,609.95
02.01.01.03	ENTIBADO DE EXCAVACIONES(H<2.80m)	m2	707.90	47.65	33,731.44

Presupuesto

Presupuesto	0301057	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E N°11134 DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE DEL DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CÓDIGO CUI N°2336699			
Subpresupuesto	001	ESTRUCTURAS			
Cliente		GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	Costo al		03/03/2025
Lugar		LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSÍ			

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.01.01.04	ENTIBADO CERRADO EXCAVACIONES (H>2.80m)	m2	564.58	85.63	48,344.99
02.01.02	RELLENOS				186,336.66
02.01.02.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA 6"-8"	m3	362.77	79.43	28,814.82
02.01.02.02	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON RIPIO	m3	130.31	80.04	10,430.01
02.01.02.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON AFIRMADO PM>95%	m3	800.07	65.61	52,492.59
02.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	879.29	24.96	21,947.08
02.01.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO	m3	935.09	57.67	53,926.64
02.01.02.06	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - ARENA FINA	m3	437.41	42.81	18,725.52
02.01.03	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO				4,822.43
02.01.03.01	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE (Nivelación y compactación)	m2	1,740.95	2.77	4,822.43
02.01.04	ELIMINACION DE EXCAVACIONES				101,996.47
02.01.04.01	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (dp <= 27 Km)	m3	3,315.88	30.76	101,996.47
02.02	CONCRETO SIMPLE				94,253.79
02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS				9,547.62
02.02.01.01	CIMIENTO CORRIDO fc=140kg/cm2	m3	28.04	340.50	9,547.62
02.02.02	SOLADO				36,548.00
02.02.02.01	SOLADO E=4", F'C=100 KG/CM2	m3	126.35	289.26	36,548.00
02.02.03	FALSO PISO				24,106.96
02.02.03.01	FALSO PISO MEZCLA E=4", 1:8 (C:H)	m2	681.18	35.39	24,106.96
02.02.04	LOSAS DE CONCRETO				24,051.21
02.02.04.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2 - LOSA DE CONCRETO (ACABADO SEMIPULIDO)	m3	45.94	418.05	19,205.22
02.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA	m2	61.73	64.34	3,971.71
02.02.04.03	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	282.94	3.09	874.28
02.03	CONCRETO ARMADO				3,157,858.79
02.03.01	ZAPATAS				178,137.16
02.03.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 - ZAPATAS	m3	163.32	537.70	87,817.16
02.03.01.02	CONCRETO F'C=210KG/CM2 - ZAPATAS	m3	14.07	387.36	5,450.16
02.03.01.03	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	15,139.93	5.52	83,572.41
02.03.01.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	419.88	3.09	1,297.43
02.03.02	PLATEAS				537,495.62
02.03.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 - PLATEA	m3	510.63	537.70	274,565.75
02.03.02.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	47,155.82	5.52	260,300.13
02.03.02.03	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	851.05	3.09	2,629.74
02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION				266,272.74
02.03.03.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 - VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	99.70	537.70	53,608.69
02.03.03.02	SUMINISTRO Y HABILITACION - ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	27,724.97	5.52	153,041.83
02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION	m2	615.06	93.44	57,471.21
02.03.03.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	696.12	3.09	2,151.01
02.03.04	SOBRECIMIENTO REFORZADO				144,255.31
02.03.04.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - SOBRECIMIENTO	m3	89.47	338.67	30,300.80
02.03.04.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	6,139.03	5.52	33,887.45
02.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMENTOS	m2	1,187.41	64.34	76,397.96
02.03.04.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	1,187.41	3.09	3,669.10
02.03.05	COLUMNAS ESTRUCTURALES				272,133.99
02.03.05.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 - COLUMNAS	m3	101.91	546.95	55,739.67
02.03.05.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	20,382.22	5.52	112,509.85
02.03.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS	m2	900.29	112.30	101,102.57
02.03.05.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	900.29	3.09	2,781.90
02.03.06	PLACAS ESTRUCTURALES				454,064.85
02.03.06.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 - PLACAS	m3	139.30	546.95	76,190.14
02.03.06.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	44,324.63	5.52	244,671.96
02.03.06.03	ENCONFRADO Y DESENCONFRADO - PLACAS	m2	1,154.37	112.30	129,635.75
02.03.06.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	1,154.37	3.09	3,567.00
02.03.07	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO				200,938.06

Presupuesto

Presupuesto	0301057	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E N°11134 DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE DEL DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CÓDIGO CUI N°2336699
Subpresupuesto	001	ESTRUCTURAS
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	
Lugar	LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSÍ	
		Costo al 03/03/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.03.07.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - COL. DE CONFINAMIENTO	m3	59.58	334.70	19,941.43
02.03.07.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	11,462.58	5.52	63,273.44
02.03.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	1,020.22	112.30	114,570.71
02.03.07.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	1,020.22	3.09	3,152.48
02.03.08	VIGAS				499,383.25
02.03.08.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	206.40	546.95	112,890.48
02.03.08.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	39,166.16	5.52	216,197.20
02.03.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS	m2	1,552.80	106.58	165,497.42
02.03.08.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	1,552.80	3.09	4,798.15
02.03.09	VIGAS DE CONFINAMIENTO				42,851.53
02.03.09.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	15.20	331.56	5,039.71
02.03.09.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	2,476.46	5.52	13,670.06
02.03.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	240.36	97.35	23,399.05
02.03.09.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	240.36	3.09	742.71
02.03.10	LOSAS ALIGERADAS				423,686.10
02.03.10.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 - LOSA ALIGERADA	m3	171.59	515.50	88,454.65
02.03.10.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	12,726.18	5.52	70,248.51
02.03.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - LOSA ALIGERADA	m2	1,975.19	105.32	208,027.01
02.03.10.04	LADRILLO HUECO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA	und	16,457.15	3.09	50,852.59
02.03.10.05	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	1,975.19	3.09	6,103.34
02.03.11	LOSAS ARMADAS				2,008.89
02.03.11.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - LOSAS ARMADAS	m3	1.35	372.35	502.67
02.03.11.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	81.85	5.52	451.81
02.03.11.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - LOSA ARMADA	m2	9.71	105.50	1,024.41
02.03.11.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	9.71	3.09	30.00
02.03.12	LOSAS MACIZAS				64,127.84
02.03.12.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - LOSAS MACIZAS	m3	35.60	372.35	13,255.66
02.03.12.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	5,714.34	5.52	31,543.16
02.03.12.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - LOSAS MACIZAS	m2	178.00	105.50	18,779.00
02.03.12.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	178.00	3.09	550.02
02.03.13	LOSAS COLABORANTES				2,268.27
02.03.13.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - LOSAS COLABORANTES	m3	2.30	372.35	856.41
02.03.13.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	187.58	5.52	1,035.44
02.03.13.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - LOSA COLABORANTE	m2	2.79	105.50	294.35
02.03.13.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	26.56	3.09	82.07
02.03.14	ESCALERAS				16,876.25
02.03.14.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ESCALERA	m3	10.00	385.53	3,855.30
02.03.14.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	1,077.32	5.52	5,946.81
02.03.14.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESCALERA.	m2	63.36	108.56	6,878.36
02.03.14.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	63.36	3.09	195.78
02.03.15	CISTERNA				24,260.84
02.03.15.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - CISTERNA	m3	11.25	453.34	5,100.08
02.03.15.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	1,353.26	5.52	7,470.00
02.03.15.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA	m2	71.49	160.44	11,469.86
02.03.15.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	71.49	3.09	220.90
02.03.16	TANQUE ELEVADO				16,231.86
02.03.16.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - TANQUE ELEVADO	m3	4.77	580.60	2,769.46
02.03.16.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	691.26	5.52	3,815.76
02.03.16.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - TANQUE ELEVADO	m2	58.99	160.44	9,464.36
02.03.16.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	58.99	3.09	182.28
02.03.17	MESADAS ARMADAS				11,253.82
02.03.17.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - MESAS ARMADAS	m3	6.93	338.67	2,346.98
02.03.17.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	303.80	5.52	1,676.98
02.03.17.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MESA ARMADAS	m2	115.42	59.76	6,897.50

Presupuesto

Presupuesto 0301057 "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E N°11134 DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE DEL DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CÓDIGO CUI N°2336699

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 03/03/2025

Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PICSÍ

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.03.17.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	107.56	3.09	332.36
02.03.18	GARGOLAS				1,612.41
02.03.18.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - GARGOLAS	m3	0.89	338.67	301.42
02.03.18.02	SUMINISTRO Y HABILITACION ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2	kg	63.18	5.52	348.75
02.03.18.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL GARGOLAS	m2	15.31	59.76	914.93
02.03.18.04	CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	m2	15.31	3.09	47.31
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS				42,871.38
02.04.01	COBERTURA METÁLICA - PORTADA				8,522.44
02.04.01.01	VIGAS METÁLICAS				8,522.44
02.04.01.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METÁLICA VP (L=2.89m según diseño)	und	3.00	442.33	1,326.99
02.04.01.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METÁLICA VP (L=0.55m según diseño)	und	2.00	262.55	525.10
02.04.01.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIQUETA METÁLICA PERFIL "L" (L=5.21m según diseño)	und	4.00	618.84	2,475.36
02.04.01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIQUETA METÁLICA PERFIL "L" (L=2.77m según diseño)	und	2.00	406.52	813.04
02.04.01.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA TUBULAR RECT. DE 2"x2"x3/16" (L=5.21m según diseño)	und	4.00	178.22	712.88
02.04.01.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA TUBULAR RECT. DE 2"x2"x3/16" (L=2.77m según diseño)	und	2.00	156.60	313.20
02.04.01.01.07	TEMPLADORES METÁLICOS D=1/2" (según diseño)	m	38.94	60.50	2,355.87
02.04.02	COBERTURA METÁLICA - PUENTES				34,348.94
02.04.02.01	VIGAS METÁLICAS				28,722.60
02.04.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PRINCIPAL VP1, VP4 (I) según diseño	und	4.00	1,364.47	5,457.88
02.04.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PRINCIPAL VP2, VP3 (I) según diseño	und	4.00	1,634.71	6,538.84
02.04.02.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VA (I) según diseño	und	4.00	4,181.47	16,725.88
02.04.02.02	COBERTURA LAMINA COLABORANTE				5,626.34
02.04.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA COLABORANTE según diseño	m2	26.91	209.08	5,626.34
02.05	VARIOS				121,733.65
02.05.01	JUNTAS				29,305.25
02.05.01.01	JUNTA DE CONSTRUCCION INCL. TEKNOPORT 1" + ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO	m	895.09	32.74	29,305.25
02.05.02	FLETE TERRESTRE				92,428.40
02.05.02.01	FLETE TERRESTRE DE ESTRUCTURAS	glb	1.00	92,428.40	92,428.40
	COSTO DIRECTO				4,013,351.63

SON : CUATRO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTIUNO Y 63/100 SOLES