



**MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHINCHA BAJA**

3.- RESUMEN EJECUTIVO

EXPEDIENTE TECNICO

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 22246 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

2024



EXPEDIENTE TECNICO: "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 22246 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"



RESUMEN EJECUTIVO

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 22246 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

FUNCIÓN : CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA : CONSTRUCCIÓN DE LOSA ALIGERADA

OBRA : "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 22246 DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA"

META : LA META FÍSICA A CUMPLIRSE ES COLOCACIÓN VIGAS DE CONCRETO F'C =210 kg/cm² (7.70 M3), LOSA ALIGERADA F'C =210 kg/cm² (8.86 M3), LO QUE COMPETE A LA ARQUITECTURA, TARRAJEO DE CIELO RASO (104.26 M2), TARRAJEO DE VIGAS (15.64 M2), PINTURA LATEX EN VIGA (15.98 M2) , PINTURA LATEX 2 MANOS, EN CIELO RASO (104.26 M2), PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES (126.23 M2)

→ **MODALIDAD DE EJECUCIÓN** : ADMINISTRACION INDIRECTA (POR CONTRATA)

→ **SISTEMA DE CONTRATACION** : A SUMA ALZADA

→ **PRESUPUESTO TOTAL** : S/. 90,000.00

→ **VALOR REFERENCIAL DE OBRA** : S/. 70,000.00

→ **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 40 DÍAS CALENDARIOS

→ **FECHA** : JULIO 2024

→ **UBICACIÓN** : CALLE GRAU N° 220

→ **DISTRITO** : CHINCHA BAJA

→ **PROVINCIA** : CHINCHA

→ **REGIÓN** : ICA


ING. FIORELLA ALTAMIRANO FELIX
INGENIERA CIVIL
CIP N° 303158