




PLANO DE CIMENTACION  
Escala:1/75

ESTRIBOS		
Ø	L	Rmin
8mm	8 cm	1.5 cm
3/8"	12 cm	2.0 cm

LONGITUD DE DESARROLLO PARA GANCHO ESTANDAR, EXTENSION MINIMA. RADIO MINIMO DE DOBLADO PARA BARRAS			
Ø	long.(m)	12db (m)	r (cm)
3/8"	0.21	0.12	3.0
1/2"	0.28	0.15	4.0
5/8"	0.35	0.20	5.0
3/4"	0.42	0.25	6.0



CUADRO DE ZAPATAS						
TIPO	CANT.	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	N.F.Z. (m)	ARMADURA
Z - 1	18	1.20	1.10	0.60	-1.50	2 Ø 5/8" @ 0.20

#### COMPACTACION DEL SUELO:

- ESTE TRABAJO CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NATURAL QUE SERÁ CUBIERTO POR UN RELLENO DE MATERIAL ADECUADO COMPACTADO POR CAPAS HASTA ALCANZAR EL NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS.
- EL MATERIAL ESTARÁ LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, DESMONTE.
- LA COMPACTACIÓN SE REALIZARÁ EN CAPAS COMO MINIMO DE 20 CM HASTA LLEGAR A LAS COTAS INDICADA EN LOS PLANOS, LA CUAL SE EFECTUARÁ CON COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA PARA LA COMPACTACIÓN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY			
PROYECTO : "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TECHADO EN LA LOSA DEPORTIVA, JUEGOS INFANTILES Y CAMPO DE FORMACIÓN CON MALLA RACHEL EN LA I.E.P. N° 86618 SANTISIMA VIRGEN DEL CARME EN EL CASERIO DE MARAP EN EL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"			
UBICACIÓN:	DEPARTAMENTO: ANCASH	PROVINCIA: YUNGAY	DISTRITO: YUNGAY
PLANO : PLANO DE CIMENTACION			
RESPONSABLE : ING.	REVISADO : ING.	ESCALA : Indicada	
DIBUJO:		FECHA : ENERO - 2025	

