

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : REFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el expediente tecnico, seccion de especificaciones tecnicas de la partida 1.4.3.8 Prueba a la compresion de concreto señala"¿ las muestras de concreto seran 9 y de cada camion concretero o mezcladora,... de las cuales se probarane 3 de ellas a los 7 dias, 3 a los 14 dias y 3 a los 28 dias, las cuales llevan contradiccion con los metrados y el presupuesto en el cual solo se estan considerando 1 muestra, por ende no se estaria cumpliendo con las especificaciones técnicas correspondientes; en tal sentido se solicita a la entidad la corrección de los metrados de esta partida así como la aclaración de la especificación técnica.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.43.8.1 **Literal:** 1.43.8.1 **Página:** 160

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara; en lo que se refiere al ítem 1.4.3.8, se considerará lo que indica el presupuesto de obra 3 muestras de concreto..porque el reservorio debe ser una estructura monolítica que se vaciará en un solo día, ello de acuerdo a la Norma E.060 CONCRETO ARMADO, 5.6 Evaluación y aceptación del concreto, 5.6.2 Frecuencia de ensayos, menciona lo siguiente: Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 50 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 300 m2 de superficie de losas o muros, siguiendo esta recomendación en obra se relizará la cantidad de muestras indicado en el presupuesto de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta:En el espediente tecnico, numeral 13.1 estudio de mecanica de suelos, en los ensayos sales, cloruros y sulfatoa, en el nombre del proyecto figura lo siguiente "INSTALCION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANZAPAMPA, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO - HUANUCO" lo cual hace indicar que los ensayos adjuntados podrian estar erroneos ya que el proyecto el cual esta siendo convocado lleva como nombre "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO". En tal sentido se solicita a la entidad adjuntar los estudios y ensayos correspondientes al proyecto en convocatoria para su correcta ejecución y así poder evitar vicios ocultos en adelante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 13.1 **Literal:** 13.1 **Página:** 134

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara; que los ensayos corresponden al proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", tal como se aprecia en la ubicación del proyecto de la pagina 134 donde indica VILLA TANIN-YANAS-DOS DE MAYO, y en todos los demas ensayos del Estudio de Mecánica de Suelos hace referencia al proyecto que se convocó.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el expediente técnico se encuentra el presupuesto así como la relación de insumos en la cual hay una incongruencia en el monto del costo directo ya que en el presupuesto pag.18 señala el siguiente monto S/. 3,549,721.58 y en la relacion de insumos pag. 10; figura el siguiente monto S/. 3,549,714.99 en la cual existe una diferencia de S/. 6.59; en tal sentido se solicita la corrección y presión de dichos montos para definir el costo directo de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: .

Literal: .

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara que; el monto de costo Directo corresponde a lo que se indica en el presupuesto de obra el cual asciende a S/ 3,549, 721.58, el cual es concordante con el calendario de adquisición de insumos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Fecha de envío : 01/06/2023

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el expediente tecnico se encuentra la relacion de insumos en la cual figura dos montos la columnal parcial que viene dado por el producto del precio por la cantidad requerida, el cual asciende al siguiente monto S/.3,549,496.85 y la columna el monto presupuestado el cual asciende al siguiente monto S/3,549,714.99 existiendo una diferencia de S/. 218.14. En ese sentido se solicita a la entidad aclarar y precisar a que obedece dicha variación de precios y en función a que normativa se considera dicho costo.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: .

Literal: .

Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara que; el monto de costo Directo corresponde a lo que se indica en el presupuesto de obra el cual asciende a S/ 3,549, 721.58, la variación obedece al redondeo que realiza el programa S10, pero se considerará a lo indicado en el presupuesto de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código :	20608048791	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	23:30:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el expediente tecnico no se ecuentra los planos correspondientes para la ubicación de microrelleno sanitario las cuales deberian contener las coordenadas UTM, niveles y dimensiones correspondientes para su correcta ejecucion; en ese sentido se solicita a la entidad adjuntar dichos planos al expediente técnico.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara que; el expediente técnico debe contener los planos para su ejecución concordante con el presupuesto de obra.

Se adjunta el plano de ubicación de Microrrelleno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el expediente tecnico, no se encuentra los planos correspondientes a la caseta de proteccion de microrellenos en la cual deberian figurar la ubicacion, cortes, detalles, elevaciones y demas que permitan su correcta ejecucion de dicha estructura.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara indicando que; el expediente técnico debe contener los planos para su ejecución concordante con el presupuesto de obra.

Se adjunta el plano de microrrelleno sanitario con sus respectivos detalles para su ejecución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Fecha de envío : 01/06/2023

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el expediente técnico; numeral 13.1 estudio de mecánica de suelos no se visualizan de forma correcta los certificados de calibración de los equipos empleados en los ensayos realizados, los cuales son indispensables y mediante el cual se garantiza la correcta obtención de resultados, en ese sentido solicitamos a la entidad presente dichos documentos de forma que garanticen la calidad y correcta obtención de datos de los ensayos realizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 13.1 **Literal:** . **Página:** 200

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara que; en el numeral 13.1 estudio de mecánica de suelos se encuentra y visualiza los certificados de calibración de los equipos empleados en los ensayos realizados, los cuales fueron verificados por el evaluador del Ministerio de Vivienda y Construcción (MVCS) en su momento.

Se adjunta los certificados de calibración con mejor resolución para visualización, así mismo los certificados de calibración se pueden verificar en la página web con el código respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Nombre o Razón social : REFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Fecha de envío : 01/06/2023

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el expediente técnico; numeral 13.1 estudio de mecánica de suelos capítulo XIV DISEÑO DE MEZCL; no se precisa la ubicación en coordenadas UTM, ni tampoco se señala en la imagen compresión la cantera de donde se extrajeron las muestras para el diseño de mezcla así mismo mencionar que no se logra ubicar la cantera con dicho nombre "CANTERA TINGO CHICO", así como el nombre "CANTERA CHULLQUI", en ese sentido se solicita a la entidad señalar correctamente la ubicación y nombre de la cantera de la cual se tomaron las muestras para el diseño de mezcla correspondiente.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 13.1

Literal: .

Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara indicando que; al respecto se aclara que, la cantera que se utilizó para elaborar el DISEÑO DE MEZCLA es la cantera TINGO CHICO tal como se aprecia en el Estudio de Mecánica de Suelos, así mismo en la ubicación geográfica de la pagina 74 se indica claramente TINGO CHICO, así como sus colindantes (Yanas y chuquis), nombre del río y margen, Culquish es un error de digitación. Se adjunta plano de ubicación de cantera y botaderos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : REFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el expediente técnico; numeral 13.1 estudio de mecánica de suelos capítulo XIV DISEÑO DE MEZCL; no se precisa la ubicación en coordenadas UTM, ni tampoco se señala en la imagen compresión la cantera de donde se extrajeron las muestras para el diseño de mezcla así mismo mencionar que no se logra ubicar la cantera con dicho nombre "CANTERA TINGO CHICO", así como el nombre "CANTERA CHULLQUI", en ese sentido se solicita a la entidad señalar correctamente la ubicación y nombre de la cantera de la cual se tomaron las muestras para el diseño de mezcla correspondiente.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 13.1

Literal: .

Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara que; La cantera que se utilizó para elaborar el DISEÑO DE MEZCLA es la cantera TINGO CHICO tal como se aprecia en el Estudio de Mecánica de Suelos, así mismo en la ubicación geográfica de la pagina 74 se indica claramente TINGO CHICO, así como sus colindantes (Yanas y chuquis), nombre del río y margen, Culquish es un error de digitación.

Se adjunta plano de ubicación de cantera y botaderos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Fecha de envío : 01/06/2023

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el expediente tecnico Gastos generales "ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES" en el numeral 01.01.00 gastos financieros no se considera la garantia del adelanto directo el cual esta contemplado en las bases administrativas el cual sera por un monto del 10% del monto del contrato original el cual esta mencionado en el TDR numeral 19. ADELANTOS pag. 19 . En tal sentido solicitamos añadir el desagregado de gastos financieros por dichos gastos financieros a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 01.01.00 **Literal:** . **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara indicando que; en el expediente técnico Gastos Generales "ANEXO 01.01 DESAGREGADO DE GASTOS FINANCIEROS" de la página 5, se aprecia los gastos de GARANTÍA DEL ADELANTO EN EFECTIVO, que corresponde a Adelanto Directo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Fecha de envío : 01/06/2023

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases administrativas Terminos de referencia TDR numeral 15.3 OTRAS OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS señala "conservación del medio ambiente" hace mención lo siguiente "El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental"; EL expediente técnico del proceso de selección no cuenta con estudio de impacto ambiental, por tal motivo se solicita a la entidad adjuntar el estudio de impacto ambiental y los botaderos autorizados, para que el contratista pueda cumplir con estas obligaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15.3

Literal: .

Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara que; de acuerdo a los Lineamiento del PRESET del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para el presente proyecto se requirió una FICHA TÉCNICA AMBIENTAL, el cual se encuentra en Detalle del expediente técnico del presente procedimiento de selección (Sección 4, Licencias, autorizaciones y permisos (de corresponder)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-1-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE VILLA TANIN DEL DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Ruc/código : 20608048791

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : BREFER CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

Hora de envío : 23:30:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Como parte de la actualización del presupuesto el cual según el RLCE Art.34 Valor referencial numeral 34.1 el menciona lo siguiente: "el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra"; se solicita a la entidad adjuntar las cotizaciones correspondientes hechas de los insumos y materiales en el mercado, con los precios actualizados correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: .

Literal: .

Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con INFORME N° 155-2023-SSB-SGIDUR/MDY, el area usuaria aclara indicando que; Al respecto el valor referencial de un expediente técnico se determina en el presupuesto de obra el cual corresponde al 15 de mayo del 2023, el cual tienen una antigüedad menor a (9) meses, para mayor sustento se adjunta las cotizaciones correspondientes.

Se adjunta cotizaciones utilizados en el presupuesto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO