

**EVALUACION CUMPLIMIENTO DE RTM**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GAS LIFT EN EL LOTE I**  
**Adjudicación Selectiva Nº SEL-0095-2024-OFP/PETROPERU**

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO RTM	OBSERVACION
1	1.1	<b>Adjustable Choke de 2"</b> Line Pipe x 2000 PSI, Orificio de 3/4". Aguja y Asiento en Acero al Carbono API 6A	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.2	<b>Colgador de Macarronie de 1"</b> 2-7/8" EUE, 8RD Pin X 2" NPT Pin X 1" NU Box en el lado de 2-7/8" X 5000 PSI	Und	14	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.3	<b>Tee de flujo 2-7/8"</b> EUE, 8 RD, Box x Box, salida lateral de 2" NPT y 1" NPT	Und	14	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.4	<b>Tubing de Acero Inoxidable 316 de 1/4"</b> OD x 0.035" Pared SS316 x 6.096 MT	Mt	58	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.5	<b>Drip Pot (Separador de Humedad)</b> Conexión 1/4" Macho NPT, Presión Máxima de Trabajo 2000 PSI	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.6	<b>Regulador de Presión</b> Conexión 1/4" Hembra NPT, Máx. Presión de Trabajo 4000 PSI, Presión de Salida 10-250 PSI	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.7	<b>High Pressure Motor Valve 2"</b> 2200 SMT MV, Trim 1", Conexión NPT	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.8	<b>Controlador de Plunger Lift con Panel Solar</b> Timer/Presión Incluye Panel Solar de 12V, 10W y Batería de Carga de 12V, 7A.h	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.9	<b>Mandrel Crossover de 1-1/4" IJC</b> Incluye Cople Reductor de 1" a 1-1/4" para válvula J40	Und	8	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.1	<b>Válvula Gas Lift de 1" J40</b> Conexión de 1/2" NPT PIN incluido check valve, material AISI 316L	Und	8	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.11	<b>Niple de Asiento, Tipo A de 2-7/8"</b> Conexión EUE, 8RD, Longitud 12"	Und	8	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.12	<b>Standing Valve, Tipo A de 2-7/8"</b> Anclaje con Packings para Niple de Asiento tipo A	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.13	<b>Tapones 1" x 3000 PSI</b> Conexión NU, Box	Und	7	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.14	<b>Pistón solido ranurado para tubería de 2-3/8"</b> OD = 1-13/16"; Long = 13-1/2"	Und	3	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
	1.15	<b>Pistón de almoadillas (T-Pad) para tubería de 2-3/8"</b> Longitud 15"	Und	3	SI	Adjunta D.J. de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas