


PLANO 2do NIVEL
ESC:1/50



LEYENDA	
	TUB DESAGUE PVC
	YEE SIMPLE
	CODO DE 45°
	TRAMPA "P"
	CODO DE 90° EN SUBIDA/BAJADA
	SUMIDERO
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC SELLADA CON PEGAMENTO ESPECIAL, TIPO PESADA PARA DESAGUE Y LIVIANA PARA VENTILACION.

2.- LAS VALVULAS DE CIERRE SERAN DEL TIPO ESFERICO DE BRONCE PARA UNA PRESION DE 125 lbs/pulg2 INSTALADAS EN NICHOS O CAJAS DE 0.20 x 0.20 X 0.10 m E IRAN COLOCADAS ENTRE UNIONES UNIVERSALES.

3.- LAS CAJAS DE DESAGUE SERAN DE ALBAÑILERIA DEBIDAMENTE TARRAJEADA CON MARCO Y TAPA DE FIERRO.


4.- LAS TUBERIAS DE AGUA SERAN DE PVC. CLASE 10 ROSCADO O SELLADO CON PEGAMENTO ESPECIAL.

NOTAS :

1.- ANTES DE CUBRIR LAS TUBERIAS SE HARAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS :

A) LAS TUBERIAS DE AGUA, MEDIANTE BOMBA DE MANO DEBERAN SOPORTAR UNA PRESION DE 100 lbs/cm2 DURANTE 30 MINUTOS SIN PRESENTAR ESCAPES.

B) LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARAN CON AGUA LUEGO DE TAPONEAR LAS SALIDAS BAJAS DEBIENDO PERMANECER EN DUCTO 24 HORAS SIN PRESENTAR ESCAPES.



		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DEL PERÚ	
PROYECTO: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL (SSM) EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES CHORRILLOS"		LÁMINA: IISS-02	
PLANO: INSTALACIÓN DE DESAGUE		FECHA: MARZO-2024	
PROFESIONAL: EDDSON ANTONHY CARIZAILA LAURENTE	DISTRITO: CHORRILLOS	DIBUJO: J.M.O.D.	
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS	PROVINCIA: LIMA	ESCALA: INDICADA	
	DEPARTAMENTO: LIMA		