

LA VICTORIA

SE PONE DE MODA

[Handwritten signature]

5.0 PRESUPUESTO

[Handwritten signature]
BRYAN PERI NATHANIEL
IBÁÑEZ SALAS
Ingeniero Civil



BIS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
RUC N° 20606889411

[Handwritten signature]

LA VICTORIA

SE PONE DE MODA

[Handwritten signature]

5.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO



[Handwritten signature]
BRYAN PEPE NATHANIEL
IBANEZ SALAS
Ingeniero Civil
CIP N° 242864



BIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
RUC N° 2060639411
[Handwritten signature]
BRYAN PEPE N. IBANEZ SALAS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CONTRATA

OBRA : "RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Ubicación : Distrito de La Victoria - Lima - Lima
 Propietario : Municipalidad Distrital de La Victoria
 Plazo de Ejecución : 30 días

LA VICTORIA
 SE PONE DE MODA

Descripción		Importe
COSTO DIRECTO	S/.	149,697.47
Gastos Generales	10.00%	14,969.75
Utilidad	10.00%	14,969.75
SUBTOTAL	S/.	179,636.97
I.G.V.	18.00%	32,334.65
		=====
VALOR REFERENCIAL	S/.	211,971.62
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO		10,000.00
GASTOS DE SUPERVISION		10,000.00
		=====
TOTAL DEL PRESUPUESTO	S/.	231,971.62

SON : Doscientos treinta y un mil novecientos setenta y uno con 62/100



[Firma]
BRYAN PÉREZ NATHANIEL
 IBÁÑEZ SALAS
 Ingeniero Civil
 CIP N° 242664




INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
 RUC N° 20606689411
[Firma]
BRYAN PÉREZ N. IBÁÑEZ SALAS
 CNI° 70012190
 Gerente General

LA VICTORIA

SE PONE DE MODA



5.2. PRESUPUESTO DESAGREGADO


IBANEZ SALAS
Ingeniero Civil
CIP N° 242884



BIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
RUC N° 20606889411


BRYAN FELIPE IBANEZ SALAS
CIP N° 2012160

Presupuesto

Presupuesto	1201012	"RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Subpresupuesto	001	"RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"
Ciente	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	Costo al 31/08/2024
Lugar	LIMA - LIMA - LA VICTORIA	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				2,868.29
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80x3.60m (Incluye suministro e instalación)	und	1.00	1,318.29	1,318.29
01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	1.00	600.00	600.00
01.03	ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS TEMPORALES (Incl. mantenimiento programado)	mes	1.00	350.00	350.00
01.04	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	mes	1.00	600.00	600.00
02	SEGURIDAD Y SALUD EN LABORAL				6,971.80
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gib	1.00	1,200.00	1,200.00
02.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1.00	720.00	720.00
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	10.00	282.68	2,826.80
02.04	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	525.00	525.00
02.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	700.00	700.00
02.06	RECURSOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
03	TRABAJOS PRELIMINARES				3,141.06
03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	1,200.00	1,200.00
03.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,634.97	0.81	1,324.33
03.03	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	411.15	1.50	616.73
04	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				13,302.40
04.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES DE CONCRETO e= 0.10m C/EQUIPO	m2	118.32	22.32	2,640.90
04.02	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO C/EQUIPO	m	4.50	15.65	70.43
04.03	RETIRO DE ADOQUINES EXISTENTES	m2	0.90	9.91	8.92
04.04	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA	m2	267.65	13.85	3,706.95
04.05	RETIRO DE GRASS SINTETICO	m2	197.00	2.16	425.52
04.06	RETIRO DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CERCO METALICO	und	17.00	85.50	1,453.50
04.07	RETIRO DE CERCO METALICO	m	14.35	11.04	158.42
04.08	RETIRO DE SOPORTES DE TACHOS BASCULANTES	und	1.00	8.27	8.27
04.09	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA	m3	58.71	23.66	1,389.08
04.10	ELIMINACION DE DEMOLICION C/EQUIPO, DP = 20 KM	m3	58.71	58.60	3,440.41
05	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				1,400.00
05.01	PROGRAMA DE CAPACITACION Y MONITOREO EN MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	1,400.00	1,400.00
06	OBRAS DE CONCRETO				18,114.06
06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,017.55
06.01.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	15.37	62.95	967.54
06.01.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	119.22	13.99	1,667.89
06.01.03	RELLENO Y COMPACTACION CON BASE DE AFIRMADO E=0.10m EN VEREDAS Y RAMPAS	m2	119.22	19.30	2,300.95
06.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DP=20KM	m3	18.45	58.60	1,081.17
06.02	VEREDAS DE CONCRETO				9,755.28
06.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	45.12	55.17	2,489.27
06.02.02	UÑA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2	m	86.41	16.16	1,396.39
06.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 Kg/cm2 E=0.10m, INCLUYE ACABADO Y BRUÑADO	m2	118.32	45.48	5,381.19
06.02.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	118.32	1.53	181.03
06.02.05	JUNTA ASFALTICA e= 1"	m	34.50	8.91	307.40
06.03	RESANES				423.14
06.03.01	RESANE DE VEREDAS DE CONCRETO	m2	16.00	13.19	211.04
06.03.02	RESANE DE UÑAS DE CONCRETO	m2	16.08	13.19	212.10
06.04	SARDINELES PERALTADOS				1,867.04
06.04.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	11.00	5.70	62.70
06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES PERALTADOS	m2	16.19	42.72	691.64
06.04.03	CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175Kg/cm2	m3	3.24	331.96	1,075.55
06.04.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m2	24.28	1.53	37.15

Presupuesto

Presupuesto 1201012 "RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Costo al 31/08/2024

Lugar LIMA - LIMA - LA VICTORIA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.05	VEREDAS DE ADOQUIN DE CONCRETO				51.05
06.05.01	CAMA DE ARENA COMPACTADA e=4cm	m2	0.90	7.73	6.96
06.05.02	ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR ROJO 10x20x4cm	m2	0.90	48.99	44.09
07	PAVIMENTO				28,351.18
07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				13,865.96
07.01.01	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	37.89	62.95	2,385.18
07.01.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	267.65	13.99	3,744.42
07.01.03	MEJORAMIENTO DE BASE E=0.15 C/EQUIPO	m2	252.60	19.64	4,961.06
07.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DP=20KM	m3	47.36	58.60	2,775.30
07.02	PAVIMENTO FLEXIBLE				14,485.22
07.02.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	267.65	15.50	4,148.58
07.02.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"C/EQUIPO	m2	267.65	38.62	10,336.64
08	AREAS VERDES				7,496.36
08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,737.20
08.01.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON TIERRA CHACRA	m3	20.77	83.64	1,737.20
08.02	GRASS NATURAL, ARBUSTOS Y ARBOLES				5,759.16
08.02.01	SIEMBRA DE GRASS NATURAL	m2	207.72	22.31	4,634.23
08.02.02	SIEMBRADO PLANTAS ORNAMENTALES	und	73.00	15.41	1,124.93
09	SEÑALIZACION				10,541.51
09.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				10,541.51
09.01.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS)	m	251.22	16.78	4,215.47
09.01.02	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (SIMBOLOS Y LETRAS)	m2	108.26	46.11	4,991.87
09.01.03	PINTADO DE BORDES PERIMETRALES	m	53.88	9.68	521.56
09.01.04	PINTADO DE GIBA	m2	21.39	37.99	812.61
10	PINTURA				9,842.16
10.01	PINTADO DE BORDES DE VEREDAS INTERNAS EXISTENTES	m	490.92	7.62	3,740.81
10.02	PINTADO DE ASTA EXISTENTE	und	1.00	118.48	118.48
10.03	PINTADO DE POSTES (h=2.15m)	und	2.00	32.85	65.70
10.04	PINTADO DE PAVIMENTO ADOQUIANDO EXISTENTE	m2	194.17	16.05	3,116.43
10.05	PINTADO DE CERCO METALICO H=1.20m	m	74.56	33.30	2,482.85
10.06	PINTADO DE MINIGIMNASIO	glb	1.00	167.82	167.82
10.07	PINTADO DE ESTRUCTURA DE CRUZ	glb	1.00	150.07	150.07
11	VARIOS				47,668.65
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS CON PANEL SOLAR INCL. POSTE METALICO	und	9.00	1,834.82	16,513.38
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ALARMA COMUNITARIA CON PANEL SOLAR	und	1.00	975.80	975.80
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ECOLOGICO DE 3 TACHOS	und	2.00	1,317.20	2,634.40
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO PUFICAN	und	1.00	408.73	408.73
11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM	und	1.00	1,100.00	1,100.00
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS PODOTACTICOS	und	133.00	45.54	6,056.82
11.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	197.00	38.87	7,657.39
11.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO H=1.20m, SEGUN DISEÑO	m	49.21	180.00	8,857.80
11.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES METALICO H=1.20m	und	8.00	70.00	560.00
11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICO H=1.20 m	und	1.00	380.00	380.00
11.11	REFACCION DE JUEGOS INFANTILES	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
11.12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,634.97	0.81	1,324.33
	Costo Directo				149,697.47
	GASTOS GENERALES (10.00%)				14,969.75
	UTILIDAD (10.00%)				14,969.75

SUB TOTAL

IGV (18.00%)



Bryan Pez Nathaniel
IBÁÑEZ SALAS
 Ingeniero Civil
 CIP N° 240064



BIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION
 RUC N° 2057660541
Bryan Pez Nathaniel
IBÁÑEZ SALAS
 Gerente

179,636.97

32,334.65

Presupuesto

Presupuesto 1201012 "RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE AREA VERDE, VEREDA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE SAN JUAN EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Ciente MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Costo al 31/08/2024

Lugar LIMA - LIMA - LA VICTORIA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
------	-------------	------	---------	------------	-------------

PRESUPUESTO TOTAL

211,971.62

SON : DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTUONO Y 62/100 NUEVOS SOLES



BRYAN P. NATHANIEL
IBÁÑEZ SALAS
Ingeniero Civil
CIP N° 249864



BIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RUC N° 2011012311

Gerente