



## EXPEDIENTE TÉCNICO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE N° 1, TRAMO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. ANDRES AVELINO CACERES, DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL LUCUMO, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI: 2551021

359

# 01. RESUMEN EJECUTIVO



  
DANIEL EDUARDO  
CHAVEZ LINARES  
Ingeniero  
CIP N° 32181

## RESUMEN EJECUTIVO

**1.1 PROYECTO** : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE N°1, TRAMO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. ANDRES AVELINO CACERES, DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN EL LUCUMO, ZONA 07, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

**1.2 UBICACIÓN** : REGION : Lima  
 PROVINCIA : Lima  
 DISTRITO : Ate  
 ZONA : Zona 07

**1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

- CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS : 431.76 m

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE N° 1, TRAMO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. ANDRES AVELINO CACERES. Se trata de la construcción de pistas y veredas, la misma que permitirá brindar adecuadas condiciones en la zona.

**1.4 META FISICA:**

METAS FISICAS		L= 431.76 M
<b>Pistas (Pavimento Flexible)</b> Bermas / Estacionamiento	Base Granular e= 0.20m	6,817.43 m <sup>2</sup>
	Sub Base Granular e= 0.15m	
	Carpeta Asfáltica	6,682.21 m <sup>3</sup>
Veredas de Concreto		1,686.03 m <sup>2</sup>
Canal de Concreto		628.55 m <sup>2</sup>



*[Signature]*  
 DANIEL EDUARDO CHAVEZ HINOJOS  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 321808

### 1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	TOTAL
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>2,063,055.97</b>
GASTOS GENERALES (8.00 %)	165,044.48
UTILIDAD (7.00 %)	144,413.92
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,372,514.37</b>
I.G.V. (18.00 %)	427,052.59
<b>VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA</b>	<b>2,799,566.96</b>
VALOR DEL EXPEDIENTE TECNICO	35,000.00
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	150,000.00
VALOR DE LA LIQUIDACION DE OBRA	10,000.00
<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>2,994,566.96</b>

- **Valor referencial de obra**

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 2,063,055.97** (Dos millones Sesenta y Tres mil Cincuenta y Cinco con 97/100 soles), al mes de septiembre de 2024.

- **Costo de supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 150,000.00** (Ciento Cincuenta mil con 00/100 soles).

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 35,000.00** (Treinta y cinco mil con 00/100 soles).

- **Costo de Liquidación**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 10,000.00** (Diez mil con 00/100 soles).

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 2,994,566.96** (Dos millones Novecientos Noventa y Cuatro mil Quinientos Sesenta y Seis con 96/100 soles), al mes de septiembre de 2024.

### 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

: 90 días

### 1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

: Administración Indirecta

### 1.7 SISTEMA DE CONTRATACIONES

: Precios Unitarios

### 1.8 FINANCIAMIENTO

: Municipalidad Distrital de Ate

(Presupuesto Participativo)



**DANIEL EDUARDO CHAVEZ HINOJOSA**  
Ingeniero Civil  
N° 32187