

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2622104

Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Fecha: 07/02/2025

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				956 800.98
01.01 OBRAS PROVISIONALES				15 420.08
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				11 403.62
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m	und	1.00	1 122.74	1 122.74
01.01.01.02 ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA	mes	3.00	900.00	2 700.00
01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL C/MALLA RASCHEL 90% H=2.10M	m	265.53	28.55	7 580.88
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES				4 016.46
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	glb	1.00	736.80	736.80
01.01.02.02 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	1 500.00	1 500.00
01.01.02.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	mes	3.00	593.22	1 779.66
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES				920 224.93
01.02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				13 859.95
01.02.01.01 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS CORRIDOS C/EQUIPO	m3	17.63	404.64	7 133.80
01.02.01.02 DEMOLICIÓN DE SOBRECIMENTOS C/EQUIPO	m3	4.41	323.72	1 427.61
01.02.01.03 DEMOLICION COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO C/EQUIPO	m3	0.23	539.53	124.09
01.02.01.04 DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA	m3	22.93	13.81	316.66
01.02.01.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M	m3	67.78	24.12	1 634.85
01.02.01.06 CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIÓN C/VOLQUETE, MATERIAL NO PELIGROSO,D=30.00KM	m3	67.78	47.55	3 222.94
01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN				1 707.81
01.02.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1 707.81	1 707.81
01.02.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO				29 415.08
01.02.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	4,683.93	3.14	14 707.54
01.02.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	4,683.93	3.14	14 707.54
01.02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO				484 740.67
01.02.04.01 EXCAVACIÓN MASIVA EN MAT. SUELTO C/MAQUINARIA	m3	7,616.20	7.15	54 455.83
01.02.04.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN C/VOLQUETES, DPROM=30KM	m3	9,139.44	47.08	430 284.84
01.02.05 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE				390 501.42
01.02.05.01 CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (PIEDRA OVER 6.0") E=0.60M - BASE	m3	2,826.35	79.39	224 383.93
01.02.05.02 CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (PIEDRA OVER 4.0") E=0.30M - CUERPO	m3	1,336.10	71.66	95 744.93
01.02.05.03 CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) E=0.20M - CORONA	m3	899.10	78.27	70 372.56
01.03 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN				11 755.97
01.03.01 IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1 655.56	1 655.56
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	15.00	400.76	6 011.40
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	1 443.70	1 443.70
01.03.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1 660.96	1 660.96
01.03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	984.35	984.35
01.04 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				9 400.00

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2622104

Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Fecha: 07/02/2025

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01.04.01 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	9 400.00	9 400.00
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ÁREA RECREATIVA				358 391.05
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS LOCALIZADO				7 501.84
02.01.01 EXCAVACIONES				2 946.46
02.01.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN MAT.SUELTO	m3	53.32	55.26	2 946.46
02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				4 555.38
02.01.02.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M	m3	63.98	24.12	1 543.20
02.01.02.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN C/VOLQUETES, DPROM=30KM	m3	63.98	47.08	3 012.18
02.02 OBRAS DE CONCRETO				189 200.51
02.02.01 SARDINELES				19 959.29
02.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - SARDINELES	m2	247.64	35.30	8 741.69
02.02.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 (INC. ACABADO) - SARDINEL SUMERGIDO (0.15 x 0.30 m)	m	90.96	22.05	2 005.67
02.02.01.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 (INC. ACABADO) - SARDINEL PERALTADO (0.15 x 0.45 m)	m	214.52	33.09	7 098.47
02.02.01.04 JUNTA DE EXPANSIÓN C/EMULSIÓN ASFÁLTICA E=1"	m	70.62	8.49	599.56
02.02.01.05 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR	m2	293.47	1.82	534.12
02.02.01.06 PINTADO DE SARDINELES	m2	96.53	10.15	979.78
02.02.02 DADOS DE CONCRETO				6 081.38
02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - DADOS	m2	91.31	34.08	3 111.84
02.02.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 KG/CM2, DADOS	m3	8.13	250.55	2 036.97
02.02.02.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2	kg	114.69	6.32	724.84
02.02.02.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR	m2	114.14	1.82	207.73
02.02.03 VEREDAS Y RAMPAS				163 159.84
02.02.03.01 BASE GRANULAR E=0.10 M, VEREDA C/EQUIPO	m2	1,622.99	23.49	38 124.04
02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - VEREDAS Y RAMPAS	m2	112.13	42.79	4 798.04
02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 E=0.10M, ACABADO C:A 1:2	m2	1,253.90	42.50	53 290.75
02.02.03.04 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 - UÑAS	m3	21.33	312.33	6 662.00
02.02.03.05 JUNTA DE EXPANSIÓN C/EMULSIÓN ASFÁLTICA E=1"	m	802.37	8.49	6 812.77
02.02.03.06 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR	m2	1,253.90	1.82	2 282.10
02.02.03.07 ACABADO ESTAMPADO COLOR NATURAL	m2	914.90	38.14	34 894.29
02.02.03.08 PISO ADOQUINADO DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.06m COLOR ROJO (INC.CONFORMACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.04M)	m2	154.39	73.93	11 414.05
02.02.03.09 PISO ADOQUINADO DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.06m COLOR GRIS (INC.CONFORMACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.04M)	m2	74.10	65.89	4 882.45
02.03 RECUBRIMIENTO EN PISOS				18 196.85
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE GRASS ARTIFICIAL 30MM	m2	140.60	130.84	18 416.24
02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CONTINUO - ANTI-IMPACTO E=30MM	m2	59.42	221.85	13 182.33

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2622104

Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Fecha: 07/02/2025

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONFITILLO H=0.15M	m2	78.54	10.07	790.90
02.04 ÁREAS VERDES				143 491.85
02.04.01 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ÁREAS VERDES	m2	2,229.99	17.22	38 400.43
02.04.02 SEMBRADO DE GRASS	m2	1,920.16	16.67	32 009.07
02.04.03 SEMBRADO DE CUBRESUELO APTENIA	m2	309.83	46.64	14 450.47
02.04.04 SEMBRADO DE BOUGAINVILLEA TREPADORA	und	101.00	52.19	5 271.19
02.04.05 SEMBRADO DE BOUGAINVILLEA ARBUSTIVA	und	1.00	291.63	291.63
02.04.06 SEMBRADO DE ÁRBOL ALIGUSTRE DE 2.00 A 3.00M	und	31.00	101.63	3 150.53
02.04.07 SEMBRADO DE ÁRBOL TIPAS DE 2.00 A 3.00M	und	15.00	101.63	1 524.45
02.04.08 SEMBRADO DE ÁRBOL HUARANHUAY DE 2.00 A 3.00M	und	11.00	101.63	1 117.93
02.04.09 SEMBRADO DE PALMERA BOTELLA DE 1.20M	und	2.00	141.63	283.26
02.04.10 SEMBRADO DE CHIFLERAS DE 1.50M	und	182.00	77.14	14 039.48
02.04.11 SEMBRADO DE GERANIO	und	1,280.00	11.97	15 321.60
02.04.12 SEMBRADO DE DURANTA LIMÓN	und	1,020.00	11.97	12 209.40
02.04.13 SEMBRADO DE GRAMINEA	und	453.00	11.97	5 422.41
03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				497 349.21
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS LOCALIZADO				11 142.28
03.01.01 EXCAVACIONES				3 103.95
03.01.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN MAT.SUELTO	m3	56.17	55.26	3 103.95
03.01.02 RELLENOS				1 212.41
03.01.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	35.87	33.80	1 212.41
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				6 825.92
03.01.03.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DH=30M	m3	67.41	24.12	1 625.93
03.01.03.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN C/VOLQUETES, DPROM=30KM	m3	110.45	47.08	5 199.99
03.02 CERCO PERIMÉTRICO				70 956.67
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CIMIENTOS CORRIDOS	m2	87.90	56.65	4 979.54
03.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. - CIMIENTOS CORRIDOS	m3	21.85	376.47	8 225.87
03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	87.65	62.53	5 480.75
03.02.04 ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2	kg	701.30	6.32	4 432.22
03.02.05 CONCRETO PREMEZCLADO F'C 175 KG/CM2 - SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	10.93	312.33	3 413.77
03.02.06 JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIESTIRENO E=1"	m2	6.64	7.73	51.33
03.02.07 SELLO ASFÁLTICO E=1" P/JUNTAS	m	42.50	3.28	139.40
03.02.08 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR	m2	218.50	1.82	397.66
03.02.09 TARRAJEO EN MUROS MEZ. C/A 1:5 E=0.5 CM	m2	109.25	24.71	2 699.57
03.02.10 PINTURA ESMALTE EN CERCO PERIMETRICO	m2	109.25	5.43	593.23
03.02.11 CERCO DE MALLA OLÍMPICAMALLA OLÍMPICA #10 DE 3 x 3 GALV. PLASTIF. H=4.50M	m	87.38	396.75	34 668.02
03.02.12 CERCO DE MALLA OLÍMPICAMALLA OLÍMPICA #10 DE 3 x 3 GALV. PLASTIF. H=3.40M - SOBRE TRIBUNAS	m	19.60	299.76	5 875.30
03.03 TRIBUNAS (GRADERÍAS)				91 854.73
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - ZAPATA	m2	44.80	74.66	3 344.77
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CIMIENTOS CORRIDOS	m2	25.68	56.65	1 454.77
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS	m2	12.00	88.71	1 064.52
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - GRADERÍAS	m2	154.47	84.10	12 990.93
03.03.05 ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/cm2	kg	1,155.60	6.32	7 303.39

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2622104

Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Fecha: 07/02/2025

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03.03.06 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 - SOLADO	m3	0.19	289.69	55.04
03.03.07 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 - ZAPATAS	m3	11.71	343.87	4 026.72
03.03.08 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. - CIMIENTOS CORRIDOS	m3	9.36	376.47	3 523.76
03.03.09 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 - COLUMNAS	m3	0.75	334.86	251.15
03.03.10 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 - GRADERÍAS	m3	16.46	359.42	5 916.05
03.03.11 JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIESTIRENO E=1"	m2	11.20	7.73	86.58
03.03.12 SELLO ASFÁLTICO E=1" P/JUNTAS	m	74.80	3.28	245.34
03.03.13 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR	m2	86.24	1.82	156.96
03.03.14 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m2	42.56	145.92	6 210.36
03.03.15 TARRAJEO PULIDO MEZ. C:A 1:5, E=1.5 CM	m2	128.77	34.54	4 447.72
03.03.16 COBERTURA SOL Y SOMBRA PARA TRIBUNAS L=23.00M	und	1.00	36 826.67	36 826.67
03.03.17 BARANDAS METALICAS PARA TRIBUNAS SG. DISEÑO	und	4.00	987.50	3 950.00
03.04 LOSA DE PISO				7 881.45
03.04.01 CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA LOSA DE PISO (C/EQUIPO)	m2	115.00	6.87	790.05
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - LOSA DE PISO	m2	7.77	48.30	375.29
03.04.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 E=0.10M, ACABADO C:A 1:2	m2	115.00	42.50	4 887.50
03.04.04 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 - UÑAS	m3	0.94	312.33	293.59
03.04.05 JUNTA DE EXPANSIÓN C/EMULSIÓN ASFÁLTICA E=1"	m	153.48	8.49	1 303.05
03.04.06 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO C/ADITIVO CURADOR	m2	115.00	1.82	209.30
03.04.07 PINTURA PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO (INC. TRAZO)	m2	1.44	15.74	22.67
03.05 CAMPO DE FUTBOL				39 593.30
03.05.01 CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA LOSA DE PISO (C/EQUIPO)	m2	509.96	6.87	3 503.43
03.05.02 BASE GRANULAR E=0.10M PARA C/EQUIPO	m2	509.96	21.83	11 132.43
03.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO PARA CAMPO DE FÚTBOL E=50MM	m2	509.96	48.94	24 957.44
03.06 MOBILIARIO URBANO				274 328.24
03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS DE MADERA SG. DISEÑO	glb	1.00	101 493.00	101 493.00
03.06.02 BANCA DE CONCRETO Y LISTONES DE MADERA (TIPO I, SG. DISEÑO)	und	31.00	1 033.09	32 025.79
03.06.03 BANCA DE CONCRETO Y LISTONES DE MADERA (TIPO II, SG. DISEÑO)	und	1.00	2 818.17	2 818.17
03.06.04 IMPLEMENTACION DE ARCOS DE FÚTBOL DE 3.0x2.0M	und	2.00	1 324.86	2 649.72
03.06.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHO BASCULANTE	und	5.00	403.30	2 016.50
03.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO DE MADERA H=1.50M	m	39.20	228.88	8 972.10
03.06.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	glb	1.00	85 894.66	85 894.66
03.06.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GIMNASIO	glb	1.00	31 393.30	31 393.30
03.06.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DISTRITO EN FIBRA DE VIDRIO	und	1.00	5 200.00	5 200.00

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2622104

Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Fecha: 07/02/2025

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03.06.10 PLACA CONMEMORATIVA	und	1.00	1 865.00	1 865.00
03.07 VARIOS				1 592.54
03.07.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	4,683.93	0.34	1 592.54
04 INSTALACIONES ELECTRICAS				105 189.40
04.01 SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR				76 031.12
04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NATURAL P/TUB.HASTA 1.0 M.	m	320.00	29.47	9 430.40
04.01.02 RELLENO COMPACTADO ZANJA TERRENO NATURAL P/TUB.HASTA 1.0 M.	m	320.00	11.78	3 769.60
04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENTERRADA EN EL PISO P.V.C-P DN 50MM	m	368.00	11.05	4 066.40
04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO N2XOH DE 2-1x10MM2	m	515.20	19.90	10 252.48
04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CABLE ELECTRICO LSOH DE 1x6MM2	m	515.20	8.26	4 255.55
04.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO DE CONCRETO DE 0.40x0.40x0.40M fc=175 kg/cm2	und	24.00	174.34	4 184.16
04.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE DE METAL DE 0.20x0.20x0.1M	und	24.00	26.33	631.92
04.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 100W, INCLUYE POSTE METALICO H=5.00M	und	24.00	1 620.50	38 892.00
04.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO (BZ) 0.50X0.50X0.70M F'C= 175 kg/cm2	und	3.00	182.87	548.61
04.02 SISTEMA ELECTRICO INTERIOR				29 158.28
04.02.01 MONTAJE E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS				3 171.97
04.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL (TG) 220v- MONOFASICO- 60Hz	und	1.00	2 671.97	2 671.97
04.02.01.02 PRUEBAS ELECTRICAS	glb	1.00	500.00	500.00
04.02.02 CIRCCUITO E1: VIENE DEL MEDIDOR HACIA EL (TG) TABLERO GENERAL				942.26
04.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NATURAL P/TUB.HASTA 1.0 M.	m	10.00	29.47	294.70
04.02.02.02 RELLENO COMPACTADO ZANJA TERRENO NATURAL P/TUB.HASTA 1.0 M.	m	10.00	11.78	117.80
04.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENTERRADA EN EL PISO P.V.C-P DN 50MM	m	10.00	11.05	110.50
04.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO N2XOH DE 2-1x10MM2	m	11.50	19.90	228.85
04.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO (BZ) 0.60x0.60x0.60 M F'C=175 kg/cm2	und	1.00	190.41	190.41
04.02.03 CIRCUITO C3: SALE DEL TG HACIA REFLECTORES DE LA LOSA DE MULTIFUNCIONAL				19 338.26
04.02.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NATURAL P/TUB.HASTA 1.0 M.	m	35.28	29.47	1 039.70
04.02.03.02 RELLENO COMPACTADO ZANJA TERRENO NATURAL P/TUB.HASTA 1.0 M.	m	98.00	11.78	1 154.44
04.02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ENTERRADA EN EL PISO P.V.C-P DN 50MM	m	112.70	11.05	1 245.34
04.02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO N2XOH DE 2-1x10MM2	m	138.00	19.90	2 746.20
04.02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO LSOH DE 1X6 MM2	m	138.00	8.26	1 139.88
04.02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 375W	und	8.00	1 511.00	12 088.00
04.02.04 CIRCUITO T1: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				5 025.85

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: "CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2622104

Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA RTP DISTRITO DE CHORRILLOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA


Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS


Fecha: 07/02/2025

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
04.02.04.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN MAT.SUELTO	m3	2.40	55.26	132.62
04.02.04.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN C/VOLQUETES, DPROM=30KM	m3	3.12	47.08	146.89
04.02.04.03 INSTALACION DE POZO A TIERRA, INC. EXCAV Y SUM. DE INSUMOS	und	1.00	4 437.00	4 437.00
04.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA EN PISO P.V.C DN 25MM	m	6.00	11.05	66.30
04.02.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO TW 1X10MM2	m	7.50	8.24	61.80
04.02.04.06 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO (BZ-1) 0.40x0.40x0.3M fc=175 KG/CM2	und	1.00	181.24	181.24
04.02.05 FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO				680.00
04.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION MONOFASICO AEREO	glb	1.00	680.00	680.00
COSTO DIRECTO				1 917 730.64
GASTOS GENERALES (8 %CD)				153 418.45
UTILIDAD (8 %CD)				153 418.45
SUBTOTAL (ST)				2 224 567.54
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)				400 422.16
VALOR REFERENCIAL (VR)				2 624 989.70
SUPERVISIÓN (4.84 %ST1)				127 049.50
GASTOS DE GESTION (4 %ST1)				104 999.59
TOTAL				2 857 038.79

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 79/100 SOLES
EL PRESUPUESTO FUE PROCESADO PARA LA EJECUCIÓN POR CONTRATA




JORDI TINEO PEREZ
C.A.P. 23863


José Urbiná Portilla
ING. CIVIL
R. CIP. N° 212569