

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-CS/MPQ-U-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIAL DE CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR RANUPATA, COMUNIDAD SANTA CRUZ DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490262262	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	JC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:24:50

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El contenido del TDT no es legible, Asimismo piden un 3x35 pero citan calibres 25 50 y 70 y es de imágenes pegadas.

El tdt tiene deficiencias de requerimiento.

El tdt debe suprimirse en las bases, en su totalidad, ya que al citar otros calibres induce al error, y que los documentos de admisión sean la experiencia y catálogo referenciales.

En caso no se suprima el TDT, se sugiere se tome referencia del gobierno regional o de las plantillas de ELSE, con el actual no se puede generar una oferta clara

Acápate de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL comite de seleccion visto en informe del area usuaria NO ACOGE LA OBSERVACION del participante, debido que las especificaciones tecnicas se solicita CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI,C/PORTANTE DE AL-AL AISLADO 3x35+16/N25 mm2., la tabla de datos tecnicos que se adjunta es para mostrar las caracteristicas técnicas para los diferentes diámetros, en este caso se tomará en cuenta solo para lo solicitado. ademas, en concordancia del articulo 29 del RLCE numeral 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-CS/MPQ-U-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIAL DE CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR RANUPATA, COMUNIDAD SANTA CRUZ DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490262262	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	JC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:24:50

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aclaración sobre pruebas ya que dice que ELSE se guarda el derecho de inspeccionar las pruebas en fábrica, esto no se puede ya que nuestro país no fabrica cables de aluminio y tendría que ir a una fábrica extranjera y llevar un funcionario fuera no amerita dado el volumen de requerimiento

También indica que harán pruebas al momento de la entrega, no es claro el proceder, ya que un producto debe ir con sus pruebas previo a su despacho.

Se sugiere prueba de laboratorio local, supervisadas por virtual, ya que traer funcionarios a Lima, eleva el costo y no es concordante con el volumen del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: Pruebas Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL comite de seleccion visto en informe del area usuaria ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION del participante; Se toma en cuenta parcialmente las observaciones del proveedor. ELSE, en algunas ocasiones, solicita estar presente en las pruebas que el proveedor ejecutara, la entidad (Municipio), no puede correr con los gastos que esto provoque.

Sobre el punto 2, al parecer lo descrito en los términos de referencia no es del todo claro en lo referente a la documentación de las pruebas que se tienen que adjuntar al momento de la entrega del bien, mismas que son ampliamente conocidas, por tanto se reemplaza el texto para aclarar cualquier duda. Por lo que quedara de la siguiente en las bases integradas: PRUEBAS DE RUTINA

Para la conformidad, el proveedor deberá entregar los reportes de las pruebas de rutina realizados a los cables, al área usuaria, la entrega de los reportes de prueba de rutina, es requisito obligatorio para el ingreso de los cables a los almacenes de la Entidad. Las pruebas de rutina a realizar durante el proceso de construcción de los cables serán los establecidos en la norma NTP 370.254, y deberán ser realizados en el 100% de los cables.

PRUEBA DE ACEPTACIÓN

Las pruebas de aceptación requeridas para el despacho de los cables, también se entregará conjuntamente con las pruebas de rutina en la entrega al área usuaria, también son requisito obligatorio, y comprenderán lo siguiente:

Pruebas No Eléctricas.

Pruebas según el numeral 6.6 de la NTP 370.254.

Medición de la carga de rotura del cable portante.

Pruebas Eléctricas.

Resistencia del conductor. (Según NTP 370.350

Ensayo de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. (Véase apartado 8.3. de la NTP 370.254)

Ensayo de resistencia de aislamiento a temperatura de operación. (Véase apartado 8.4 de NTP 370.254"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PRUEBAS DE RUTINA

Para la conformidad, el proveedor deberá entregar los reportes de las pruebas de rutina realizados a los cables, al área usuaria, la entrega de los reportes de prueba de rutina, es requisito obligatorio para el ingreso de los cables a los almacenes de la Entidad. Las pruebas de rutina a realizar durante el proceso de construcción de los cables serán los establecidos en la norma NTP 370.254, y deberán ser realizados en el 100% de los cables.

PRUEBA DE ACEPTACIÓN

Las pruebas de aceptación requeridas para el despacho de los cables, también se entregará conjuntamente con las pruebas de rutina en la entrega al área usuaria, también son requisito obligatorio, y comprenderán lo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-CS/MPQ-U-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIAL DE CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR RANUPATA, COMUNIDAD SANTA CRUZ DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO.

siguiente:

Pruebas No Eléctricas.

Pruebas según el numeral 6.6 de la NTP 370.254.

Medición de la carga de rotura del cable portante.

Pruebas Eléctricas.

Resistencia del conductor. (Según NTP 370.350

Ensayo de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente. (Véase apartado 8.3. de la NTP 370.254)