


## METRADO

### SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PREDIO COLISEO CERRADO DE CHICLAYO FRENTE A LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO

Item	Descripción	Und.	Metrado
<b>01</b>	<b>SERVICIOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>		
<b>01.01</b>	<b>SERVICIOS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	311.16
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	311.16
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>		
01.03.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	glb	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	glb	1.00
01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00
01.03.04	CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD	glb	1.00
<b>02</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>02.02</b>	<b>MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTOS</b>		
02.02.01	COLUMNA METALICA 50X50 INCLUYE ANCLAJES	m	193.20
02.02.02	ESTRUCTURA METALICA TUBULAR DE 40X80X3mm PARA COBERTURA DE PROTECCION	m2	728.31
02.02.03	ESTRUCTURA METALICA TUBULAR DE 40X80X3mm PARA CERRAMIENTO LATERAL	m2	206.57
02.02.04	PINTURA DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA	m3	342.84
<b>03</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>03.05</b>	<b>COBERTURAS</b>		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE UPVC A=1.075m. E=2.0mm 5 CRESTAS DE COLOR ROJO SOBRE TECHOS EXISTENTES (NO INC. ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE)	m2	728.99
03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE UPVC EN CERRAMIENTOS VERTICALES DE LA CANCHA DE ENTRENAMIENTO, A=1.075m. E=2.0mm 5 CRESTAS DE COLOR AZUL (NO INC. ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE)	m2	220.84
03.05.03	CAMBIO DE COBERTURA DE PLANCHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.6mm DAÑADAS INC. SELLADOR ELASTICO	m2	435.00

  
 Arq. Ricardo M. Flores Basauri  
 CAP 6622  
 Consultor

  
 RIVER  
 SOLORZANO ESPINOZA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 158194